

**Reparatia capitala a fatadei edificiului Cresei-gradinita
pentru copii nr.14 "Spicisor" din str.F.Seliviorstov nr.2,
mun.Cahul**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2

Deviz-oferta

Valoarea de deviz 1 424 194 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Fatada				
1	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	243,00	120,338 16,788	29 242,134 4 079,484
2	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	2 658,00	36,197 31,477	96 211,303 83 667,195
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (gruntuire cu Betonocontact)	m2	2 370,00	4,406 1,259	10 441,272 2 984,067
4	IzF55C	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala, grosimea 100mm (cornier perforata Ltotal=186m)	m2	2 150,00	286,428 96,951	615 820,954 208 444,005
5	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala , grosimea 40mm)	m2	220,00	241,333 122,678	53 093,287 26 989,229
6	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	2 370,00	13,624 5,036	32 288,287 11 936,268

1	2	3	4	5	6	7
7	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	2 370,00	55,668 28,540	131 933,397 67 638,852
8	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	99,40	146,417 37,773	14 553,890 3 754,636
		Total Fatada Inclusiv salariu				983 584,524 409 493,736
		2. Panta intrare				
9	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,05	1 872,640 286,240	93,632 14,312
10	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	3,19	15,472 1,263	49,356 4,030
11	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice	m3	0,65	1 337,471 188,865	869,356 122,762
12	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (gr.10mm)	m2	7,83	428,143 161,796	3 352,362 1 266,864
		Total Panta intrare Inclusiv salariu				4 364,706 1 407,968

	Total	lei	987 948
	Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	92 453
	Transportarea materialelor	3,00 %	16 989
	Cheltuieli de regie	5,00 %	54 869
	Beneficiu de deviz	3,00 %	34 568
	TVA	20,00 %	237 367
	Total deviz: Inclusiv salariu		1 424 194 410 901

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)