

**Construcția rețelelor de
canalizare în satul Făgureni din
mun. Strășeni (actualizare
aprilie anul 2025)**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
4-1-2 A Montare generator (202210/31-REAE)**

Valoarea de deviz 304 402,91 lei

Intocmit în prețuri curente 19.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de montare				
1	08-03-482-8	INSTALAREA MASINILOR Masina de curent alternativ sau continuu, masa pînă la 1,2 t	buc	1,0000	6 507,00 — 2 065,50	6 507,00 — 2 065,50
2	08-03-482-17	PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE ÎN REGLARE ȘI DEMARARE, CUPLARE LA REȚELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pînă la 1,2 t	buc	1,0000	991,52 — 509,15	991,52 — 509,15
3	08-03-575-1	Dispozitiv - separatoare de sarcină, întrerupătoare automate	buc	1,0000	97,62 — 95,20	97,62 — 95,20
		<i>Total</i>	lei			7 596,14
		<i>CAS</i>	24 %			640,76
		<i>Cheltuieli de transport</i>	6 %			59,62
		<i>Cheltuieli de achiziționare-depozitare</i>	2 %			19,87
		<i>Total CD</i>				8 316,39

		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			2 029,09
		<i>Total cu CR</i>				10 345,48
		<i>Beneficiu</i>	3 %			310,36
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				10 655,84 2 669,85
		2. Utilaj				
4		Generator electric diesel, cu carcasa fonoizolanta, Sn=30kVA, dotat cu sistem de anclansare automata a rezervei AAR-63A. Dimensiuni de gabarit 2282x1008x1532 mm. Masa: 1030kg.	set	1,0000	<u>240 000,00</u> 0,00	<u>240 000,00</u> 0,00
5		Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=20A, Un=400V, Icu=4.5kA	buc	1,0000	<u>131,67</u> 0,00	<u>131,67</u> 0,00
		<i>Total</i>	lei			240 131,67
		<i>Cmd</i>	1,2 %			2 881,58
		Total Utilaj Inclusiv salariu				243 013,25
		Total	lei			253 669,09
		TVA	20 %			50 733,82
		Total deviz: Inclusiv salariu				304 402,91 <hr/> 2 669,85

Intocmit	
	(funcția, semnătura, numele, prenumele)
Verificat	
	(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Constructia retelelor de canalizare in satul Fagureni din mun. Straseni (actualizare aprilie anul 2025) (denumirea obiectivului)	Formular Nr.3
	WinCmeta

Deviz local de resurse № 4-1-2 A Montare generator (202210/31-REAE)

Valoarea de deviz 304 402,91 lei

Intocmit in prețuri curente 19.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	31,4100	85,00	2 669,85
		Total manopera				2 669,85

Material:

1.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,0800	62,60	5,01
2.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	65,00	1,30
3.	1019184	Scoabe metalice	kg	0,0600	35,00	2,10
4.	1019247	Ulei de turbina	kg	2,4000	125,00	300,00
5.	1020008	Materiale lemnoase rotunde, rasinoase, pentru constructie, lungime 3-6,5 m, diametru 12-24 cm	m3	0,0050	6 600,00	33,00
6.	1020081	Cherestea de rasinoase. Scinduri netivite, lungime 4-6,5 m, toate latimile, grosime 44 mm si mai mare, cal. III	m3	0,0790	6 600,00	521,40
7.	1050071	Traverse neimpregnate pentru cai ferate, tip 1	buc	0,0500	280,00	14,00
8.	5009062	Papuci de cablu	buc	4,0800	12,25	49,98
9.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	60,00	60,00
10.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410	120,00	4,92
11.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0300	65,00	1,95
12.	722	erupator automat de tip BA47-29M, 3P, 20A, °C°	buc	1,0000	131,67	131,67

13.	802	Generator electric diesel, cu carcasa fonoizolanta, Sn=30kVA, dotat cu sistem de anclansare automata a rezervei AAR-63A. Dimensiuni de gabarit 2282x1008x1532 mm. Masa: 1030kg.	set	1,0000	240 000,00	240 000,00
Total materiale de construcții						241 125,33

Utilaje de construcții:

1.	020815	Poduri rulante electrice la lucrari de montare a utilajului tehnologic de destinatie comuna, 50 t	h-ut	2,7500	980,00	2 695,00
2.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,1080	280,00	590,24
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,0900	95,00	8,55
4.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2700	180,00	48,60
5.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,1080	280,00	590,24
Total utilaje de construcții						3 932,63

Total	lei			253 669,09
TVA	20 %			50 733,82
Total deviz:				304 402,91

Intocmit	
	(funcția, semnătura, numele, prenumele)
Verificat	
	(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Constructia rețelilor de canalizare in satul Fagureni din mun. Straseni (actualizare aprilie anul 2025)	Investitor
---	-------------------

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de montare						

1	08-03-482-8	INSTALAREA MASINILOR Masina de curent alternativ sau continuu, masa pina la 1,2 t	buc			6 507,00 <hr/> 2 065,50
	1	Muncitor	h-om	24,3000	85,00	2 065,50
	1019184	Scoabe metalice	kg	0,0600	35,00	2,10
	1020008	Materiale lemnoase rotunde, rasinoase, pentru constructie, lungime 3-6,5 m, diametru 12-24 cm	m3	0,0050	6 600,00	33,00
	1020081	Cherestea de rasinoase. Scinduri netivite, lungime 4-6,5 m, toate latimile, grosime 44 mm si mai mare, cal. III	m3	0,0790	6 600,00	521,40
	1050071	Traverse neimpregnate pentru cai ferate, tip 1	buc	0,0500	280,00	14,00
	020815	Poduri rulante electrice la lucrari de montare a utilajului tehnologic de destinatie comuna, 50 t	h-ut	2,7500	980,00	2 695,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,1000	280,00	588,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,1000	280,00	588,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 507,00
2	08-03-482-17	PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RELETE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 1,2 t	buc			991,52 <hr/> 509,15
	1	Muncitor	h-om	5,9900	85,00	509,15
	1011924	Electrozi 942A, diametru 4 mm	kg	0,0800	62,60	5,01
	1019247	Ulei de turbina	kg	2,4000	125,00	300,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,0800	12,25	49,98
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	60,00	60,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410	120,00	4,92
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭИИ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0300	65,00	1,95
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0060	280,00	1,68
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,0900	95,00	8,55
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2700	180,00	48,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0060	280,00	1,68
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			991,52
3	08-03-575-1	Dispozitiv - separatoare de sarcina, intrerupatoare automate	buc			97,62 <hr/> 95,20
	1	Muncitor	h-om	1,1200	85,00	95,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	65,00	1,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	280,00	0,56
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	280,00	0,56
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			97,62
		2. Utilaj				
4		Generator electric diesel, cu carcasa fonoizolanta, Sn=30kVA, dotat cu sistem de anclansare automata a rezervei AAR-63A. Dimensiuni de gabarit 2282x1008x1532 mm. Masa: 1030kg.	set			240 000,00 <hr/> 0,00
	802	Generator electric diesel, cu carcasa fonoizolanta, Sn=30kVA, dotat cu sistem de anclansare automata a rezervei AAR-63A. Dimensiuni de gabarit 2282x1008x1532 mm. Masa: 1030kg.	set	1,0000	240 000,00	240 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			240 000,00

5		Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=20A, Un=400V, Icu=4.5kA	buc			131,67 <hr/> 0,00
	722	erupator automat de tip BA47-29M, 3P, 20A, °C°	buc	1,0000	131,67	131,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			131,67

APROBAT:

Intocmit	Investitor
(funcția, semnătura, numele, prenumele)	(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.