

Maternitatea Municipală nr. 2
bd. G. Vieru nr. 12

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie et I, partial et II

Valoarea de deviz 1 130 673,32 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie 1.1. Salii de nastere 1-4 etaj1 1.1.1. Tavan				
1	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant tavane	m2	97,80	21,950 8,050	2 146,710 787,290
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact" intr-un strat, la tavane	m2	97,80	15,390 4,900	1 505,142 479,220
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	97,80	67,261 53,550	6 578,090 5 237,190
4	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	97,80	19,300 7,000	1 887,540 684,600
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanului	m2	97,80	22,772 17,950	2 227,140 1 755,510
6	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi	m2	97,80	45,213 26,390	4 421,833 2 580,942

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			18 766,455
		Total Tavan Inclusiv salariu				18 766,455 11 524,752
		1.1.2. Pereti				
7	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	205,63	21,950 8,050	4 513,582 1 655,325
8	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact" intr-un strat, la pereti	m2	205,63	15,390 4,900	3 164,629 1 007,580
9	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	205,63	19,300 7,000	3 968,658 1 439,410
10	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	205,63	56,393 42,700	11 596,134 8 780,415
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	205,63	2,807 1,050	577,306 215,915
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	205,63	22,772 17,950	4 682,707 3 691,076
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios	m2	205,63	46,920 19,250	9 648,182 3 958,395
14	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofulg, etc.	kg	4,20	102,920 2,450	432,264 10,290
15	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	57,28	33,350 25,110	1 910,292 1 438,299
16	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	57,28	11,977 7,800	686,032 446,790

1	2	3	4	5	6	7
17	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	28,64	79,871 44,580	2 287,496 1 276,770
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	28,64	22,772 17,950	652,201 514,088
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	28,64	2,807 1,050	80,400 30,065
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios	m2	28,64	46,920 19,250	1 343,788 551,320
21	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie	buc	3,00	73,070 17,110	219,210 51,330
22	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	15,00	47,267 30,450	709,005 456,750
		<i>Total</i>	Lei			46 471,886
		Total Pereti Inclusiv salariu				46 471,886 25 523,818
		1.1.3. Pardoseli				
23	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice, etc	m2	99,00	24,256 24,180	2 401,295 2 393,820
24	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	99,00	9,361 9,300	926,690 920,700
25	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact" intr-un strat, la pardoseli	m2	99,00	15,390 4,900	1 523,610 485,100
26	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	99,00	56,614 26,200	5 604,805 2 593,800
27	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	99,00	243,338 95,500	24 090,413 9 454,500
28	CI14C	Elemente liniare din placi din	m	59,20	51,090	3 024,511

1	2	3	4	5	6	7
		faianta aplicate cu adeziv -plinta			9,850	583,120
		<i>Total</i>	Lei			37 571,324
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				37 571,324 16 431,040
		<i>Total</i>	Lei			102 809,665
		Total Salii de nastere 1-4 etaj1 Inclusiv salariu				102 809,665 53 479,610
		1.2. Coridor etaj1				
		1.2.1. Tavan				
29	RCsB21Ak =0,15	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	115,00	<u>1,033</u> 0,630	<u>118,766</u> 72,450
30	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	93,70	<u>131,484</u> 59,122	<u>12 320,088</u> 5 539,778
31	CG09A	Baghete din polistirol montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	86,20	<u>36,778</u> 20,350	<u>3 170,294</u> 1 754,170
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	93,70	<u>2,807</u> 1,050	<u>263,062</u> 98,385
33	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	30,00	<u>19,300</u> 7,000	<u>579,000</u> 210,000
34	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	93,70	<u>67,261</u> 53,550	<u>6 302,321</u> 5 017,635
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	93,70	<u>22,772</u> 17,950	<u>2 133,774</u> 1 681,915
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	93,70	<u>2,807</u> 1,050	<u>263,062</u> 98,385

1	2	3	4	5	6	7
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Matlatex	m2	93,70	31,808 19,250	2 980,412 1 803,725
		<i>Total</i>	Lei			28 130,779
		Total Tavan Inclusiv salariu				28 130,779 16 276,443
		1.2.2. Pereti				
38	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	208,30	21,950 8,050	4 572,185 1 676,815
39	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	48,00	11,978 7,800	574,923 374,400
40	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	208,30	56,393 42,700	11 746,692 8 894,410
41	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=5 (выравнивание стены вокруг проемов дверей)	m2	50,00	55,709 42,000	2 785,428 2 100,000
42	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	208,30	19,300 7,000	4 020,191 1 458,100
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	208,30	2,807 1,050	584,802 218,715
44	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	208,30	22,772 17,950	4 743,493 3 738,985
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	208,30	2,807 1,050	584,802 218,715

1	2	3	4	5	6	7
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios	m2	208,30	46,920 19,250	9 773,440 4 009,775
47	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidroflug, etc.	kg	4,00	102,920 2,450	411,680 9,800
48	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка защитного декоративного пояса B=20cm , diblu 2 buc/ml	m	71,00	159,821 9,000	11 347,313 639,000
49	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (dulap incendiu)	m2	1,00	1 074,255 27,310	1 074,255 27,310
50	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	5,00	47,267 30,450	236,335 152,250
		<i>Total</i>	Lei			52 455,539
		Total Pereti Inclusiv salariu				52 455,539 23 518,275
		1.2.3. Pardoseli				
51	RCsK41C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	10,00	24,256 24,180	242,555 241,800
52	RCsK24A1	Repararea pardoselilor din placi sau piscoturi de gresie ceramica, asezate pe un strat din mortar de ciment marca 100-T, de 3 cm grosime, inclusiv rostuirea cu lapte de ciment, executate in incaperi sub 16 mp, executate cu placi pina la 60 cmp/buc, orice format si culoare (ремонт пола частями)	m2	10,00	387,261 192,600	3 872,612 1 926,000
		<i>Total</i>	Lei			4 115,167
		Total Pardoseli				4 115,167

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				2 167,800
		<i>Total</i>	Lei			84 701,485
		Total Coridor etaj1 Inclusiv salariu				84 701,485 41 962,518
		1.3. WC etaj 1				
		1.3.1. Tavan				
53	RpCO56B	Demontari: lambriuri la tavane din masa plastice	m2	9,60	24,440 24,440	234,624 234,624
54	RCsB21Ak =0,15	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	15,00	1,033 0,630	15,492 9,450
55	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	9,60	131,484 59,123	1 262,251 567,576
56	CG09A	Baghete din polistirol montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	13,00	36,784 20,350	478,197 264,550
57	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	9,60	67,260 53,550	645,700 514,080
58	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,60	19,300 7,000	185,280 67,200
59	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanului	m2	9,60	22,772 17,950	218,615 172,320
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Matlatex	m2	9,60	31,808 19,250	305,357 184,800
		<i>Total</i>	Lei			3 345,516

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 345,516 2 014,600
		1.3.2. Pereti				
61	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	37,68	7,516 7,500	283,199 282,614
62	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica la pereti	m2	22,00	45,623 45,600	1 003,696 1 003,200
63	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	13,20	29,130 29,040	384,517 383,328
64	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact" intr-un strat, la pereti	m2	37,68	15,390 4,900	579,883 184,625
65	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	37,68	78,006 55,600	2 939,282 2 095,008
66	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (peretilor)	m2	37,68	109,300 24,300	4 118,419 915,610
67	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	37,68	224,685 83,150	8 466,145 3 133,092
68	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, corob	m2	2,00	141,789 75,222	283,578 150,445
69	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,00	19,300 7,000	38,600 14,000

1	2	3	4	5	6	7
70	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	5,00	33,359 25,110	166,794 125,550
71	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv otcos	m	5,00	51,090 9,850	255,450 49,250
72	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	5,00	28,650 18,200	143,250 91,000
73	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	5,00	11,978 7,800	59,888 39,000
74	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, (перегородка для душа)	m2	3,00	1 263,065 25,600	3 789,195 76,800
75	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,89	1 324,263 27,313	2 502,857 51,622
76	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie	buc	1,00	73,070 17,110	73,070 17,110
		<i>Total</i>	Lei			25 087,823
		Total Pereti Inclusiv salariu				25 087,823 8 612,254
		1.3.3. Pardoseli				
77	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice, etc	m2	9,60	24,256 24,180	232,853 232,128
78	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	9,60	9,361 9,300	89,861 89,280
79	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact" intr-un strat, la pardoseli	m2	9,60	15,390 4,900	147,744 47,040
80	CG01A	Strat suport pentru pardoseli	m2	10,00	56,614	566,142

1	2	3	4	5	6	7
		executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin			26,200	262,000
81	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (pardosele)	m2	10,00	109,300 24,300	1 093,003 243,000
82	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	10,00	258,618 110,780	2 586,175 1 107,800
		<i>Total</i>	Lei			4 715,778
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				4 715,778 1 981,248
		1.3.4. Lucrari santehnice				
83	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	28,500 28,500	28,500 28,500
84	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	1,00	39,000 39,000	39,000 39,000
85	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,00	33,000 33,000	33,000 33,000
86	RpSB25A	Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc	1,00	297,686 30,000	297,686 30,000
87	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00	774,050 57,000	774,050 57,000
88	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	1 109,500 49,500	1 109,500 49,500
89	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe	buc	1,00	4 005,692 126,000	4 005,692 126,000

1	2	3	4	5	6	7
		vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P				
90	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m фундамент под поддоны	m3	0,30	1 867,937 177,900	560,381 53,370
91	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata,	buc	1,00	2 687,150 55,500	2 687,150 55,500
92		Sifon pentru cada de baie	buc	1,00	183,330 0,000	183,330 0,000
93	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	1 240,500 34,500	1 240,500 34,500
94	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	10,00	19,200 19,200	192,000 192,000
95	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3,00	58,385 21,600	175,156 64,800
96	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	3,00	37,002 16,500	111,005 49,500
97	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	5,00	36,696 21,000	183,482 105,000
98	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	5,00	23,344 14,400	116,719 72,000

1	2	3	4	5	6	7
99	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	5,00	19,709 16,100	98,546 80,500
100	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	10,00	41,798 9,300	417,980 93,000
101	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	10,00	10,245 8,700	102,447 87,000
102	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	12,00	47,080 8,100	564,960 97,200
103	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (cot cu holinder) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	5,00	46,080 8,100	230,400 40,500
104	RpSD37A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	2,00	113,618 5,700	227,236 11,400
105	RpVC08A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	1,00	2 487,930 485,100	2 487,930 485,100
		<i>Total</i>	Lei			15 866,650
		Total Lucrari santehnice Inclusiv salariu				15 866,650 1 884,370
		<i>Total</i>	Lei			49 015,767
		Total WC etaj 1				49 015,767

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				14 492,472
		1.4. Ordinatoare etaj 1				
		1.4.1. Tavan				
106	RpCO56B	Demontari: lambriuri la tavane din masa plastice la tavane	m2	25,00	24,440 24,440	611,000 611,000
107	RCsB21Ak =0,15	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	100,00	1,033 0,630	103,275 63,000
108	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	25,00	212,091 64,800	5 302,275 1 620,000
		<i>Total</i>	Lei			6 016,550
		Total Tavan Inclusiv salariu				6 016,550 2 294,000
		1.4.2. Pereti				
109	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	13,20	29,130 29,040	384,517 383,328
110	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	3,80	10,920 10,920	41,496 41,496
111	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	49,50	21,950 8,050	1 086,525 398,475
112	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	0,40	779,010 127,050	311,604 50,820
113	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact" intr-un strat, la pereti	m2	49,50	15,390 4,900	761,817 242,550
114	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	49,50	56,393 42,700	2 791,460 2 113,650
115	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	49,50	19,300 7,000	955,350 346,500

1	2	3	4	5	6	7
116	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	49,50	22,772 17,950	1 127,237 888,525
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	49,50	2,807 1,050	138,971 51,975
118	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios	m2	49,50	46,920 19,250	2 322,541 952,875
119	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,00	102,920 2,450	102,920 2,450
120	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	2,20	224,685 83,150	494,306 182,930
121	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	22,48	33,288 25,110	748,317 564,471
122	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	22,48	11,974 7,800	269,177 175,350
123	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	13,48	79,870 44,579	1 076,649 600,930
124	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	13,48	22,772 17,950	306,970 241,966
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	13,48	2,806 1,049	37,831 14,140
126	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	13,48	46,920 19,250	632,482 259,490

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios				
127	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie	buc	1,00	73,070 17,110	73,070 17,110
128	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,89	1 324,263 27,313	2 502,857 51,622
129	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	5,00	47,267 30,450	236,335 152,250
		<i>Total</i>	Lei			16 402,432
		Total Pereti Inclusiv salariu				16 402,432 7 732,903
		1.4.3. Pardoseli				
130	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc(pardoseli)	m3	1,50	350,865 350,640	526,298 525,960
131	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice, etc	m2	9,24	24,258 24,183	224,146 223,448
132	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	15,65	9,362 9,302	146,523 145,576
133	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	15,65	14,727 14,262	230,475 223,200
134	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact" intr-un strat, la pardoseli	m2	25,00	15,390 4,900	384,750 122,500
135	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	25,00	96,498 9,360	2 412,455 234,000
136	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25,00	56,614 26,200	1 415,355 655,000

1	2	3	4	5	6	7
137	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	25,00	339,062 49,300	8 476,547 1 232,500
		<i>Total</i>	Lei			13 816,549
		Total Pardoseli Inklusiv salariu				13 816,549 3 362,184
		1.4.4. Lucrari tehnice sanitare				
138	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	28,500 28,500	28,500 28,500
139	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	5,00	19,709 16,100	98,546 80,500
140	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	3,00	19,200 19,200	57,600 57,600
141	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00	774,050 57,000	774,050 57,000
142	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	1 109,500 49,500	1 109,500 49,500
143	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	5,00	36,696 21,000	183,482 105,000
144	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor	buc	3,00	23,341 14,400	70,022 43,200

1	2	3	4	5	6	7
		(U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm				
145	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	5,00	41,798 9,300	208,990 46,500
146	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	5,00	10,245 8,700	51,223 43,500
147	IC37B	Piese de racordare cu două imbinări (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	4,00	47,080 8,100	188,320 32,400
148	IC37B	Piese de racordare cu două imbinări (cot cu holinder) din polietilena, imbinare prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	2,00	46,080 8,100	92,160 16,200
149	RpSD37A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plană, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	2,00	113,618 5,700	227,236 11,400
		<i>Total</i>	Lei			3 089,629
		Total Lucrari tehnice sanitare Inclusiv salariu				3 089,629 571,300
		<i>Total</i>	Lei			39 325,160
		Total Ordinatoare etaj 1 Inclusiv salariu				39 325,160 13 960,387
		1.5. Instrumentalinaia etaj 1				
		1.5.1. Tavan				
150	RCsB21Ak =0,15	Forarea mecanică a gaurilor cu diametrul de 5 cm, în elementele de beton, avind grosimea de pînă la 20 cm	buc	15,00	1,033 0,630	15,492 9,450

1	2	3	4	5	6	7
151	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	10,70	131,484 59,123	1 406,884 632,611
152	CG09A	Baghete din polistirol montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	13,70	36,782 20,350	503,910 278,795
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton	m2	10,70	2,808 1,050	30,041 11,235
154	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,70	67,261 53,550	719,690 572,985
155	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,00	19,300 7,000	57,900 21,000
156	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanului	m2	10,70	22,772 17,950	243,664 192,065
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton	m2	10,70	2,808 1,050	30,041 11,235
158	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Matlatex	m2	10,70	31,808 19,250	340,346 205,975
		<i>Total</i>	Lei			3 347,968
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 347,968 1 935,351
		1.5.2. Pereti				
159	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	35,20	21,950 8,050	772,640 283,360
160	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact" intr-un strat, la pereti	m2	35,20	15,390 4,900	541,728 172,480
161	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	35,20	56,393	1 985,037

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			42,700	1 503,040
162	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	35,20	19,300 7,000	679,360 246,400
163	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	35,20	22,772 17,950	801,586 631,840
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	35,20	2,807 1,050	98,824 36,960
165	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios	m2	35,20	46,920 19,250	1 651,585 677,600
166	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidroflug, etc.	kg	0,80	102,920 2,450	82,336 1,960
167	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	13,74	33,300 25,109	457,545 344,993
168	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	13,74	11,980 7,799	164,606 107,160
169	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	7,15	79,871 44,580	571,080 318,750
170	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	7,15	22,775 17,952	162,843 128,360
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	7,15	2,806 1,048	20,062 7,490
172	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	7,15	46,923 19,252	335,497 137,655

1	2	3	4	5	6	7
		manual Vopsea matlatex Lucios				
173	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	2,20	224,685 83,150	494,306 182,930
174	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie	buc	1,00	73,070 17,110	73,070 17,110
175	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(pentru dulap)	m2	2,00	1 224,255 27,310	2 448,510 54,620
176	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	2,50	47,267 30,450	118,168 76,125
		<i>Total</i>	Lei			11 458,783
		Total Pereti Inclusiv salariu				11 458,783 4 928,833
		1.5.3. Pardoseli				
177	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice, etc	m2	10,70	24,255 24,180	259,533 258,726
178	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	10,70	9,360 9,300	100,157 99,510
179	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact" intr-un strat, la pardoseli	m2	11,00	15,390 4,900	169,290 53,900
180	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1,00	56,614 26,200	56,614 26,200
181	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie	m2	11,00	258,617	2 844,792

1	2	3	4	5	6	7
		ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2			110,780	1 218,580
182	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv -plinta	m	13,70	51,091 9,850	699,953 134,945
		<i>Total</i>	Lei			4 130,339
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				4 130,339 1 791,861
		1.5.4. Lucrari tehnice sanitare				
183	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,00	28,500 28,500	57,000 57,000
184	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	5,00	19,709 16,100	98,546 80,500
185	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	3,00	19,200 19,200	57,600 57,600
186	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,00	774,050 57,000	1 548,100 114,000
187	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00	1 109,500 49,500	2 219,000 99,000
188	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	5,00	36,696 21,000	183,482 105,000
189	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si	buc	3,00	23,341 14,400	70,022 43,200

1	2	3	4	5	6	7
		reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm				
190	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	5,00	41,798 9,300	208,990 46,500
191	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	5,00	10,245 8,700	51,223 43,500
192	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	4,00	47,080 8,100	188,320 32,400
193	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (cot cu holinder) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	2,00	46,080 8,100	92,160 16,200
194	RpSD37A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	2,00	113,618 5,700	227,236 11,400
		<i>Total</i>	Lei			5 001,679
		Total Lucrari tehnice sanitare Inklusiv salariu				5 001,679 706,300
		<i>Total</i>	Lei			23 938,769
		Total Instrumentalinaia etaj 1 Inklusiv salariu				23 938,769 9 362,345
		1.6. Cabinet sef etaj 1				
		1.6.1. Tavan				
195	RCsB21Ak =0,15	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	15,00	1,033 0,630	15,492 9,450

1	2	3	4	5	6	7
196	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	10,70	131,484 59,123	1 406,884 632,611
197	CG09A	Baghete din polistirol montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	13,70	36,782 20,350	503,910 278,795
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton	m2	10,70	2,808 1,050	30,041 11,235
199	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,70	67,261 53,550	719,690 572,985
200	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,00	19,300 7,000	57,900 21,000
201	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanului	m2	10,70	22,772 17,950	243,664 192,065
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton	m2	10,70	2,808 1,050	30,041 11,235
203	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Matlatex	m2	10,70	31,808 19,250	340,346 205,975
		<i>Total</i>	Lei			3 347,968
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 347,968 1 935,351
		1.6.2. Pereti				
204	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	35,20	21,950 8,050	772,640 283,360
205	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact" intr-un strat, la pereti	m2	35,20	15,390 4,900	541,728 172,480

1	2	3	4	5	6	7
206	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35,20	56,393 42,700	1 985,037 1 503,040
207	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	35,20	19,300 7,000	679,360 246,400
208	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	35,20	22,772 17,950	801,586 631,840
209	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	35,20	2,807 1,050	98,824 36,960
210	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios	m2	35,20	46,920 19,250	1 651,585 677,600
211	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,80	102,920 2,450	82,336 1,960
212	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	13,74	33,300 25,109	457,545 344,993
213	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	13,74	11,980 7,799	164,606 107,160
214	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	7,15	79,871 44,580	571,080 318,750
215	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	7,15	22,775 17,952	162,843 128,360
216	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	7,15	2,806 1,048	20,062 7,490
217	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	7,15	46,923 19,252	335,497 137,655

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios				
218	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,25	102,988 2,520	25,747 0,630
219	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie	buc	1,00	73,070 17,110	73,070 17,110
220	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	2,00	47,267 30,450	94,534 60,900
		<i>Total</i>	Lei			8 518,080
		Total Pereti Inclusiv salariu				8 518,080 4 676,688
		1.6.3. Pardoseli				
221	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice, etc	m2	10,70	24,255 24,180	259,533 258,726
222	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	10,70	9,360 9,300	100,157 99,510
223	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact" intr-un strat, la pardoseli	m2	1,00	15,390 4,900	15,390 4,900
224	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,00	56,614 26,200	622,756 288,200
225	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	11,00	258,617 110,780	2 844,792 1 218,580
226	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv -plinta	m	13,70	51,091 9,850	699,953 134,945
		<i>Total</i>	Lei			4 542,581
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				4 542,581 2 004,861
		<i>Total</i>	Lei			16 408,629
		Total Cabinet sef etaj 1				16 408,629 8 616,900

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		1.7. Coridor etaj2				
		1.7.1. Tavan				
227	RCsB21Ak =0,15	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	170,00	1,033 0,630	175,568 107,100
228	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	141,10	131,484 59,123	18 552,449 8 342,185
229	CG09A	Baghete din polistirol montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	115,90	36,779 20,350	4 262,637 2 358,565
230	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	141,10	2,807 1,050	396,138 148,155
231	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	45,00	19,300 7,000	868,500 315,000
232	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	141,10	67,261 53,550	9 490,475 7 555,905
233	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanului	m2	141,10	22,772 17,950	3 213,183 2 532,745
234	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	141,10	2,807 1,050	396,138 148,155
235	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Matlatex	m2	141,10	31,808 19,250	4 488,112 2 716,175
		<i>Total</i>	Lei			41 843,200
		Total Tavan Inclusiv salariu				41 843,200 24 223,985

1	2	3	4	5	6	7
		1.7.2. Pereti				
236	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	288,30	21,950 8,050	6 328,185 2 320,815
237	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	50,00	11,978 7,800	598,879 390,000
238	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	288,30	56,393 42,700	16 258,144 12 310,410
239	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=5 (выравнивание стены вокруг проемов дверей)	m2	50,00	55,709 42,000	2 785,428 2 100,000
240	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	288,30	19,300 7,000	5 564,191 2 018,100
241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	288,30	2,807 1,050	809,402 302,715
242	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	288,30	22,772 17,950	6 565,285 5 174,985
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	288,30	2,807 1,050	809,402 302,715
244	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios	m2	288,30	46,920 19,250	13 527,042 5 549,775
245	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	5,50	102,920 2,450	566,060 13,475
246	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка защитного декоративного пояса B=20cm ,	m	95,00	159,821 9,000	15 183,025 855,000

1	2	3	4	5	6	7
		diblu 2 buc/ml				
247	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (dulap incendiu)	m2	1,00	1 074,255 27,310	1 074,255 27,310
		<i>Total</i>	Lei			70 069,298
		Total Pereti Inclusiv salariu				70 069,298 31 365,300
		1.7.3. Pardoseli				
248	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	141,10	14,725 14,260	2 077,739 2 012,086
249	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact" intr-un strat, la pardoseli	m2	141,10	15,390 4,900	2 171,516 691,390
250	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	141,10	96,498 9,360	13 615,907 1 320,680
251	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	141,10	474,132 96,180	66 900,001 13 570,998
252	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu -мет планка для пола	m	17,70	74,246 7,800	1 314,147 138,060
		<i>Total</i>	Lei			86 079,310
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				86 079,310 17 733,214
		<i>Total</i>	Lei			197 991,808
		Total Coridor etaj2 Inclusiv salariu				197 991,808 73 322,499
		1.8. WC etaj 2				
		1.8.1. Tavan				
253	RpCO56B	Demontari: lambriuri la tavane din masa plastice	m2	6,56	24,438 24,438	160,316 160,316
254	RCsB21Ak	Forarea mecanica a gaurilor cu	buc	15,00	1,033	15,492

1	2	3	4	5	6	7
	=0,15	diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm			0,630	9,450
255	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	6,56	131,486 59,123	862,545 387,844
256	CG09A	Baghete din polistirol montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	11,40	36,774 20,350	419,219 231,990
257	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	6,56	67,262 53,551	441,236 351,295
258	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,00	19,300 7,000	19,300 7,000
259	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanului	m2	6,56	22,772 17,950	149,387 117,752
260	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Matlatex	m2	6,56	31,808 19,250	208,661 126,280
		<i>Total</i>	Lei			2 276,156
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 276,156 1 391,927
		1.8.2. Pereti				
261	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	32,31	7,515 7,499	242,808 242,307
262	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica la pereti	m2	32,31	45,623 45,600	1 474,065 1 473,336
263	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact" intr-un strat, la pereti	m2	32,31	15,390 4,900	497,247 158,305

1	2	3	4	5	6	7
264	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	32,31	78,007 55,600	2 520,394 1 796,436
265	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (peretilor)	m2	32,31	109,300 24,300	3 531,498 785,140
266	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	32,31	224,688 83,151	7 259,661 2 686,594
267	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,00	19,300 7,000	38,600 14,000
268	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	5,00	33,359 25,110	166,794 125,550
269	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv otcos	m	5,00	51,090 9,850	255,450 49,250
270	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	5,00	28,650 18,200	143,250 91,000
271	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	5,00	11,978 7,800	59,888 39,000
272	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, (перегородка для душа)	m2	3,00	1 263,065 25,600	3 789,195 76,800

1	2	3	4	5	6	7
273	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie	buc	1,00	73,070 17,110	73,070 17,110
		<i>Total</i>	Lei			20 051,920
		Total Pereti Inclusiv salariu				20 051,920 7 554,828
		1.8.3. Pardoseli				
274	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice, etc	m2	6,56	24,252 24,176	159,091 158,596
275	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	6,56	9,360 9,300	61,404 61,008
276	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact" intr-un strat, la pardoseli	m2	6,96	15,386 4,898	107,090 34,090
277	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,96	56,605 26,200	393,971 182,352
278	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (pardosele)	m2	6,96	109,301 24,301	760,737 169,135
279	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	6,96	258,622 110,781	1 800,011 771,036
		<i>Total</i>	Lei			3 282,304
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 282,304 1 376,217
		1.8.4. Lucrari santehnice				
280	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	28,500 28,500	28,500 28,500
281	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	1,00	39,000 39,000	39,000 39,000
282	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,00	33,000 33,000	33,000 33,000

1	2	3	4	5	6	7
283	RpSB25A	Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc	1,00	297,686 30,000	297,686 30,000
284	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00	774,050 57,000	774,050 57,000
285	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	1 109,500 49,500	1 109,500 49,500
286	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	1,00	4 005,692 126,000	4 005,692 126,000
287	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m фундамент под поддоны	m3	0,30	1 867,937 177,900	560,381 53,370
288	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata,	buc	1,00	2 687,150 55,500	2 687,150 55,500
289		Sifon pentru cada de baie	buc	1,00	183,330 0,000	183,330 0,000
290	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	1 240,500 34,500	1 240,500 34,500
291	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	5,00	19,200 19,200	96,000 96,000
292	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	1,00	58,356 21,600	58,356 21,600

1	2	3	4	5	6	7
293	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	2,00	37,002 16,500	74,003 33,000
294	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	4,00	36,700 21,000	146,801 84,000
295	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	5,00	23,344 14,400	116,719 72,000
296	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	5,00	19,709 16,100	98,546 80,500
297	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	10,00	41,798 9,300	417,980 93,000
298	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	10,00	10,245 8,700	102,447 87,000
299	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	8,00	47,080 8,100	376,640 64,800
300	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (cot cu holinder) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind	buc	5,00	46,080 8,100	230,400 40,500

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul exterior de 20,0 mm				
301	RpSD37A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	2,00	113,618 5,700	227,236 11,400
		<i>Total</i>	Lei			12 903,917
		Total Lucrari santehnice Inclusiv salariu				12 903,917 1 190,170
		<i>Total</i>	Lei			38 514,297
		Total WC etaj 2 Inclusiv salariu				38 514,297 11 513,142
		1.9. Salon 3,6,7 etaj 2				
		1.9.1. Tavan				
302	RCsB21Ak =0,15	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	55,00	1,033 0,630	56,802 34,650
303	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	43,10	131,484 59,123	5 666,977 2 548,180
304	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton	m2	43,10	2,807 1,050	121,003 45,255
305	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	43,10	67,261 53,550	2 898,931 2 308,005
306	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,00	19,300 7,000	231,600 84,000
307	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanului	m2	43,10	22,772 17,950	981,490 773,645
308	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton	m2	43,10	2,807 1,050	121,003 45,255

1	2	3	4	5	6	7
309	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Matlatex	m2	43,10	31,808 19,250	1 370,926 829,675
		<i>Total</i>	Lei			11 448,732
		Total Tavan Inclusiv salariu				11 448,732 6 668,665
		1.9.2. Pereti				
310	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	118,01	21,950 8,050	2 590,309 949,970
311	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact" intr-un strat, la pereti	m2	118,01	15,390 4,900	1 816,157 578,235
312	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	118,01	56,393 42,700	6 654,947 5 039,020
313	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	118,01	19,300 7,000	2 277,592 826,070
314	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	118,01	22,773 17,950	2 687,390 2 118,297
315	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	118,01	2,807 1,050	331,298 123,900
316	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios	m2	118,01	46,920 19,250	5 537,050 2 271,710
317	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidroflug, etc.	kg	2,30	102,920 2,450	236,716 5,635
318	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi,	m2	6,60	224,685 83,150	1 482,924 548,790

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
319	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	39,00	33,392 25,110	1 302,292 979,290
320	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	39,00	11,978 7,800	467,125 304,200
321	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	19,50	79,871 44,580	1 557,478 869,310
322	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	19,50	22,772 17,950	444,062 350,025
323	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	19,50	2,808 1,050	54,747 20,475
324	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios	m2	19,50	46,920 19,250	914,940 375,375
325	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie	buc	3,00	73,070 17,110	219,210 51,330
326	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	7,00	47,267 30,450	330,869 213,150
		<i>Total</i>	Lei			28 905,106
		Total Pereti Inclusiv salariu				28 905,106 15 624,782
		1.9.3. Pardoseli				
327	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	43,50	14,725 14,260	640,551 620,310

1	2	3	4	5	6	7
328	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	43,50	9,361 9,300	407,182 404,550
329	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact" intr-un strat, la pardoseli	m2	43,50	15,390 4,900	669,452 213,150
330	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	43,50	56,614 26,200	2 462,717 1 139,700
331	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	43,50	96,499 9,360	4 197,689 407,160
332	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	43,50	474,129 96,180	20 624,633 4 183,830
		<i>Total</i>	Lei			29 002,224
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				29 002,224 6 968,700
		1.9.4. Lucrari tehnice sanitare				
333	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	3,00	28,500 28,500	85,500 85,500
334	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	12,00	19,711 16,100	236,530 193,200
335	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	10,00	19,200 19,200	192,000 192,000
336	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	3,00	774,237 57,000	2 322,710 171,000
337	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,00	1 109,500 49,500	3 328,500 148,500

1	2	3	4	5	6	7
338	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	15,00	36,699 21,000	550,490 315,000
339	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	9,00	23,350 14,400	210,151 129,600
340	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	15,00	41,798 9,300	626,970 139,500
341	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	15,00	10,245 8,700	153,670 130,500
342	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	12,00	47,080 8,100	564,960 97,200
343	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (cot cu holinder) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	6,00	46,080 8,100	276,480 48,600
344	RpSD37A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	6,00	113,615 5,700	681,692 34,200
		<i>Total</i>	Lei			9 229,653
		Total Lucrari tehnice sanitare Inclusiv salariu				9 229,653 1 684,800
		<i>Total</i>	Lei			78 585,715

1	2	3	4	5	6	7
		Total Salon 3,6,7 etaj 2 Inclusiv salariu				78 585,715 30 946,947
		1.10. Salon nr 7 etaj 2				
		1.10.1. Tavan				
345	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	27,32	7,515 7,499	205,310 204,886
346	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	27,32	67,261 53,551	1 837,576 1 463,000
347	CG09A	Baghete din polistirol montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	20,94	36,778 20,350	770,141 426,129
348	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	27,32	19,300 7,000	527,276 191,240
349	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanului	m2	27,32	22,772 17,950	622,142 490,394
350	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton	m2	27,32	2,808 1,051	76,715 28,700
351	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios	m2	27,32	46,920 19,250	1 281,855 525,910
		<i>Total</i>	Lei			5 321,015
		Total Tavan Inclusiv salariu				5 321,015 3 330,259
		1.10.2. Pereti				
352	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	53,33	21,950 8,050	1 170,597 429,310
353	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe	m2	13,50	274,465 80,496	3 705,271 1 086,690

1	2	3	4	5	6	7
		carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m				
354	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact" intr-un strat, la pereti	m2	53,33	15,390 4,900	820,744 261,310
355	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	13,50	78,008 55,600	1 053,113 750,600
356	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (peretilor)	m2	25,40	109,300 24,300	2 776,226 617,220
357	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	53,33	56,393 42,700	3 007,458 2 277,205
358	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	53,33	19,300 7,000	1 029,267 373,310
359	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	53,33	22,772 17,950	1 214,436 957,256
360	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	53,33	2,807 1,050	149,723 56,000
361	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios	m2	53,33	46,920 19,250	2 502,263 1 026,620
362	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,00	102,920 2,450	102,920 2,450
363	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm	m2	25,40	224,686 83,150	5 707,015 2 112,010

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
364	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv otcos	m	5,00	51,090 9,850	255,450 49,250
365	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	5,00	28,650 18,200	143,250 91,000
366	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	19,00	33,426 25,110	635,093 477,090
367	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	29,00	11,978 7,800	347,349 226,200
368	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	9,50	79,871 44,580	758,773 423,510
369	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	9,50	22,773 17,950	216,339 170,525
370	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	9,50	2,808 1,050	26,672 9,975
371	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios	m2	9,50	46,920 19,250	445,740 182,875
372	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie	buc	1,00	73,070 17,110	73,070 17,110
373	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,89	1 324,263 27,313	2 502,857 51,622

1	2	3	4	5	6	7
374	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	5,00	47,267 30,450	236,335 152,250
		<i>Total</i>	Lei			28 879,961
		Total Pereti Inclusiv salariu				28 879,961 11 801,388
		1.10.3. Pardoseli				
375	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	27,77	14,725 14,260	408,913 395,994
376	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	27,77	9,359 9,299	259,911 258,230
377	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact" intr-un strat, la pardoseli	m2	27,77	15,391 4,900	427,400 136,080
378	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	27,77	56,611 26,200	1 572,098 727,574
379	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (pardosele)	m2	4,50	109,300 24,300	491,851 109,350
380	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	23,27	96,498 9,360	2 245,513 217,800
381	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	23,27	474,135 96,180	11 033,110 2 238,102
382	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	4,50	258,617 110,780	1 163,778 498,510
		<i>Total</i>	Lei			17 602,574
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				17 602,574 4 581,640
		1.10.4. Lucrari tehnice sanitare				

1	2	3	4	5	6	7
383	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00	774,050 57,000	774,050 57,000
384	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	1 109,500 49,500	1 109,500 49,500
385	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	1,00	4 005,692 126,000	4 005,692 126,000
386	SC01B	Cada de baie din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril,fibra de sticla etc.,inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, (Cada de baie din poliacril)(1800*600-din clarificari)	buc	1,00	4 038,183 108,000	4 038,183 108,000
387	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	1 240,500 34,500	1 240,500 34,500
388	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	18,00	58,378 21,600	1 050,804 388,800
389	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	6,00	36,999 16,500	221,994 99,000
390	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire,	m	5,00	36,696 21,000	183,482 105,000

1	2	3	4	5	6	7
		montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm				
391	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	5,00	23,344 14,400	116,719 72,000
392	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	10,00	41,798 9,300	417,980 93,000
393	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	10,00	10,245 8,700	102,447 87,000
394	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	12,00	47,080 8,100	564,960 97,200
395	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (cot cu holinder) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	5,00	46,080 8,100	230,400 40,500
396	RpSD37A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	2,00	113,618 5,700	227,236 11,400
		<i>Total</i>	Lei			14 283,947
		Total Lucrari tehnice sanitare Inclusiv salariu				14 283,947 1 368,900
		<i>Total</i>	Lei			66 087,497
		Total Salon nr 7 etaj 2 Inclusiv salariu				66 087,497 21 082,187
		1.11. Bufet etaj 2				

1	2	3	4	5	6	7
		1.11.1. Tavan				
397	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact" intr-un strat, la tavane	m2	15,90	15,389 4,900	244,689 77,910
398	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi	m2	15,90	45,213 26,390	718,887 419,601
		<i>Total</i>	Lei			963,576
		Total Tavan Inclusiv salariu				963,576 497,511
		1.11.2. Pereti				
399	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	15,00	7,515 7,500	112,732 112,500
400	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact" intr-un strat, la pereti	m2	44,30	15,390 4,900	681,765 217,070
401	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (частично)	m2	15,00	56,393 42,700	845,898 640,500
402	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=5	m2	15,00	55,709 42,000	835,628 630,000
403	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	44,30	22,772 17,950	1 008,816 795,185
404	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi	m2	44,30	45,213 26,390	2 002,937 1 169,077
		<i>Total</i>	Lei			5 487,776
		Total Pereti Inclusiv salariu				5 487,776 3 564,332

1	2	3	4	5	6	7
		1.11.3. Pardoseli				
405	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice, etc	m2	15,90	24,256 24,180	385,663 384,462
406	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	15,90	9,361 9,300	148,832 147,870
407	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact" intr-un strat, la pardoseli	m2	15,90	15,389 4,900	244,689 77,910
408	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,90	56,617 26,200	900,212 416,580
409	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (pardosele)	m2	15,90	109,300 24,300	1 737,874 386,370
410	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	15,90	258,618 110,780	4 112,020 1 761,402
411	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv -plinta	m	11,40	51,089 9,850	582,409 112,290
		<i>Total</i>	Lei			8 111,699
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				8 111,699 3 286,884
		1.11.4. Lucrari tehnico sanitare				
412	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta	buc	2,00	26,400 26,400	52,800 52,800
413	RpSC23A1	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe carcas b/y	buc	1,00	1 486,422 67,500	1 486,422 67,500
		<i>Total</i>	Lei			1 539,222
		Total Lucrari tehnico sanitare Inclusiv salariu				1 539,222 120,300

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			16 102,273
		Total Bufet etaj 2 Inclusiv salariu				16 102,273 7 469,027
		1.12. Baie sectia fiziologie etaj 2				
		1.12.1. Tavan				
414	RpCO56B	Demontari: lambriuri la tavane din masa plastice	m2	5,90	24,440 24,440	144,196 144,196
415	RCsB21Ak =0,15	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	8,00	1,033 0,630	8,262 5,040
416	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	5,90	131,484 59,123	775,758 348,823
417	CG09A	Baghete din polistirol montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	9,80	36,780 20,350	360,447 199,430
418	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	5,90	67,261 53,550	396,837 315,945
419	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton	m2	5,90	2,807 1,050	16,564 6,195
420	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,90	19,300 7,000	113,870 41,300
421	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanului	m2	5,90	22,773 17,950	134,358 105,905
422	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton	m2	5,90	2,807 1,050	16,564 6,195
423	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	5,90	31,808 19,250	187,667 113,575

1	2	3	4	5	6	7
		manual Matlatex				
		<i>Total</i>	Lei			2 154,523
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 154,523 1 286,604
		1.12.2. Pereti				
424	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	27,60	7,516 7,500	207,428 207,000
425	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica la pereti	m2	27,60	45,623 45,600	1 259,182 1 258,560
426	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact" intr-un strat, la pereti	m2	27,60	15,390 4,900	424,764 135,240
427	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	27,60	78,008 55,600	2 153,034 1 534,560
428	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (peretilor)	m2	27,60	109,300 24,300	3 016,687 670,680
429	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	27,60	224,686 83,150	6 201,321 2 294,940
430	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	5,00	33,359 25,110	166,794 125,550
431	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv otcos	m	5,00	51,090 9,850	255,450 49,250

1	2	3	4	5	6	7
432	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	5,00	28,650 18,200	143,250 91,000
433	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	5,00	11,978 7,800	59,888 39,000
434	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, (перегородка для душа)	m2	6,00	1 263,065 25,600	7 578,390 153,600
435	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie	buc	1,00	73,070 17,110	73,070 17,110
		<i>Total</i>	Lei			21 539,258
		Total Pereti Inclusiv salariu				21 539,258 6 576,490
		1.12.3. Pardoseli				
436	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice, etc	m2	6,30	24,256 24,180	152,810 152,334
437	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	6,30	9,360 9,300	58,971 58,590
438	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact" intr-un strat, la pardoseli	m2	6,30	15,388 4,900	96,945 30,870
439	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,30	56,629 26,200	356,761 165,060
440	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (pardosele)	m2	6,30	109,300 24,300	688,592 153,090
441	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	6,30	258,618 110,780	1 629,291 697,914
		<i>Total</i>	Lei			2 983,370

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				2 983,370 1 257,858
		1.12.4. Lucrari tehnico sanitare				
442	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriiile	buc	2,00	39,000 39,000	78,000 78,000
443	RpSB25A	Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc	1,00	297,686 30,000	297,686 30,000
444	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m фундамент под поддоны	m3	0,60	1 867,938 177,900	1 120,763 106,740
445	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata,	buc	2,00	2 687,150 55,500	5 374,300 111,000
446		Sifon pentru cada de baie	buc	2,00	183,330 0,000	366,660 0,000
447	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,00	1 240,500 34,500	2 481,000 69,000
448	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	3,00	19,200 19,200	57,600 57,600
449	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,00	36,692 21,000	110,077 63,000
450	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	4,00	23,345 14,400	93,378 57,600
451	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind	m	6,00	19,719 16,100	118,314 96,600

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 1"-1 1/4"				
452	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	6,00	41,798 9,300	250,789 55,800
453	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	6,00	10,239 8,700	61,432 52,200
454	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	8,00	47,080 8,100	376,640 64,800
455	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (cot cu holinder) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	4,00	46,080 8,100	184,320 32,400
456	RpSD37A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	2,00	113,618 5,700	227,236 11,400
		<i>Total</i>	Lei			11 198,195
		Total Lucrari tehnico sanitare Inklusiv salariu				11 198,195 886,140
		<i>Total</i>	Lei			37 875,346
		Total Baie sectia fiziologie etaj 2 Inklusiv salariu				37 875,346 10 007,092
		1.13. Sala materiale etaj 2 1.13.1. Tavan				
457	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	5,70	21,950 8,050	125,115 45,885
458	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact" intr-un strat, la tavane	m2	5,70	15,388 4,900	87,710 27,930

1	2	3	4	5	6	7
459	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	5,70	67,260 53,550	383,384 305,235
460	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton	m2	5,70	2,807 1,050	16,002 5,985
461	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,70	19,300 7,000	110,010 39,900
462	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanului	m2	5,70	22,772 17,950	129,803 102,315
463	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton	m2	5,70	2,807 1,050	16,002 5,985
464	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Matlatex	m2	5,70	31,808 19,250	181,306 109,725
		<i>Total</i>	Lei			1 049,332
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 049,332 642,960
		1.13.2. Pereti				
465	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	27,09	21,950 8,050	594,636 218,085
466	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact" intr-un strat, la pereti	m2	27,09	15,390 4,901	416,921 132,755
467	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	27,09	56,393 42,700	1 527,695 1 156,750
468	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	27,09	22,773 17,951	616,921 486,283
469	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a	m2	27,09	45,212	1 224,805

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi			26,390	714,902
		<i>Total</i>	Lei			4 380,978
		Total Pereti Inclusiv salariu				4 380,978 2 708,775
		1.13.3. Pardoseli				
470	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice, etc	m2	6,10	24,256 24,180	147,959 147,498
471	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	6,10	9,360 9,300	57,099 56,730
472	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact" intr-un strat, la pardoseli	m2	6,10	15,388 4,900	93,867 29,890
473	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,10	56,607 26,200	345,301 159,820
474	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	6,10	258,617 110,780	1 577,565 675,758
475	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv -plinta	m	9,84	51,091 9,850	502,736 96,924
		<i>Total</i>	Lei			2 724,527
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				2 724,527 1 166,620
		<i>Total</i>	Lei			8 154,837
		Total Sala materiale etaj 2 Inclusiv salariu				8 154,837 4 518,355
		1.14. Alte lucrari				
476	TrI1AA08 A1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa, din vagon, categoria 1	t	30,00	7,700 7,700	231,000 231,000
477	TrB05B1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	55,00	66,660 66,660	3 666,300 3 666,300

1	2	3	4	5	6	7
478	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, gunoi	t	5,00	29,920 29,920	149,600 149,600
479	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 25 km	t	5,00	61,875 0,000	309,375 0,000
		<i>Total</i>	Lei			4 356,275
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				4 356,275 4 046,900
		<i>Total</i>	Lei			763 867,523
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			68 575,586
		<i>Transportarea materiale</i>	2 %			9 158,784
		<i>Total</i>				841 601,893
		<i>Cheltueli de regie</i>	3 %			25 248,058
		<i>Total</i>				866 849,951
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1 %			8 668,500
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				875 518,451 304 780,381
		2. Lucrari electrice				
		2.1. Etaj 1				
480	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	34,00	6,600 6,600	224,400 224,400
481	RpEE03Ak =0,5	Demontarea prizelor	buc	24,00	4,658 4,650	111,798 111,600
482	RpEE01Ak =0.5	Demontarea intrerupatoarelor	buc	12,00	4,110 4,050	49,320 48,600
483	08-03-594- 1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,08	3 780,750 2 640,000	302,460 211,200
484	08-03-594- 2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,06	4 953,833 3 480,000	297,230 208,800
485	08-03-594- 3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,26	6 974,692 5 070,000	1 813,420 1 318,200

1	2	3	4	5	6	7
486		Corp de iluminat LED 600x600 45wt in tavane suspendata cu sticla omogena	buc	6,00	825,000 0,000	4 950,000 0,000
487		Corp de iluminat 4x18	buc	20,00	350,000 0,000	7 000,000 0,000
488		Corp de iluminat 2x36	buc	6,00	293,330 0,000	1 759,980 0,000
489		Corp pentru lampi bacteritide	buc	8,00	260,000 0,000	2 080,000 0,000
490		Lampi bacteritide	buc	8,00	164,170 0,000	1 313,360 0,000
491	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	92,00	112,125 4,500	10 315,500 414,000
492	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,16	4 218,019 1 317,000	674,883 210,720
493	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,28	3 199,854 1 296,000	895,959 362,880
494	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	200,00	20,032 10,200	4 006,476 2 040,000
		<i>Total</i>	Lei			35 794,786
		Total Etaj 1 Inclusiv salariu				35 794,786 5 150,400
		2.2. Etaj 2				
495	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	24,00	6,600 6,600	158,400 158,400
496	RpEE03Ak =0,5	Demontarea prizelor	buc	20,00	4,658 4,650	93,165 93,000
497	RpEE01Ak =0.5	Demontarea intrerupatoarelor	buc	10,00	4,110 4,050	41,100 40,500
498	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,08	4 953,000 3 480,000	396,240 278,400
499	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de	100 buc	0,18	6 978,389 5 070,000	1 256,110 912,600

1	2	3	4	5	6	7
		iluminat, pina la 4				
500		Corp de iluminat LED 600x600 45wt in tavane suspendata cu sticla omogena	buc	6,00	825,000 0,000	4 950,000 0,000
501		Corp de iluminat 4x18	buc	12,00	350,000 0,000	4 200,000 0,000
502		Corp de iluminat 2x36	buc	8,00	293,330 0,000	2 346,640 0,000
503	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	64,00	112,125 4,500	7 176,000 288,000
504	08-03-591- 4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,13	4 218,108 1 317,000	548,354 171,210
505	08-03-591- 8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,21	3 199,729 1 296,000	671,943 272,160
506	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	200,00	20,032 10,200	4 006,476 2 040,000
		<i>Total</i>	Lei			25 844,428
		Total Etaj 2 Inclusiv salariu				25 844,428 4 254,270
		<i>Total</i>	Lei			61 639,214
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			2 116,051
		<i>Transportarea</i>	2 %			1 027,566
		<i>Cheltueli de regie</i>	10 %			940,467
		<i>Total</i>				65 723,298
		<i>Beneficiul</i>	1,5 %			985,849
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				66 709,147 9 404,670
		Total	Lei			942 227,77
		Tva	20 %			188 445,55
		Total deviz: Inclusiv salariu				1 130 673,32 314 185,09

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)