

CAIET DE SARCINI

Obiectul: Lucrări de iluminare stradală la Cimitirul Central, mun.Chișinău, str.Mateevici 11.

Autoritatea contractantă: Î.M. "Combinatul Servicii Funerare"

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
|--------|-----------------------------|---|--------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Capitolul 1. Lucrari de constructii | | |
| 1 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | 15,000 |
| 2 | 33-04-042-1 | Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior | buc | 152,000 |
| 3 | RpDB36A | Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton) (Demontarea pavajului) | m2 | 200,000 |
| 4 | RpDB02D | Pavaje noi cu materiale de pavaj cal.I, executat cu pavele normale asezate pe nisip | m2 | 200,000 |
| 5 | 33-01-007-2 | Forarea gropilor de fundatie sub stilpi din beton armat centrifugat LEA 35-500 kV, adincime pina la 3 m, sol cat. 2 | buc | 152,000 |
| 6 | TsA16C2 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m, teren tare cu obstacol | m3 | 105,000 |
| 7 | TsD18D | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren foarte tare | m3 | 105,000 |
| 8 | 33-01-016-1 | Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t (152x50=7600) | t | 7,600 |
| 9 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc | 152,000 |
| 10 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,300 |
| 11 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (608 prez.x0,4 1 k 9:249,3kg) | kg | 249,300 |
| 12 | 201-9488-3 | Prezon (Spilica) 14x500mm (0.a 1kg) | buc | 608,000 |
| 13 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zeIo, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat marca M200 | m3 | 15,000 |
| 14 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (60stilpix2m2:1 20m2)) | m2 | 120,000 |
| 15 | TsH05A | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime | m2 | 50,000 |
| 16 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 0,500 |
| 17 | TsH96A | Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG | 100m2 | 0,500 |
| | | Capitolul 2. Lucrari de montare | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--------------|--|-----------------|-----------|
| 18 | RpEF24B | Demontarea becurilor cu incandescenta 20-2000 W sau vapori de mercur | buc | 40,000 |
| 19 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile | buc | 152,000 |
| 20 | RpEF12C | Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, cu vapori de mercur de 125-400 W(din demontari) | buc | 40,000 |
| 21 | 08-02-369-3 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (din demontari) | buc | 152,000 |
| 22 | 08-02-369-3 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur(proectate) | buc | 4,000 |
| 23 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A (in dulap existent) | buc | 3,000 |
| 24 | 08-03-521-15 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A (in dulap existent) | buc | 1,000 |
| 25 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (in dulap existent) | buc | 6,000 |
| 26 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie | 100 buc | 7,600 |
| 27 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 2,500 |
| 28 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg | 100 m | 2,500 |
| 29 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 2,500 |
| 30 | 08-02-167-1 | Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm ² | buc | 152,000 |
| 31 | 3370201-284 | Siguranta ППНИ-33 gab.00 In=63A (in dulap existent) | buc | 3,000 |
| 32 | 3332018-032 | Cablu АПВБ6ШП-1 5x16mm ² | m | 250,000 |
| 33 | 210517-5 | Manusa de conectare tip 5ПСТ-1 5x25-50mm ² | buc | 152,000 |
| 34 | 33801301-13 | Contacte ZVI 60A KB-25 10-25 (10cleme/set) (152x5=760buc) | buc | 760,000 |
| 35 | 33410015-1 | Corp de iluminat stradal | buc | 4,000 |
| 36 | 33330001 | Caramida | buc | 2 000,000 |
| | | Capitolul 3. Utilaj | | |
| 37 | 5551011-4 | -Intreruptor de sarcina BP32-31B 100A (in dulap existent) | buc | 1,000 |
| 38 | 5550243-16 | -Intrerupator automat cu 3 poli, 63A, BA47-29/3/63B (in dulap existent) | buc | 3,000 |
| 39 | 5550236-17 | -Intrerupator automat 1pol, 63A, BA47-29/1/63B (in dulap existent) | buc | 3,000 |
| | | Capitolul 4. Incercari si verificari | | |
| 40 | 1-11-013-1 | Masurarea impedantei circuitului "faza-nul" | 1 recept de cur | 152,000 |
| 41 | 1-11-028-1 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici | 1 linie | 152,000 |

Autoritatea Contractantă: Î.M. „Combinatul Servicii Funerare”