

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

Obiectul achizițiilor: Iluminat stradal solar din satul Trebisauti ,raionul Briceni

| № crt. | Simbol normeși Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
|-------------------------------------|-------------------------------|---|--------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. 1. Lucrari de constructie | | | | |
| 1 | RpCA01A | Sapaturimanuale de pamint in spatiilimitate, avind sub 1,00 m latimesi maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentrugropipoligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pinala 20 mc cu malurinesprijinite | m3 | 32,00 |
| 2 | CA03F | Betonsimpluturnat cu mijloaceclasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoanesaubetonmarfa conform. art. CA01, turnare cu mijloaceclasice, betonsimpluclasa B20 <small>Material marunt (dulapi derasinoase, cuie, scoabe)=1,015</small> | m3 | 32,00 |
| 3 | RpEJ07A | Stilpipentruinstalatieelectrice in curti, gradinisauplatforme, gataconfectionati : metalici, sub 5 m inaltime, inclusivgropilesiumplutura | buc | 160,00 |
| 4 | | STALP DIN OTEL GALVANIZAT 5 M CU PRESON | buc | 160,00 |
| 2. 1. Lucrari de montare | | | | |
| 5 | 08-02-369-2 | Corp de iluminatinstalat in afaracladirilor, cu becuri de luminescenta(Corp de iluminat LED cu panou solar separat) | buc | 160,00 |
| 6 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otelfisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 1,60 |
| 7 | | Banda de legatura din otel 40x4 mm | m | 160,00 |
| 8 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm | 10 buc | 1,60 |
| 9 | | Vergea din otel D16 mm | m | 480,00 |
| 3. Utilaj | | | | |
| 10 | | Corp de iluminat Led lumen output: 6000-8000lm CCT: 4000K Light distribution: Type II 150x70 view angle, Bifacial Mono solar panel: 120W/18V , Baterie Lithium LiFePO4 battery: 48AH 12.8V, Microwave sensor | buc | 160,00 |