

# Constructia bazinului de inot al Liceului Teoretic "Natalia Gheorghiu"

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 7-1

### Amenajarea teritoriului

Valoarea de deviz 1 741 100,02 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Sistemizare pe verticala</b>						
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	15,000	539,00 0,00	8 085,00 0,00
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	14,950	787,49 0,00	11 772,95 0,00
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 541,50 0	4,60 0,00	11 680,68 0,00
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	14,950	157,74 16,70	2 358,22 249,62
<b>Total Sistemizare pe verticala</b>					<b>33 896,85</b>	
<b>Incluziv salariu</b>					<b>249,62</b>	
<b>2. Pavaaj</b>						
<b>2.1. Demolari</b>						
5	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asphaltic	m3	52,000	353,12 74,21	18 362,18 3 858,82
6	47-56-02	Scoaterea pomilor fructiferi de diametrul pina la 23 cm	100 buc	0,100	1 321,40 0,00	132,14 0,00
7	47-57-02	Tararea in depozit a arborilor de diametrul pina la 20 cm, la distanta de 400 m	100 buc	0,100	4 692,00 1 076,00	469,20 107,60
8	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg.	100 m3	0,520	910,00 0,00	473,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		III				
9	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	98,800	30,96 0,00	3 058,80 0,00
10	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,520	165,88 17,65	86,26 9,18
<b>Total Demolari</b>						<b>22 581,78</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>3 975,60</b>
<b>2.2. Tip 1</b>						
11	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	181,500	275,43 17,16	49 991,27 3 114,65
12	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara inrorire	m3	290,400	461,87 27,83	134 126,55 8 081,25
13	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 210,00 0	287,79 2,78	348 229,65 3 367,19
14	DB16H k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica - Gr=5,0 cm	m2	1 210,00 0	253,70 2,90	306 978,61 3 507,49
<b>Total Tip 1</b>						<b>839 326,08</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>18 070,58</b>
<b>2.3. Tip 2</b>						
15	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	61,500	275,43 17,16	16 938,94 1 055,38
16	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	410,000	185,02 27,64	75 859,63 11 333,42
17	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	390,000	201,99 27,36	78 774,62 10 672,04
18	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 20x8 cm	m	130,000	146,08 13,91	18 990,27 1 808,82

1	2	3	4	5	6	7
<b>Total Tip 2</b>						<b>190 563,46</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>24 869,66</b>
<b>2.4. Zid de sprijin</b>						
19	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,290	716,90 <hr/> 0,00	207,90 <hr/> 0,00
20	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	10,000	14,38 <hr/> 14,38	143,78 <hr/> 143,78
21	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,100	1 115,60 <hr/> 409,10	111,56 <hr/> 40,91
22	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,190	786,58 <hr/> 0,00	149,45 <hr/> 0,00
23	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	32,300	4,60 <hr/> 0,00	148,44 <hr/> 0,00
24	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,190	157,95 <hr/> 16,58	30,01 <hr/> 3,15
25	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....M 100	m3	57,000	1 389,73 <hr/> 178,56	79 214,60 <hr/> 10 178,09
26	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	253,000	81,13 <hr/> 55,66	20 526,28 <hr/> 14 080,97
27	CG11A	Pardoseli din mozaic turnate pe loc, deasupra peretelui	m2	21,000	246,01 <hr/> 106,67	5 166,27 <hr/> 2 240,16
28	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	320,900	24,44 <hr/> 9,74	7 843,35 <hr/> 3 125,49
29	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de	t	0,320	850,50	272,16

1	2	3	4	5	6	7
		mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv			298,72	95,59
30	CF13B	Tencuieli exterioare speciale, la fatade, executate manual, exclusiv schela, cu terasit, dolomit sau similare, cu grundul executat cu mortar de var ciment M 25-T, in grosime de 2 cm, iar stratul vizibil periat sau raschetat in grosime de 0,8.....1,0 cm	m2	103,740	155,74 127,55	16 156,66 13 231,52
<b>Total Zid de sprijin</b>						<b>129 970,46</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>43 139,66</b>
<b>Total Pavaj</b>						<b>1 182 441,78</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>90 055,50</b>
<b>3. Scari</b>						
31	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3	11,240	89,05 89,05	1 000,93 1 000,93
32	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	5,000	14,38 14,38	71,89 71,89
33	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,050	1 116,20 409,00	55,81 20,45
34	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,140	1 791,93 315,71	250,87 44,20
35	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	1,500	1 410,72 208,71	2 116,08 313,06
36	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	37,000	22,57 1,39	835,09 51,48
37	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu	m3	10,540	1 389,78 178,56	14 648,29 1 882,06

1	2	3	4	5	6	7
		mijloace clasice, beton simplu clasa...				
38	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	31,620	81,17 55,66	2 566,61 1 759,84
39	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice M150	m3	0,630	1 441,60 208,71	908,21 131,49
40	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	8,100	80,97 55,66	655,85 450,81
41	CI11A	Placaje din placi de cosauti	m2	41,170	497,18 315,38	20 469,01 12 984,36
42	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	93,900	24,44 9,74	2 295,12 914,57
43	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,100	850,50 298,70	85,05 29,87

<b>Total Scari</b>					<b>45 958,81</b>	
<b>Incluziv salariu</b>					<b>19 655,01</b>	

Total	lei	1 262 297,44
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	24 741,03
Transportarea materialelor	4,00 %	41 883,20
Total	100,00 +	1 328 921,67
Cheltuieli de regie	6,00 %	79 735,30
Total	100,00 +	1 408 656,97
Beneficiu de deviz	3,00 %	42 259,71
Total	100,00 +	1 450 916,68
TVA	20,00 %	290 183,34

**Total deviz:** **1 741 100,02**  
**Incluziv salariu** **109 960,13**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura)