

Lucrari de reparatie curenta a drumurilor locale s.Ciorna si s.Stohnaia, or.Rezina

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2

Lotul 2 Lucrari de reparatie curenta a drumurilor locale s.Ciorna si s.Stohnaia, or.Rezina

Valoarea de deviz 1 609 958,73 lei

Intocmit in prețuri curente:04/2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie curenta a drumurilor locale s.Ciorna, or.Rezina 1.1. Str-la I.Gagarin (220 x 0,8 m)				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,600	68,62 0,00	452,92 0,00
2	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	6,600	3 852,45 418,50	25 426,19 2 762,10
3	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	22,500	259,86 127,50	5 846,85 2 868,75
4	CC03A1	Montare plase sudate la inaltimi peste 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	1 056,00 0	23,14 3,75	24 436,80 3 960,00
5	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 10 cm	m2	352,000	284,16 46,50	100 024,92 16 368,00

1	2	3	4	5	6	7
6	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	17,650	573,38 67,50	10 120,11 1 191,38
7	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Taierea in beton peste fiecare 10 m)	m	35,200	35,63 21,75	1 254,18 765,60
8	RpAr6B	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos	m	35,200	63,12 19,50	2 221,87 686,40
Total Str-la I.Gagarin (220 x 0,8 m)						169 783,84
Incluziv salariu						28 602,23
		1.2. Str-la D.Cantemir (str.Iu.Gagarin - G.Malarciuc) - 145 x 3,0 m				
9	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	4,350	68,62 0,00	298,48 0,00
10	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	4,350	3 852,45 418,50	16 758,14 1 820,47
11	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	27,800	259,97 127,50	7 227,21 3 544,50
12	CC03A1	Montare plase sudate la inaltimi peste 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	1 305,00 0	23,14 3,75	30 198,77 4 893,75
13	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 10 cm	m2	435,000	284,17 46,50	123 612,45 20 227,50
14	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	21,800	573,38 67,50	12 499,68 1 471,50

1	2	3	4	5	6	7
15	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Taierea in beton peste fiecare 10 m)	m	43,500	35,63 21,75	1 549,90 946,12
16	RpAr6B	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos	m	43,500	63,13 19,50	2 746,11 848,25
Total Str-la D.Cantemir (str.Iu.Gagarin - G.Malarciuc) - 145 x 3,0 m						194 890,74
Incluziv salariu						33 752,09
Total Lucrari de reparatie curenta a drumurilor locale s.Ciorna, or.Rezina						364 674,58
Incluziv salariu						62 354,32
		2. Lucrari de reparatie curenta a drumurilor locale s.Stohnaia, or.Rezina				
		2.1. str.M.Viteazu (263 x 3,5 m)				
17	DH02B	Scarificarea usoara a impietririi pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	9,210	68,66 0,00	632,32 0,00
18	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	4,210	3 882,34 418,50	16 344,66 1 761,90
19	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	45,000	259,86 127,50	11 693,70 5 737,50
20	CC03A1	Montare plase sudate la inaltimi peste 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	2 763,00 0	23,14 3,75	63 938,53 10 361,25
21	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea	m2	921,000	284,16 46,50	261 711,42 42 826,50

1	2	3	4	5	6	7
		de 10 cm				
22	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	46,050	573,38 67,50	26 404,11 3 108,38
23	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Taierea in beton peste fiecare 10 m)	m	92,100	35,63 21,75	3 281,66 2 003,17
24	RpAr6B	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos	m	92,100	63,12 19,50	5 813,47 1 795,95
Total str.M.Viteazu (263 x 3,5 m)						389 819,87
Incluziv salariu						67 594,65
2.2. str.Nistreana (155 x 3,0 m)						
25	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	4,650	68,66 0,00	319,28 0,00
26	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	4,650	3 882,42 418,50	18 053,23 1 946,03
27	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	20,000	259,86 127,50	5 197,20 2 550,00
28	CC03A1	Montare plase sudate la inaltimi peste 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	1 395,00 0	23,14 3,75	32 281,93 5 231,25
29	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 10 cm	m2	465,000	284,16 46,50	132 134,17 21 622,50
30	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	23,300	573,38 67,50	13 359,75 1 572,75

1	2	3	4	5	6	7
31	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Taierea in beton peste fiecare 10 m)	m	46,500	35,64 21,75	1 657,26 1 011,38
32	RpAr6B	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos	m	46,500	63,12 19,50	2 934,87 906,75
Total str.Nistreana (155 x 3,0 m)						205 937,69
Incluziv salariu						34 840,66
2.3. str.Livezilor (160 x 3 m)						
33	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	4,800	68,68 0,00	329,68 0,00
34	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,800	8 984,47 370,50	43 125,47 1 778,40
35	DI134A1 K=-5	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к материалам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000	100m2	-4,800	2 047,50 0,00	-9 828,00 0,00
36	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	38,000	259,86 127,50	9 874,68 4 845,00
37	CC03A1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	1 440,00 0	23,14 3,75	33 323,04 5 400,00
38	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 10 cm	m2	480,000	284,17 46,50	136 400,10 22 320,00
39	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	24,100	573,38	13 818,46

1	2	3	4	5	6	7
					67,50	1 626,75
40	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Taierea in beton peste fiecare 10 m)	m	48,000	35,63 21,75	1 710,48 1 044,00
41	RpAr6B	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos	m	48,000	63,12 19,50	3 029,76 936,00
Total str.Livezilor (160 x 3 m)						231 783,67
Incluziv salariu						37 950,15
Total Luc rari de reparatie curenta a drumurilor locale s.Stohnaia, or.Rezina						827 541,23
Incluziv salariu						140 385,46
Total			lei			1 192 215,81
Asigurarea sociala si medicala			24,00 %			48 657,55
Total			100,00 +			1 240 873,36
Cheltuieli de regie			6,00 %			74 452,40
Total			100,00 +			1 315 325,76
Beneficiu de deviz			2,00 %			26 306,52
Total			100,00 +			1 341 632,28
TVA			20,00 %			268 326,45

**Total deviz:
Incluziv salariu**

**1 609 958,7
3
202 739,78**

Intocmit _____ (SRL Autodeltrans)
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)