


1	2	3	4	5	6	7
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	250,00	16,000
19	AcD53A	Executarea caminelor de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			2 368,213 944,486
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	12,6000	57,66	726,516
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,7800	57,66	217,970
	2710602000092	Armaturi	kg	16,0000	16,50	264,000
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	900,00	368,882
	2811236310181	Cofraje metalice	kg	1,7000	16,50	28,050
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0900	980,00	88,329
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,1600	50,00	7,993
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,3800	280,00	666,474
20	AcD53B	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana	put			3 386,930 0,000
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KLIJ-15	buc	1,0000	858,33	858,330
	26611264330911	Inel de reazem KLIJ-1	buc	1,0000	80,00	80,000
	26611264331522	Inel prefabricat pt. camine KLI-15-9a	buc	1,0000	715,27	715,270
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KLI-15-9	buc	1,0000	875,00	875,000
	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KLIJII-15-1	buc	1,0000	858,33	858,330
21	AcD53A	Executarea caminelor de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			2 368,184 944,478
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	12,6000	57,66	726,516
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,7800	57,66	217,962
	2710602000092	Armaturi	kg	16,0000	16,50	264,000
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	900,00	368,940
	2811236310181	Cofraje metalice	kg	1,7000	16,50	28,050
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0900	980,00	88,265
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,1600	50,00	8,013
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,3800	280,00	666,437
22	AcD53B1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana	put			3 386,930 0,000
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KLIJ-15	buc	1,0000	858,33	858,330
	26611264330911	Inel de reazem KLIJ-1	buc	1,0000	80,00	80,000
	26611264331522	Inel prefabricat pt. camine KLI-15-9a	buc	1,0000	715,27	715,270
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KLI-15-9	buc	1,0000	875,00	875,000
	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KLIJII-15-1	buc	1,0000	858,33	858,330
23	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc			1 190,312 47,281
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	57,66	47,281
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	1 100,00	1 122,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000	1,33	18,314
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	50,00	2,650
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	5,00	0,067

APROBAT:

Investitor



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.