

**Reparatia capitala a acoperisului
gimnaziului din s. Iserlia str.
Scolii nr.9, com.Iserlia r-ul
Basarabeasca**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
**Reparatia capitala a acoperisului gimnaziului din s. Iserlia str. Scolii nr.9,
com.Iserlia r-ul Basarabeasca**

Valoarea de deviz 59 733,48 Lei

Intocmit in prețuri curente 04.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Козырьки над прямыми и подшива козырьков над главным фасадом школы 1.1. Козырьки над прямыми и подшива козырьков над главным фасадом школы				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыши - кровли листовые, из асбоцемента, ПВХ, картона, полотнища, тростника и т.д., включая повторное использование листов)	m2	50,6000	19,840 19,440	1 003,904 983,664
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыши - обрешетка кровли с или без повторного использования материалов)	m2	48,5000	5,460 4,860	264,810 235,710

1	2	3	4	5	6	7
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - каркасной конструкции крыши с разборкой всех элементов, включая сортировку материалов)	m2	48,5000	11,930 10,530	578,605 510,705
4	CE26A	Sarpanta simpla de lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri, compusa din pane si capriori, pt. invelitori de carton bitumat sau tabla, cu 1 sau 2 pante, executate pe suprafete peste 25 mp, la un punct de lucru, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, din lemn ecarisat (Каркасная конструкция из хвойных пород, опертая прямо на кладку (без стропильной связи), состоящая из подкладок и стропил, для кровли из рубероида или листовой стали, с 1 или 2 скатами, на поверхности более 25 м2, включая скобяные изделия анкеровки и крепления: из пиленного лесоматериала)	m2	48,5000	79,650 18,900	3 863,045 916,650
5	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту)	m2	48,5000	34,066 7,965	1 652,225 386,302
6	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из	m2	56,5000	137,992 31,050	7 796,573 1 754,325

1	2	3	4	5	6	7
		штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab))				
7	CN32H	Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu vopsele antiseptice si hidrofuge pe suprafetele prelucrate ale lemnului impregnat (Окраска деревянных поверхностей специальными растворами (обработка поверхности), вручную, антисептической и влагоупорной краской по подготовленной поверхности пропитанного дерева)	m2	48,5000	20,300 10,800	984,550 523,800
8	CE31D2	Streasină infundată, cu console aparente, în casete, din profil metalic LS 20, cu lățimea medie de 0,45 mm (Свес глухой с видимой стропильной консолью, в обойме, из металлического профиля, средней шириной 0,45мм)	m2	55,6000	438,178 125,550	24 362,697 6 980,580
9	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tablă protejată anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m	4,0000	216,954 9,450	867,816 37,800
10	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tablă protejată anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m	21,0000	166,148 8,100	3 489,108 170,100
		<i>Total</i>	Lei			44 863,333
		Total Козырьки над прямыми и подшива козырьков над главным фасадом школы Inclusiv salariu				44 863,333 12 499,636
		<i>Total</i>	Lei			44 863,333
		Total Козырьки над прямыми и подшива козырьков над главным фасадом школы Inclusiv salariu				44 863,333 12 499,636

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			44 863,32
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %			2 812,42
		Cheltuieli de transport	2 %			642,94
		Total				48 318,68
		Cheltuieli de regie	2 %			966,38
		Total				49 285,06
		Beneficiu de deviz	1 %			492,84
		Total				49 777,90
		TVA	20 %			9 955,58
						59 733,48
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				12 499,63

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)