

**Retele de canalizare exterioare
din s. Bic com.Bubuieci
(ob.nr.92-2013-AEE)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 4-3-2s
alimentarea cu energie electrica L=194m actualizare (marca AEE)**

Valoarea de deviz 143 916,13 lei

Intocmit in prețuri curente 30.07.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de constructie				
1	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior(CB95-2)	buc	5,0000	3 835,39	19 176,93
2	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	5,0000	255,14	1 275,69
3	201-92611-3	Consola УЗ укос узел крепления	buc	2,0000	2 900,00	5 800,00
		<i>Total</i>	lei			26 252,62
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			432,33
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7 %			1 421,00
		<i>Total</i>				28 105,95
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14 %			3 934,83
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			1 602,04
		<i>Total</i>				33 642,82
		Total Capitolul 1. Lucrari de constructie Inclusiv salariu				33 642,82 1 801,36
		2. Capitolul 2. Lucrari de montare				
4	08-03-573-4	Dulap de evidenta BZUM	buc	1,0000	269,73	269,73
5	08-03-521-15	Intreruptor de putere tripolar.	buc	1,0000	349,51	349,51

1	2	3	4	5	6	7
6	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,0000	73,92	73,92
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	2,0000	165,69	331,38
8	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV	set	2,0000	278,66	557,32
9	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	1000 m	0,1610	12 918,01	2 079,80
10	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc	0,4200	4 060,79	1 705,53
11	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	0,1000	3 829,00	382,90
12	3332140-05	Cablu СИП-2 А 3х50+1х70		483,0000	97,50	47 092,50
13	201-92855-4	Lenta F 2007		24,0000	10,00	240,00
14	335000519-08	Clame (скрепа) А200	buc	24,0000	3,50	84,00
15	33501514-03	Curelusa de cablu CSB	buc	36,0000	3,30	118,80
16	335000527-5	Consola cu clema intermediara ES1500	buc	6,0000	115,00	690,00
17	335000527-4	Consola CA1500		6,0000	57,00	342,00
18	3350521-26	Clema de ancora PA-1500	buc	6,0000	82,00	492,00
19	3350514-05	Clema de perforare P2X95	buc	21,0000	36,72	771,12
20	335000516-16	Cirlig HEL-5552	buc	3,0000	153,13	459,39
21	3350516-01	Plastina suspendabila PSY	buc	3,0000	213,40	640,20
22	335000516-20	Dispozitiv de stringere intermediar PS-495	buc	6,0000	144,00	864,00
		Total	lei			57 544,10

1	2	3	4	5	6	7
		Asigurarea sociala	24 %			969,55
		Transportarea materialelor	7 %			3 655,85
		Total				62 169,50
		Cheltuieli de regie	76 %			3 070,24
		Beneficiu	5 %			3 261,99
		Total				68 501,73
		Total Capitolul 2. Lucrari de montare Inclusiv salariu				68 501,73 4 039,79
		3. Capitolul 3. Utilaj				
23	555051-2	Panou de evidenta si protectie BZUM-TF-63-09	set	1,0000	3 150,00	3 150,00
24	555-100011-2	Intreruptor cu pirghie BH32/3/25, 25A	buc	1,0000	97,20	97,20
25	5550244-10	-Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29//3/16C	buc	1,0000	93,73	93,73
26	5550151-25	-Contor electronic trifazat ZMG 310 CR4.04.041b37 S2 3*220/380v (5A-120A)CL1	buc	1,0000	7 540,00	7 540,00
27	5550244-11	Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29/3/20C	buc	1,0000	93,73	93,73
28	130-10022	Detensionatoare LVA-440-CS	buc	6,0000	1 100,00	6 600,00
		Total	lei			17 574,66
		Depozitarea	1,2 %			210,90
		Total				17 785,56
		Total Capitolul 3. Utilaj Inclusiv salariu				17 785,56

		Total	lei	119 930,11
		TVA	20 %	23 986,02
		Total deviz: Inclusiv salariu	143 916,13	

Intocmit

SA Orizont

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala mun.
Chisinau

**Retele de canalizare exterioare
din s. Bic com.Bubuieci
(ob.nr.92-2013-AEE)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 4-3-2s
alimentarea cu energie electrica L=194m actualizare (marca AEE)**

Valoarea de deviz 143 916,13 lei

Intocmit in prețuri curente 30.07.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4-3-2s:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	68,7436	84,97	5 841,15
		Total manopera				5 841,15

Materiale:

1.	1011610	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСТ3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,0092	15 000,00	138,00
2.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,3300	52,00	17,16
3.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,3900	62,50	86,87
4.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	3,2600	21,00	68,46
5.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0300	37,30	1,12
6.	1019852	Vopsea	kg	0,7380	65,40	48,27
7.	11111014-1	Pilon pentru transport de energie electrica SV-95-2	buc	5,0000	2 900,00	14 500,00
8.	130-10022	Detensionatoare LVA-440-CS	buc	6,0000	1 100,00	6 600,00
9.	201-92611-3	Consola У3 укос узел крепления	buc	2,0000	2 900,00	5 800,00
10.	201-92855-4	Lenta F 2007	m	24,0000	10,00	240,00
11.	3332140-05	Cablu СИП-2 3x35+1x54.6	m	483,0000	97,50	47 092,50
12.	335000514-08	Dispozitiv de stringere intermediar PS-495	buc	6,0000	144,00	864,00
13.	335000516-16	Cirlig HEL-5552	buc	3,0000	153,13	459,39
14.	335000519-08	Clame (скрепа) A200	buc	24,0000	3,50	84,00
15.	335000527-4	Consola CA1500	buc	6,0000	57,00	342,00
16.	335000527-5	Consola cu clema intermediara ES1500	buc	6,0000	115,00	690,00
17.	33501514-03	Curelusa de cablu CSB	buc	36,0000	3,30	118,80
18.	3350514-05	Clema de perforare P2X95	buc	21,0000	36,72	771,12
19.	3350516-01	Plastina suspendabila PSY	buc	3,0000	213,40	640,20
20.	3350521-26	Clema de ancora PA-1500	buc	6,0000	82,00	492,00
21.	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	10,00	61,00
22.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	250,00	5,00
23.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm	kg	0,0960	67,30	6,47

		inclusiv				
24.	555-100011-2	Intreruptor cu pirghie BH32/3/25, 25A	buc	1,0000	97,20	97,20
25.	5550151-25	Contor electronic trifazat ZMG 310 CR4.04.041b37 S2 3*220/380v (5A-120A)CL1	buc	1,0000	7 540,00	7 540,00
26.	5550244-10	-Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29//3/16C	buc	1,0000	93,73	93,73
27.	5550244-11	Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47- 29/3/20C	buc	1,0000	93,73	93,73
28.	555051-2	Panou de evidenta si protectie BZUM-TF- 63-09	set	1,0000	3 150,00	3 150,00
Total materiale de construcții						90 101,02

Utilaje de construcții:

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	1,2000	157,30	188,76
2.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	1,2000	300,00	360,00
3.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2000	450,00	540,00
4.	031002	Autohidroascensor	h-ut	3,9300	287,00	1 127,91
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,1258	78,30	88,15
6.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	3,9000	700,00	2 730,00
7.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1400	17,80	2,49
8.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,1320	450,00	59,40
9.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,9500	350,00	332,50
Total utilaje de construcții						5 429,21

Total	lei	119 930,11
TVA	20 %	23 986,02

Total deviz:

143 916,13

Intocmit

SA Orizont

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala mun.
Chisinau

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Retele de canalizare exterioare din s. Bic
com.Bubuieci (ob.nr.92-2013-AEE)**

**Investitor Agentia de dezvoltare
Regionala, mun.Chisinau**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de constructie				
1	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior(CB95-2)	buc			3 835,39
	1	Muncitor	h-om	3,8000	84,97	322,89
	11111014-1	Pilon pentru transport de energie electrica SV-95-2	buc	1,0000	2 900,00	2 900,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,7800	700,00	546,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1900	350,00	66,50
		<i>Total</i>	lei			19 176,93
2	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			255,14
	1	Muncitor	h-om	0,4400	84,97	37,39
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,2400	157,30	37,75
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,2400	300,00	72,00
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	450,00	108,00
		<i>Total</i>	lei			1 275,69
3	201-92611-3	Consola У3 укос узел крепления	buc			2 900,00
	201-92611-3	Consola У3 укос узел крепления	buc	1,0000	2 900,00	2 900,00
		<i>Total</i>	lei			5 800,00
		2. Capitolul 2. Lucrari de montare				
4	08-03-573-4	Dulap de evidenta BZUM	buc			269,73
	1	Muncitor	h-om	2,3700	84,97	201,38
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	52,00	5,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	62,50	6,25
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,40	1,31
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	78,30	55,59
		<i>Total</i>	lei			269,73
5	08-03-521-15	Intreruptor de putere tripolar.	buc			349,51
	1	Muncitor	h-om	2,8100	84,97	238,77
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5300	62,50	33,12
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0300	37,30	1,12
	1019852	Vopsea	kg	0,0700	65,40	4,58
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	10,00	61,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	250,00	5,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭЛЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0720	67,30	4,85
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	17,80	1,07
		<i>Total</i>	lei			349,51
6	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc			73,92
	1	Muncitor	h-om	0,8700	84,97	73,92
		<i>Total</i>	lei			73,92
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe	buc			165,69

1	2	3	4	5	6	7
		constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A				
	1	Muncitor	h-om	1,5600	84,97	132,55
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	52,00	3,64
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	21,00	25,62
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	65,40	2,36
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭЛЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	67,30	0,81
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	17,80	0,71
		Total	lei			331,38
8	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV	set			278,66
	1	Muncitor	h-om	3,0000	84,97	254,91
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	62,50	23,75
		Total	lei			557,32
9	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare); cu utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	1000 m			12 918,01
	1	Muncitor	h-om	65,2400	84,97	5 543,42
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,8200	450,00	368,94
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,4100	287,00	7 005,65
		Total	lei			2 079,80
10	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc			4 060,79
	1	Muncitor	h-om	47,0000	84,97	3 993,60
	1019852	Vopsea	kg	0,8000	65,40	52,31
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1900	78,30	14,88
		Total	lei			1 705,53
11	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m			3 829,00
	1	Muncitor	h-om	21,3000	84,97	1 809,90
	1011610	Otel-carbon calitate normala, marca "BCp3nc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,0920	15 000,00	1 380,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9000	52,00	46,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	21,00	172,20
	1019852	Vopsea	kg	2,4000	65,40	157,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	78,30	263,10
		Total	lei			382,90
12	3332140-05	Cablu СИП-2 А 3х50+1х70				97,50
	3332140-05	Cablu СИП-2 3х35+1х54.6	m	1,0000	97,50	97,50
		Total	lei			47 092,50
13	201-92855-4	Lenta F 2007				10,00
	201-92855-4	Lenta F 2007	m	1,0000	10,00	10,00
		Total	lei			240,00
14	335000519-08	Clame (скрепа) А200	buc			3,50
	335000519-08	Clame (скрепа) А200	buc	1,0000	3,50	3,50
		Total	lei			84,00
15	33501514-03	Curelusa de cablu CSB	buc			3,30
	33501514-03	Curelusa de cablu CSB	buc	1,0000	3,30	3,30
		Total	lei			118,80
16	335000527-5	Consola cu clema intermediara ES1500	buc			115,00
	335000527-5	Consola cu clema intermediara ES1500	buc	1,0000	115,00	115,00
		Total	lei			690,00
17		Consola CA1500				57,00
	335000527-4	Consola CA1500	buc	1,0000	57,00	57,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			342,00
18	3350521-26	Clema de ancora PA-1500	buc			82,00
	3350521-26	Clema de ancora PA-1500	buc	1,0000	82,00	82,00
		<i>Total</i>	lei			492,00
19	3350514-05	Clema de perforare P2X95	buc			36,72
	3350514-05	Clema de perforare P2X95	buc	1,0000	36,72	36,72
		<i>Total</i>	lei			771,12
20	335000516-16	Cirlig HEL-5552	buc			153,13
	335000516-16	Cirlig HEL-5552	buc	1,0000	153,13	153,13
		<i>Total</i>	lei			459,39
21	3350516-01	Plastina suspendabila PSY	buc			213,40
	3350516-01	Plastina suspendabila PSY	buc	1,0000	213,40	213,40
		<i>Total</i>	lei			640,20
22	335000516-20	Dispozitiv de stringere intermediar PS-495	buc			144,00
	335000514-08	Dispozitiv de stringere intermediar PS-495	buc	1,0000	144,00	144,00
		<i>Total</i>	lei			864,00
		3. Capitolul 3. Utilaj				
23	555051-2	Panou de evidenta si protectie BZUM-TF-63-09	set			3 150,00
	555051-2	Panou de evidenta si protectie BZUM-TF-63-09	set	1,0000	3 150,00	3 150,00
		<i>Total</i>	lei			3 150,00
24	555-100011-2	Intreruptor cu pirghie BH32/3/25, 25A	buc			97,20
	555-100011-2	Intreruptor cu pirghie BH32/3/25, 25A	buc	1,0000	97,20	97,20
		<i>Total</i>	lei			97,20
25	5550244-10	-Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29//3/16C	buc			93,73
	5550244-10	-Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29//3/16C	buc	1,0000	93,73	93,73
		<i>Total</i>	lei			93,73
26	5550151-25	-Contor electronic trifazat ZMG 310 CR4.04.041b37 S2 3*220/380v (5A-120A)CL1	buc			7 540,00
	5550151-25	Contor electronic trifazat ZMG 310 CR4.04.041b37 S2 3*220/380v (5A-120A)CL1	buc	1,0000	7 540,00	7 540,00
		<i>Total</i>	lei			7 540,00
27	5550244-11	Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29/3/20C	buc			93,73
	5550244-11	Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29/3/20C	buc	1,0000	93,73	93,73
		<i>Total</i>	lei			93,73
28	130-10022	Detensionatoare LVA-440-CS	buc			1 100,00
	130-10022	Detensionatoare LVA-440-CS	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00
		<i>Total</i>	lei			6 600,00

APROBAT:

Intocmit
SA Orizont

Investitor
Agentia de Dezvoltare Regionala mun.
Chisinau

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.