

**Reparatia strazilor din orasul
Vadul lui Voda. Obiect №135-
62/2009**

Formular Nr.7

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 9-1
Ремонт существующей улицы str. I.Soltis

Intocmit in prețuri curente

№ crt	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC03B1	1. Земляное полотно Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40 м3 , грунт естественной влажности, II категории) (присыпные обочины) (грунт в объеме 139м3 вывозится на соседнюю улицу см. проект str. Alexandru cel Bun)	100 m3	2,020		
2	TsA20B	Sapatura manuala de pământ, în taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, în teren mijlociu (разработка грунта у колодцев)	m3	17,000		
3	TsD08B1	Compactarea mecanică a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, în straturi succesive de 15-25 cm grosime după compactare, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se cu pământ coeziv (Уплотнение грунта катками 10т толщ слоя	100 m3	0,800		

		20cm при 8 проходах по одному слою, без поливки)		
4	TsD14A0 1	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (Механизированный полив)	m3	8,000

Total Земляное полотно

Incluziv salariu

		2. Планировочные работы		
5	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка откосов)	100m2	1,360
6	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером, обочин и зеленой зоны)	100m2	4,620
7	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка обочин и зеленой зоны)	100m2	1,160

Total Планировочные работы

Incluziv salariu

		3. Укрепительные работы		
8	D1134	Аmenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Укрепление обочин щебнем М300 по типу покрытия методом заклинки h=10 cm механизированным способом	100m2	2,260

		К=0.67h-om, h-ut; материалы: щебень фракции 20-40мм=46.7м3; фракции 10-20мм=5.6м3; фракции 5-10мм=3.7м3; высквки=3,7м3)		
Total Укрепительные работы				
Incluziv salariu				
		4. Дорожная одежда		
9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (устройство подстилающего слоя из гравийной смеси , толщ 10см)	m3	85,600
10	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (устройство 1-но слойного основания из щебня М300, фр 40-70мм, фр 10-20мм , толщ 20см)	m3	158,400
11	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (устройство (вручную у колодцев) 1-но слойного основания из щебня М300, фр 40-70мм, фр 10-20мм , толщ 20см (только работа, материалы-вода))	m3	12,800
12		Стоимость щебня М300, фр 40-70мм	m3	16,100
13		Стоимость щебня М300, фр 10-20мм	m3	1,000
14	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic (Розлив битума по щебню)	t	0,630

15	DB02B	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asphaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din impetruiri, macadam sau pavaje din piatra (Розлив битума по щебню вручну у колодцев , битум=0,05т)	m2	64,000
16	DB13B	Strat de legatura de margaritar sau pietris, executat la cald, cu asternere mecanica (устройство нижнего слоя основания из черного щебня (щебень М300) фр 20-40мм и фр 10-20мм, Н=6см)	t	101,370
17	DB12A	Strat de legatura de criblura, executat la cald, cu asternere manuala (устройство (вручну у колодцев) нижнего слоя основания из черного щебня (щебень М300) фр 20-40мм и фр 10-20мм, Н=6см)	t	8,190
18	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic (Розлив битума по черному щебню из расчета 0,3л/м2)	t	0,240
19	DB02B	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asphaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din impetruiri, macadam sau pavaje din piatra (Розлив битума по черному щебню вручну у колодцев , битум=0,02т)	m2	64,000
20	DB16H	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu	m2	792,000

		asternere mecanica (Устройство верхнего слоя покрытие из горячего плотного М/З асфальтобетона ЩМБг-II/2,3 СТВ , толщ 4,0 см)		
21	DB12A	Strat de legatura de criblura, executat la cald, cu asternere manuala (устройство (вручную у колодцев) верхнего слоя покрытия из горячего м/з асфальтобетона ЩМБг-II/2,3 СТВ , толщ 4,0 см)	t	6,230
22	D1113	Tratament simplu, de suprafata, pe imbracamintea asfaltica cu criblura bitumata (Одиночная поверхностная обработка покрытия битумным чёрным щебнем (щебень М 1000))	100m2	7,920
23	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Устройство сопряжения (отгон) проектируемого покрытия с существующим из горячего плотного М/З асфальтобетона ЩМБг-II/2,3 СТВ , средн.толщ 3,0 см K=0,75)	m2	90,000
24	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по сущ. покрытию)	t	0,070
25	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (бортовой камень БР100.30.15 основание бетон (подготовка из щебня учтена в исправлении поперечного профиля на участке ПК0+00- ПК3+98))	m	226,000

26	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (устройство (вручную под борт) подстилающего слоя из гравийной смеси , толщ 15см (только работа , материалы-вода))	m3	12,080
27		Гравийная смесь	m3	14,500
28	RpAcF10 B	Inlocuirea gratarelor sparte, cu rame la gurille de scurgere (демонтаж и монтаж ранее демонтированных люков)	buc	6,000
29	CP10A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv (Установка сборных ж/б КЦО-1)	buc	19,000

Total Дорожная одежда

Incluziv salariu