

**Lucrari de reparatie si
constructie a sectorului de politie
nr.4 a IP Ungheni al IGP**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Rețele de incalzire

Valoarea de deviz 52 953,58 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Rețele de incalzire				
1	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Radiator CELIKPAN tip 11, H=500, L=400	buc	1,0000	527,932 20,985	527,932 20,985
2	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Radiator CELIKPAN tip 21, H=500, L=700	buc	5,0000	727,932 20,985	3 639,660 104,925
3	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Radiator CELIKPAN tip 21, H=500, L=800	buc	5,0000	827,932 20,985	4 139,660 104,925
4	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Radiator CELIKPAN tip 22, H=500, L=700	buc	1,0000	747,932 20,985	747,932 20,985
5	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Radiator CELIKPAN tip 22, H=500, L=900	buc	1,0000	927,932 20,985	927,932 20,985

1	2	3	4	5	6	7
6	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Radiator CELIKPAN tip 22, H=500, L=1000	buc	1,0000	1 027,932 20,985	1 027,932 20,985
7	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Radiator CELIKPAN tip 22, H=500, L=1200	buc	1,0000	1 127,932 20,985	1 127,932 20,985
8	RpID11A	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/8"-1/2" Cran Maevscovo	buc	15,0000	64,205 7,555	963,069 113,319
9	RpID11A	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/8"-1/2" Clapeta 40020112	buc	15,0000	74,505 7,555	1 117,569 113,319
10	RpID11B	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/4"-1" Clapeta 40120132	buc	15,0000	80,380 13,430	1 205,706 201,456
11	RpID11A	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/8"-1/2" Bucsa Termostat 40270400	buc	15,0000	177,505 7,555	2 662,569 113,319
12	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida d16x2	buc	30,0000	17,644 8,394	529,320 251,820
13	RpID01D	Montarea teului de reglare cu diametrul 3/8"-3/4" Teu presat d16 x 2	buc	30,0000	112,304 21,824	3 369,132 654,732
14	RpID11B	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/4"-1" Ventil HERZ 1 4217 02	buc	2,0000	206,041 13,431	412,081 26,861
15	RpID11B	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/4"-1" Ventil HERZ 1 4115 12	buc	2,0000	206,041 13,431	412,081 26,861
16	RpID11A	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/8"-1/2" Ventil de scurgere HERZ 1 0270 09	buc	4,0000	247,544 7,554	990,178 30,218

1	2	3	4	5	6	7
17	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4" Dop din otel HERZ 1 0272 09	buc	4,0000	359,099 3,357	1 436,394 13,430
18	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.Teava d16 x 2 /d12/	m	55,0000	19,801 12,591	1 089,055 692,505
19	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.Teava d20 x 2 /d15/	m	67,0000	20,831 12,591	1 395,677 843,597
20	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.Teava d 26 x 3 /d20/	m	24,0000	23,959 14,690	575,028 352,548
21	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	146,0000	5,777 3,777	843,486 551,486
22	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Izolarea tevilor d16	m	55,0000	20,872 17,627	1 147,954 969,507
23	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Izolarea tevilor d20	m	67,0000	21,953 17,627	1 470,878 1 181,036
24	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9	m	24,0000	23,035 17,627	552,838 423,058

1	2	3	4	5	6	7
		mm Izolarea tevilor d26				
		<i>Total</i>	Lei			32 311,995
		<i>Asigurari sociale</i>	22,5 %			1 546,616
		<i>Transportarea materialelor</i>	10 %			2 499,615
		<i>Total</i>				36 358,226
		<i>Cheltueli de regie</i>	14,5 %			5 271,943
		<i>Total</i>				41 630,169
		<i>Benificiu de deviz</i>	6 %			2 497,810
		<i>Total</i>				44 127,979
		Total Retele de incalzire Inclusiv salariu				44 127,979 6 873,847

		Total	Lei	44 127,98
		TVA	20 %	8 825,60
		Total		52 953,58
		52 953,58		
		Total deviz:		
		Inclisiv salariu		
		6 873,83		

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)