

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	96,39		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	449,82		
77	CF53B	(Внутренняя штукатурка потолков вручную, сухой гипсовой смесью - доп. 2 мм)	m2	63,00	31,74	1 999,71
	7122050013442	Tencuitor	h-om	39,06		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	180,18		
78	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	63,00	27,94	1 759,98
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	28,35		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,30		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	66,46		
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолка)	m2	63,00	2,76	173,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,89		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	9,45		
80	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	63,00	37,58	2 367,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	34,65		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	25,20		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	31,50		
81	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.) (Разборка столярных изделий (двери))	m2	18,90	13,43	253,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,05		
82	CK25A	Usi (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2)	m2	18,90	992,51	18 758,36
	7129200011200	Finisor MP	h-om	13,80		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,51		
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	18,90		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	75,60		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	9,45		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	3,31		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	11,34		
83	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Устройство перегородок из пластмассового профиля)	m2	13,50	966,95	13 053,87
	7129200011200	Finisor MP	h-om	10,26		



1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,54		
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	13,50		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	54,00		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,16		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,76		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	5,40		
84	RpIC19B	Demontarea tevii negri (водопровод - диаметром 15-20 мм)	m	15,00	22,64	339,53
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	5,70		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,05		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,39		
85	RpAcA48 B	Demontarea conductelor din fonta de presiune, cu mufa, avind diametrul de 80-125 mm (Разборка чугунных напорных трубопроводов, с муфтой, диам. 80-125 мм)	m	30,00	28,67	860,11
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	19,50		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,45		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,96		
86	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica (Демонтаж раковины)	buc	9,00	36,93	332,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	7,92		
87	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие унитаза, полностью укомплектованного)	buc	15,00	46,17	692,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	16,50		
88	RCsB28B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevetii cu doze peste 150 kg/mc ciment (Разборка старого бетона ручными средствами: канализации)	m3	0,80	331,56	265,25
	7123010010200	Betonist	h-om	6,32		
89	RpSA22H	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 110 mm.	m	30,00	59,66	1 789,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	11,40		
	2521216717050	Teava din material plastic	m	30,60		
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	1,80		
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	4,50		
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	1,50		
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	2,70		
90	RpSC21A	Montarea lavoarului (Установка умывальника)	buc	9,00	573,37	5 160,37
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	19,80		
	2622102438000	Lavoar	buc	9,18		
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	9,18		
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	9,18		
	2521216717050	Teava din material plastic	m	5,51		
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	18,36		
91	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare (Установка смесителя)	buc	9,00	383,94	3 455,46




1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	18,00		
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	9,00		
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	18,00		
92	RpSC25A	(Установка напольного унитаза, (турецкого), Чаша Генуя)	buc	15,00	1 136,36	17 045,41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	79,50		
	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)	buc	15,30		
	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	15,30		
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	15,30		
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	15,30		
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	35,19		
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	15,30		
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	15,30		
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	15,30		
93	SE59A1	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din beton (Сушилка для рук или автоматический распределитель жидкого мыла, установленные на бетонные стены)	buc	3,00	630,89	1 892,66
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,35		
	2924127356800	Uscator de mini sau distribuitor de sapun lichid	buc	3,06		
94	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.(Трубы полипропиленовые для водопровода с наружным диаметром до 20 мм)	m	15,00	29,07	436,07
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,50		
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	15,45		
95	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor (Установка выключателей)	buc	8,00	62,28	498,24
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,20		
	1111000100020	Intrerupator	buc	8,00		
96	RpEF06D	Montarea corpului (Установка плафона)	buc	8,00	152,74	1 221,89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	6,24		
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	8,00		
97	IC38A	(Соединительные детали, диаметром 20 мм, включительно)	buc	8,00	8,79	70,36
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,20		
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	8,00		

**Всего санузлы детские
1,2,3 этажи (под одним
стояком)**

195 640,35

4. Туалет и душевая (спортзал)



1	2	3	4	5	6	7
98	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из керамики)	m2	109,50	33,58	3 676,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	87,60		
99	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare (Очистка стен)	m2	109,50	6,30	689,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,43		
100	RpCJ12A	(Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)	m2	109,50	79,84	8 742,51
	7122050013442	Tencuitor	h-om	145,64		
	2664102102010	Mortar ciment 100-Т(pt.informatie)	m3	2,63		
101	CI06C	Placaj din faianta (Облицовка плитками поверхности стен)	m2	109,50	222,32	24 344,43
	7132010010900	Faiantar	h-om	246,38		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21,90		
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	114,98		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2 190,00		
	2430226100000 1	Fuga	kg	36,14		
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	438,00		
102	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из керамических плит)	m2	18,00	16,37	294,63
	7132040012700	Parchetar	h-om	7,02		
103	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-Т de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	18,00	62,16	1 118,83
	7132030012600	Mozaicar	h-om	10,80		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,80		
	2664102102010	Mortar ciment 100-Т(pt.informatie)	m3	0,59		
104	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)	m2	18,00	211,66	3 809,84
	7132030012600	Mozaicar	h-om	40,50		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	18,54		
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	72,90		
	2430226100000 1	Fuga	kg	5,40		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	360,00		
105	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Очистка потолка)	m2	18,00	5,04	90,66
	7122050013400	Zidar	h-om	2,16		
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков)	m2	18,00	2,76	49,66



1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,54		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,70		
107	CF52B	(Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	18,00	78,49	1 412,89
	7122050013442	Tencuitor	h-om	27,54		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	128,52		
108	CF53B	(Внутренняя штукатурка потолков вручную, сухой гипсовой смесью, доп. 2 мм)	m2	18,00	31,74	571,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	11,16		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	51,48		
109	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	18,00	27,94	502,86
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	8,10		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,80		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	18,99		
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолка)	m2	18,00	2,76	49,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,54		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,70		
111	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеровиниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	18,00	37,58	676,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,90		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	7,20		
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	9,00		
112	RCs056A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.) (Разборка столярных изделий (двери))	m2	8,40	13,44	112,90
	7422010060100	Timplar	h-om	2,69		
113	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2)	m2	8,40	992,48	8 336,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	6,13		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,67		
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	8,40		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	33,60		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	4,20		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,47		



1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	5,04		
114	RpIC19B	Demontarea tevii negri.(водопровод , диаметром 15-20 мм)	m	15,00	22,64	339,53
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	5,70		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,05		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,39		
115	RpAcA48 B	Demontarea conductelor din fonta de presiune, cu mufa, avind diametrul de 80-125 mm (Разборка чугунных напорных трубопроводов, с муфтой, диам. 80-125 мм)	m	30,00	28,67	860,11
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	19,50		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,45		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,96		
116	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica (Демонтаж раковины)	buc	2,00	36,94	73,87
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,76		
117	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие унитаза, полностью укомплектованного)	buc	2,00	46,16	92,33
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,20		
118	RCsB28B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevetii cu dozaje peste 150 kg/mc ciment (Разборка старого бетона ручными средствами: для канализации)	m3	0,80	331,56	265,25
	7123010010200	Betonist	h-om	6,32		
119	RpSA22H	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 110 mm	m	30,00	59,66	1 789,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	11,40		
	2521216717050	Teava din material plastic	m	30,60		
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	1,80		
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	4,50		
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	1,50		
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	2,70		
120	RpSC21A	Montarea lavoarului (Установка умывальника)	buc	2,00	573,29	1 146,59
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,40		
	2622102438000	Lavoar	buc	2,04		
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2,04		
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,04		
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,22		
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	4,08		
121	SE59A1	(Сушилка для рук или автоматический распределитель жидкого мыла, установленные на бетонные стены)	buc	2,00	630,88	1 261,77
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,90		
	2924127356800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	2,04		
122	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare (Установка смесителя)	buc	2,00	383,94	767,88



1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,00		
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	2,00		
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	4,00		
123	RpSD35A	(Установка смесителя для душа)	buc	2,00	583,94	1 167,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,00		
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	2,00		
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	4,00		
124	RpSC25A	(Установка напольного унитаза, (турецкого), Чаша Генуя)	buc	2,00	1 136,34	2 272,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	10,60		
	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)	buc	2,04		
	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	2,04		
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	2,04		
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	2,04		
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	4,69		
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	2,04		
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	2,04		
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	2,04		
125	IC36A	(Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром до 20 мм)	m	15,00	29,07	436,07
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,50		
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	15,45		
126	IC38A	(Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 20 мм, включительно)	buc	8,00	8,79	70,36
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,20		
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	8,00		
127	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor (Установка выключателей)	buc	4,00	62,28	249,12
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,60		
	1111000100020	Intrerupator	buc	4,00		
128	RpEF06D	Montarea corpului de iluminat (Установка плафона)	buc	4,00	152,74	610,95
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,12		
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	4,00		
129	08-02-401-1	Кабель 2-4-жильный сечением жилы 3*1,5 мм2	100 m	0,15	2 965,67	444,85
	1	Затраты труда	h-om	7,74		
	129	Кабель 3*1,5 мм2	m	15,00		



1	2	3	4	5	6	7
Всего Туалет и душевая (спортзал)						66 328,66
		5. Прочие				
130	TrB01A1-9	(Транспортировка материалов группы 1-3 (погрузка с складированием, разгрузка с складированием), тачкой на пневматическом ходу, на расстояние 90 м)	t	25,00	61,70	1 542,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	36,75		
131	TrI1AA02 A3	(Погрузка материалов группы А - комовые и тяжелые сбрасыванием - с рампы, в вагон, 3 категории)	t	25,00	23,08	577,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,75		
132	TsI50A3	(Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	25,00	15,20	380,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	1,90		
Всего Прочие						2 499,49

В том числе зарплата **2 119,49**

Прямые затраты	lei.	580 300,95
Соцфонд и медстрах (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %	55 466,53
Транспорт материалов (ПЗ) * 2 %	2,00 %	6 668,06
Итого ПЗ+Соцфонд+Трансп	100,00 +	642 435,54
Накладные расходы (ПЗ+Соцфонд+Трансп) * 2 %	2,00 %	12 848,71
Итого ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад	100,00 +	655 284,25
Сметная прибыль (ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад) * 2 %	2,00 %	13 105,68
Итого ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад+Сметна	100,00 +	668 389,93
Ндс (ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад+Сметна) * 20 %	20,00 %	133 677,99

Всего по смете: **802 067,92**
в том числе зарплата **246 517,91**

Составил

(должность, подпись)

Проверил

(должность, подпись)



**Капитальный ремонт сан.узлов
Тараклийского Теоретического лицея
имени Ивана Вазова г. Тараклия**
(наименование стройки)

WinCмета2000
Formular Nr.3

Локальная смета Ремонт

Сметная стоимость 802 067,92 лей.

Составлена в текущих ценах

№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Един. измер.	К-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость, lei	
					На ед. измерен.	Всего
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

Затраты труда:

1.	1	Затраты труда	h-om	23,22	41,97	974,54
2.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,80	41,97	33,58
3.	7122050013400	Zidar	h-om	59,04	41,97	2 477,91
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	79,20	41,97	3 324,03
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 526,86	41,97	64 082,33
6.	7123010010200	Betonist	h-om	25,28	41,97	1 061,00
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	72,85	41,97	3 057,51
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	2 319,68	41,97	97 356,98
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	501,60	41,97	21 052,16
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	68,64	41,97	2 880,82
11.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	459,00	41,97	19 264,21
12.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	35,70	41,97	1 498,33
13.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	27,36	41,97	1 148,30
14.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	72,15	41,97	3 028,12
15.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	31,46	41,97	1 320,37
16.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	107,36	41,97	4 505,87
17.	7422010060100	Timplar	h-om	39,49	41,97	1 657,40
18.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	50,50	41,97	2 119,49
19.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	373,48	41,97	15 674,96
		Итого по затратам труда				246 517,91

Материальные ресурсы:

1.	1111000100020	Intreupator	buc	22,00	35,00	770,00
2.	129	Кабель 3*1,5 мм2	m	15,00	8,00	120,00
3.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	21 110,00	0,01	211,10
4.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	56,70	900,00	51 030,00
5.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	41,40	900,00	37 260,00
6.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	6,71	50,00	335,50
7.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	15,01	20,00	300,20
8.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	34,97	50,00	1 748,50
9.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	52,80	10,00	528,00
10.	2430116103800	Yopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	70,40	30,00	2 112,00
11.	2430226100000	Fugas.S.R.L.	kg	343,04	13,00	4 459,52



12.	2430226101600	Chit siliconic	kg	12,25	60,00	735,00
13.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	3 518,00	2,50	8 795,00
14.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	31,68	10,00	316,80
15.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	60,00	25,00	1 500,00
16.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	41,88	100,00	4 188,00
17.	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	98,88	16,00	1 582,08
18.	2521216717050	Teava din material plastic	m	145,66	36,00	5 243,76
19.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	96,32	20,00	1 926,40
20.	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	11,34	15,00	170,10
21.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	7,56	14,00	105,84
22.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	18,90	27,00	510,30
23.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	6,30	15,00	94,50
24.	2622102438000	Lavoar	buc	28,56	350,00	9 996,00
25.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	2,10	950,00	1 995,00
26.	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)	buc	39,78	600,00	23 868,00
27.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	41,88	20,00	837,60
28.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 760,00	2,00	3 520,00
29.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	185,66	4,60	854,04
30.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	181,28	100,00	18 128,00
31.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	5,60	77,00	431,20
32.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	26,53	1 000,00	26 530,00
33.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	712,80	2,50	1 782,00
34.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	923,48	100,00	92 348,00
35.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	122,74	5,00	613,70
36.	2822115708000	Element de sustinere	buc	43,20	1,50	64,80
37.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	14,40	30,00	432,00
38.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	6,40	20,00	128,00
39.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	392,40	5,00	1 962,00
40.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	768,00	0,10	76,80
41.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	448,00	0,15	67,20
42.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	31,68	50,00	1 584,00
43.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	28,56	45,00	1 285,20
44.	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	39,78	45,00	1 790,10
45.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	28,56	25,00	714,00
46.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	57,12	15,00	856,80
47.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	2,10	100,00	210,00
48.	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	46,00	2,50	115,00
49.	2875274400502	Corp de iluminat	buc	22,00	120,00	2 640,00
50.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	28,00 2,00	250,00 450,00	7 000,00 900,00
51.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	41,88	25,00	1 047,00
52.	2924127356800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	12,24	600,00	7 344,00
53.	33	Кабель 3*1,5 мм2	m	18,00	8,00	144,00
54.	65	Кабель 3*1,5 мм2	m	12,00	8,00	96,00
Итого по строительным материалам						333 403,04

Строительные машины:

1.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	1,90	200,00	380,00
Итого по строительным машинам						380,00


Всего:

Прямые затраты	лей.	580 300,95
Соцфонд и медстрах (ЕЗ) * 22,5 %	22,50 %	55 466,53



Транспорт материалов (ПЗ) * 2 %	2,00 %	6 668,06
Итого ПЗ+Соцфон+Трансп	100,00 +	642 435,54
Накладные расходы (ПЗ+Соцфон+Трансп) * 2 %	2,00 %	12 848,71
Итого ПЗ+Соцфон+Трансп+Наклад	100,00 +	655 284,25
Сметная прибыль (ПЗ+Соцфон+Трансп+Наклад) * 2 %	2,00 %	13 105,68
Итого ПЗ+Соцфон+Трансп+Наклад+Сметна	100,00 +	668 389,93
Ндс (ПЗ+Соцфон+Трансп+Наклад+Сметна) * 20 %	20,00 %	133 677,99
		802 067,92

Итого по смете:



Составил

(должность, подпись)

Проверил

(должность, подпись)