

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul *Amenajarea curții, ieșire spre strada centrală, Ștefan cel Mare,24.*

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă *Primăria or. Cimișlia, bdul Ștefan cel Mare, nr.14.*

(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

Se vor executa lucrări de pavare a trotuarului și a căii de acces spre stradă.

2. Informații și proiectare

Lucrările se vor executa în baza devizului de cheltuieli și vor fi finanțate din bugetul local.

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Pe parcursul lucrărilor, Antreprenorul va prezenta Beneficiarului certificatele de conformitate și alte acte, ce ar confirma calitatea materialelor, cerințe, stipulate în contractul de antrepriză.

4. Mostre

În cazul dat nu este necesitate.

5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente.

Materialele vor fi depozitate la indicația Beneficiarului și păstrarea lor în condiții normale va fi supravegheată de dirigințele de șantier.

6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție.

În baza schemei de execuție..

7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor.

Termenul de garanție de 5 ani de la data recepției la terminarea lucrărilor va fi stipulată în contractul de antrepriză.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție

Nu este cazul.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive.

Conform schemei de execuție.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului.

Nu este cazul.

11. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor.

Nu este cazul.

12. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor.

Nu este cazul.

13. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor.

Nu este cazul.

14. Articole, produse și piese necesare instalațiilor.

Nu este cazul.

15. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor.

La lucrările susindicate se va folosi:electricitate, apă, compactor de mână,macara, autogreider, exavator. Forță de muncă: pavator,materiale: ciment, beton, mortar de ciment, bordură, plăci din beton, nisip.

16. Definiții

Termenul de execuție a lucrărilor-21 de zile.

17. Cerințe privind calculul costului.

Devizul de cheltuieli a fost întocmit conform Windoc Deviz

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei.

Conform anunțului de participare în cadrul procedurii de achiziții.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor.

Conform anunțului de participare în cadrul procedurii de achiziții.

Specialist în construcții



Nicolae Borodin

29 iulie 2026.

Obiectivul: BIC 2026

Obiectul: or. Cimislia

Devizul: Amenajarea curții, ieșire spre str. centrala, str. Stefan cel Mare 24

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 22.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de demolare		
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton.	m	123,7000
1.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	39,5840
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic.	m3	16,0500
2.1	9310060019930	Muncitor	h-om	25,6960
2.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3067
2.3	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	12,4465
2.4	2952270003370	Ciocan pneumatic 4,0-5,9 m3/min	h-ut	12,4465
3	AcE07C Aplicativ	Demontarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip III A si B. (Fara pretul materialelor, doar manopera)	buc	1,0000
3.1	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000
3.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000
3.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520
3.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0130
3.5	2222222222992	Materiale marunte (scinduri etc.)	%	2,0000
3.6	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200
4	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea materialului demolat)	100m3	0,3520
4.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,6790
5	TsI50A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	70,4000
5.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	7,4624
		TOTAL Capitolul 1. Lucrari de demolare		
		Capitolul 2. Lucrari de pavare a trotuarului		
6	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Корыто)	100m3	0,5010
6.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	2,1994
7	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea pamintului)	100m3	0,5010
7.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	2,3898
8	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	82,7300
8.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	8,7747
9	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment.	buc	1,0000
9.1	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000
9.2	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300
9.3	2222222222992	Materiale marunte (apa, dreptare)	%	2,0000
9.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,3000
9.5	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500
10	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu.	100m2	2,0100
10.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,3438
11	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv. (Compactarea pamintului)	100m2	2,0100
11.1	4100116202806	Apa industrială in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,0100
11.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	18,1503
11.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	2,4120
12	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Sapatura sub bordura)	m3	4,6400
12.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,5488
13	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Sub bordura)	m3	1,5500
13.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,7825
13.2	4100126202818	Apă	m3	0,1550
13.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5345

13.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,3255
13.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,6510
14	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm.	m	114,5000
14.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	5,4960
14.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	116,7900
14.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,3435
14.4	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80 B 2	m	115,0725
14.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,3435
14.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,7400
14.7	7129020012800	Pavator	h-om	20,6100
15	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru drum 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	9,5000
15.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,4275
15.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	27,7400
15.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0760
15.4	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	9,5475
15.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0570
15.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4250
15.7	7129020012800	Pavator	h-om	4,1800
16	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu (Betonarea rosturilor intre peretele blocului si pava)	m3	0,4000
16.1	2663102100001	Beton clasa	m3	0,4100
16.2	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	113,6000
16.3	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,3040
16.4	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,2800
16.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1160
16.6	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000
16.7	7123010010200	Betonist	h-om	1,4200
16.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600
16.9	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0228
16.10	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0072
16.11	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,2400
16.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1000
17	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, H=10cm	m3	20,0700
17.1	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	25,4889
17.2	4100116202806	Apa industrială in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0035
17.3	7129020012800	Pavator	h-om	6,0210
17.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,8429
17.5	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	4,3753
17.6	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1004
18	TsJ05B aplicativ	Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta NETESIN, pe platformele terasamentelor de CF si drum. (Película polietilena dubla) ****Nota: Se exclude: Material textil netesut NETESIN si se include Película polietilena dubla cu norma 1,00	m2	200,6500
18.1	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	35,5151
18.2	1711217329883	Película polietilena dubla	m2	200,6500
18.3	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	6,0195
18.4	7123020011100	Fierar betonist	h-om	2,0065
19	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tip Caramida 20x10 cm cu grosime de 4 cm - culoare SUR)	m2	200,6500
19.1	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	321,0400
19.2	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	2 648,5800
19.3	2661112800655	Pavaj tip Caramida 20x10 cm cu grosime de 4 cm - culoare SUR	m2	203,6598
19.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,0033
19.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	7,6247
19.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	4,0130
19.7	7129020012800	Pavator	h-om	116,4171
19.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,1703
		TOTAL Capitolul 2. Lucrari de pavare a trotuarului		
		Capitolul 3. Pamint vegetal cu latime de 0,5 din ambele parti a trotuarului		
20	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100m3	0,1500
20.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,7155
21	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km.	t	24,7500
21.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,5045
22	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3	15,0000
22.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,6500

		TOTAL Capitolul 3. Pamint vegetal cu latime de 0,5 din ambele parti a trotuarului		
--	--	---	--	--

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)



L.S.

Raport generat cu programul WnDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Trotuar
ste. Ștefan cel Mare №24



