

**Lucrari de reparatie cu beton
asfaltic a strazii Stefan cel Mare
din s. Loganesti, rnl Hincesti**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.7



DEVIZ OFETA

Valoarea de deviz 789 000 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drum L=475m, b=4.0m				
0	DA04A	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	0,950	1 371,2	1 302,6
1	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	1 900,00 0	0,5	907,7
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire Hmin = 0.1m	m3	190,000	568,2	107 960,3
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65l/m2	t	1,240	13 675,9	16 958,1
4	DB16H k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica BA 16 k=1.25 pu materiale	m2	1 900,00 0	210,6	400 208,4
5	DI115 k=0.5	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm - 5cm k=0.5 16/32 conform cerintelor	m2	475,000	21,0	9 953,2
Total Drum L=475m, b=4.0m						537 290,3
Incluziv salariu						18 503,3



Cheltuieli directe	lei	537 293
Asistenta Sociala si Medicala	24,00 %	4 441
Cheltuieli directe	100,00 +	541 734
Cheltuieli de Regie	14,50 %	78 551
Total	100,00 +	620 285
Beneficiu	6,00 %	37 215
Total	100,00 +	657 500
TVA	20,00 %	131 500

Total de viz:
Incluziv salariu

789 000
18 504

Intocmit

Verificat



 (funcția, semnătura) ()
 (funcția, semnătura) ()



WinCмет2000
Formular Nr.5

Investitor
Obiect

**Lucrari de reparatie cu beton asfaltic a strazii Stefan
cel Mare din s. Loganesti, rnul Hincesti**

Catalog de prețuri unitare

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drum L=475m, b=4.0m				
0	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel puțin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3			1 371,2 0,0
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	650,00	1 371,2
1	RpDA07 A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2			0,5 0,1
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	84,97	0,1
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	650,00	0,4
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire Hmin = 0.1m	m3			568,2 51,0
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	51,0
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	240,00	48,7
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	240,00	292,6
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,3
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	650,00	27,3
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	550,00	141,9
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,5

1	2	3	4	5	6	7
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65l/m ²	t			13 675,9 0,0
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	13 000,00	13 387,9
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	960,00	288,0
4	DB16H k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica BA 16 k=1.25 pu materiale	m ²			210,6 4,2
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	84,97	4,2
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 643,16	193,1
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	250,00	0,9
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	33,00	0,5
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	550,00	2,9
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	550,00	2,9
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 150,00	6,1
5	DI115 k=0.5	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm - 5cm k=0.5 16/32 conform cerintelor	m ²			21,0 1,3
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	84,97	1,3
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m ³	0,1260	240,00	15,1
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m ³	0,0070	15,00	0,1
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	650,00	1,1
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	300,00	0,1
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	550,00	3,0
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	550,00	0,1

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



**Lucrari de reparatie cu beton
asfaltic a strazii Stefan cel Mare
din s. Loganesti, rnul Hincesti**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ OFERTA



Valoarea de deviz 789 000 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	114,000	84,97	9 686,6
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	95,000	84,97	8 072,1
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,235	84,97	104,9
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	7,529	84,97	639,7
Total manopera						18 504

Materiale:

1.	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	223,250	1 643,16	366 835,5
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	38,570	240,00	9 256,8
3.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	29,925	240,00	7 182,0
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	231,610	240,00	55 586,4
5.	1421102200000	Nisip bitumat	t	7,125	250,00	1 781,2
6.	23203226000401	Bitum	t	1,277	13 000,00	16 601,0
7.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	26,125	33,00	862,1
8.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	30,163	15,00	452,4
Total materiale de construcții						458 558

Utilaje de construcții:

1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,372	960,00	357,1
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	12,053	650,00	7 834,5
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	10,177	550,00	5 597,4
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	59,090	550,00	32 499,5
5.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	2,612	550,00	1 436,6
6.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	10,070	1 150,00	11 580,5
7.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,080	300,00	924,0
Total utilaje de construcții						60 231


Total:

Cheltuieli directe	lei	537 293
Asistenta Sociala si Medicala	24,00 %	4 441
Cheltuieli directe	100,00 +	541 734
Cheltuieli de Regie	14,50 %	78 551
Total	100,00 +	620 285
Beneficiu	6,00 %	37 215
Total	100,00 +	657 500
TVA	20,00 %	131 500

Total deviz:


789 000

Intocmit



(funcția, semnătura)

Verificat



(funcția, semnătura)

