

## Reparatia drumului str. Viticultorilor, str. Padurilor, str-la 1 Padurilor si portiunii str-la 2 Schinoasa Deal

(denumirea obiectivului)

# DEVIZ OFERTĂ

Valoarea de deviz 9 739 667,00 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari pregatitoare</b>				
		<b>1.1. Lucrari de defrisare bord 1.1</b>				
1	TsG08A	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm	buc	15,0000	131,36 130,40	1 970,40 1 956,00
2	TsG17A	Scoaterea cu defrisator montat pe tractor S-1500, de pe terenurile de lunca, a arborilor taiati in scaun, avind diametrele pina la 40 cm (Корчевание пней срубленных деревьев, корчевателем, на тракторе S-1500, с пойменных участков, диаметром 40 см)	100 buc	0,1500	1 034,00 0,00	155,10 0,00
3	Tr11AG03 G2	Materialele din grupa G - lemn rotund, subtire, de esenta rasinoase sau foioase moi - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2	t	10,1300	60,00 60,00	607,80 607,80
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,1300	17,24 0,00	174,60 0,00
		<i>Total</i>	Lei			2 907,90

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Lucrari de defrisare bord 1.1 Inclusiv salariu</b>				<b>2 907,90 2 563,80</b>
		<b>1.2. Demolarea sistemul rutier lista centralizata</b>				
5	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	1 525,0000	28,00 2,79	42 703,05 4 257,80
6	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	179,1900	17,24 0,00	3 088,35 0,00
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea	100 m3	0,7625	190,49 28,80	145,25 21,96
8	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	780,3600	31,86 11,44	24 858,39 8 927,32
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II incarcarea piatra sparta si bordurilor	100 m3	7,8100	1 012,50 0,00	7 907,62 0,00
10	TsI51A5	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 406,5000	17,24 0,00	24 241,05 0,00
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea	100 m3	7,8100	190,52 28,80	1 487,95 224,93
12	PJ01A	Darimarea cu mijloace mecanice a zidariilor de piatra sparta, zidiului	m3	7,9200	367,80 327,20	2 912,98 2 591,43
13	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II incarcarea	100 m3	0,0792	1 012,50 0,00	80,19 0,00
14	TsI51A5	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	14,2600	17,24 0,00	245,79 0,00
15	TsC51B	Lucrari la descarcarea	100 m3	0,0792	190,53 28,79	15,09 2,28
16	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de	m	57,0000	36,32 23,20	2 070,24 1 322,40

1	2	3	4	5	6	7
		contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri				
		<i>Total</i>	Lei			109 755,95
		<b>Total Demolarea sistemul rutier lista centralizata Inklusiv salariu</b>				<b>109 755,95 17 348,12</b>
		<i>Total</i>	Lei			112 663,85
		<b>Total Lucrari pregatitoare Inklusiv salariu</b>				<b>112 663,85 19 911,92</b>
		<b>2. Lucrari pentru terasamente lista centralizata</b>				
17	TsC04F1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II debleu	100 m3	29,5000	585,00 0,00	17 257,50 0,00
18	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	4 425,5900	25,70 0,00	113 715,54 0,00
19	TsC04F1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	8,8500	585,00 0,00	5 177,25 0,00
20	TsI51A1	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km in rambleu	t	1 327,5000	10,44 0,00	13 859,10 0,00
21	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	8,8500	1 624,50 0,00	14 376,82 0,00
22	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma patului drumului	100 m3	8,8500	1 112,80 0,00	9 848,28 0,00
23	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului	100m2	97,4600	29,60 0,00	2 884,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		sapat, teren catg. I si II patului drumului				
24	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	19,8100	344,45 235,20	6 823,56 4 659,31
		<i>Total</i>	Lei			183 942,85
		<b>Total Lucrari pentru terasamente lista centralizata Inklusiv salariu</b>				<b>183 942,85 4 659,31</b>
		<b>3. Amenajarea sistemului rutier lista centralizata</b>				
25	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	29,2400	1 112,80 0,00	32 538,28 0,00
26	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20 )	m	2 474,0000	249,97 54,40	618 425,78 134 585,60
27	Pret de piata	Beton C16/20 (de adauga la norma DE10E)	m3	4,9500	1 400,00 0,00	6 930,00 0,00
28	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Conform SM EN 1340, bordure mici 100x20x8 cm, pe fundatie de beton C16/20 )	m	1 199,0000	159,73 24,00	191 515,07 28 776,00
29	Pret de piata	Beton C16/20 (se exclude la norma DE11A)	m3	-40,7600	1 400,00 0,00	-57 064,00 0,00
30	DI110	Amenajarea stratului de egalizare drenant (balast amestec de agregate omogen optimal 0-63mm, h=15 cm)	m3	1 213,3400	470,93 12,00	571 403,05 14 560,08
31	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore (piatra sparta LA30 fr.0-63mm, SM EN 1328542-A1 strat de fundatie h=24 cm	m3	1 809,7200	755,10 48,00	1 366 519,59 86 866,56

1	2	3	4	5	6	7
32	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,8 l/m2	t	6,0300	11 375,00 0,00	68 591,25 0,00
33	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (BAD 22.4 50/70)	m2	6 855,0000	261,50 4,80	1 792 609,92 32 904,00
34	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,4 l/m2	t	2,7400	11 375,00 0,00	31 167,50 0,00
35	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA 16 50/70	m2	6 855,0000	189,28 4,00	1 297 500,69 27 420,00
36	Pret de piata	Beton asfatic cu criblura, BA 16 rul, bitum 50/70 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului	t	21,9400	1 900,00 0,00	41 686,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			5 961 823,13
		<b>Total Amenajarea sistemului rutier lista centralizata Inklusiv salariu</b>				<b>5 961 823,13 325 112,24</b>
		<b>4. Constructia trotuarului bord 4.1</b>				
37	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	12,6500	164,80 164,80	2 084,72 2 084,72
38	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Amestec optimal,0-63mm pe baza de piatra sparta ) LA30 h=10 cm	m2	1 265,0000	100,34 20,48	126 927,57 25 907,20
39	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 (k=3)	m2	1 265,0000	10,59 3,24	13 400,14 4 098,60
40	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec	m2	1 265,0000	273,63 47,68	346 140,69 60 315,20

1	2	3	4	5	6	7
		uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj h=6cm )				
		<i>Total</i>	Lei			488 553,12
		<b>Total Constructia trotuarului bord 4.1 Inclusiv salariu</b>				<b>488 553,12 92 405,72</b>
		<b>5. Instalatii de semnalizare rutiera bord 4.2, 4.3, 4.4</b>				
41	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM2.30)	buc	2,0000	922,20 87,20	1 844,40 174,40
42	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM2.35)	buc	14,0000	922,20 87,20	12 910,80 1 220,80
43	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM 2.40)	buc	7,0000	922,20 87,20	6 455,40 610,40
44	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare A900	buc	14,0000	1 034,80 35,20	14 487,20 492,80
45	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare B600	buc	9,0000	1 014,80 35,20	9 133,20 316,80
46	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare D-800	buc	5,0000	1 024,80 35,20	5 124,00 176,00
47	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare BH 1500x500	buc	1,0000	1 034,80 35,20	1 034,80 35,20
48	DF58A	Marcaje rutiere longitudinal continuu pe carosabil cu vopsea	m2	155,0000	788,91 2,56	122 281,05 396,80

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			173 270,85
		<b>Total Instalatii de semnalizare rutiera bord 4.2, 4.3, 4.4 Inklusiv salariu</b>				<b>173 270,85 3 423,20</b>

		Total	Lei	6 920 253,80
		Asigurarea sociala	24 %	106 922,97
		Total		7 027 176,77
		Cheltuieli de regie	10 %	702 717,68
		Total		7 729 894,45
		Beneficiu de deviz	5 %	386 494,72
		Total		8 116 389,17
		TVA	20 %	1 623 277,83
		<b>Total deviz: Inklusiv salariu</b>		<b>9 739 667,00 445 512,39</b>

Intocmit

SRL VIG HOUSE

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

Primaria or.Codru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Reparatia drumului str. Viticultorilor, str. Padurilor, str-la 1 Padurilor si portiunii str-la 2 Schinoasa Deal

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 9 739 667,00 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

### Manopera :

1.	6141120100300	Stivuitor	h-om	2,8500	80,00	228,00
2.	7111020030200	Miner	h-om	2,6136	80,00	209,09
3.	7123010010200	Betonist	h-om	24,1200	80,00	1 929,60
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	6,3800	80,00	510,40
5.	7129020012800	Pavator	h-om	3 297,3450	80,00	263 787,60
6.	7129040010110	Asfaltator	h-om	754,0500	80,00	60 324,00
7.	7141020013302	Zugrav-muncitor	h-om	4,9600	80,00	396,80
8.	7422090100200	Corhonitor	h-om	5,2500	80,00	420,00
9.	8141260100100	Fasonator	h-om	16,3500	80,00	1 308,00
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	654,8703	80,00	52 389,63
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	19,9870	80,00	1 598,96
12.	9310060019930	Muncitor	h-om	780,1289	80,00	62 410,31
		<b>Total manopera</b>				<b>445 512,39</b>

### Materiale:

1.	11110001000131022	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4	t	966,5550	1 750,00	1 691 471,25
2.	11110001000131116	Asfalt pe baza de mastic bituminos BA 16 50/70	t	644,3700	1 900,00	1 224 303,00
3.	111100010001311161	Beton asfatic marunt, BA 16 50/70	t	21,9400	1 900,00	41 686,00
4.	11110001000381	Vopsea termoplast Alb	kg	976,5000	120,00	117 180,00
5.	1111000100062	Microbile	kg	62,0000	70,00	4 340,00
6.	141112220164630	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm LA30	m3	367,3732	430,00	157 970,48
7.	1411122201660130	Amestec de agregate omogen optimal 0-63 pe baza de piatra sparta LA30	m3	241,7415	430,00	103 948,84
8.	141112220167230	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm LA30	m3	2 206,0487	430,00	948 600,94
9.	141112220175230	Piatra sparta LA30	m3	0,0345	430,00	14,84
10.	14211022004671	Amestec de balast optimal 0-63mm GA75	m3	1 480,2748	360,00	532 898,93
11.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	28,3370	300,00	8 501,10
12.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	6,3250	300,00	1 897,50

13.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	54,1420	300,00	16 242,60
14.	23203226000401	Bitum	t	9,0331	11 000,00	99 364,10
15.	2430126108729	Vopsea PF-115 alba	kg	1,5500	120,00	186,00
16.	26151073261051500	Indicatoare BH 1500x500	buc	1,0000	900,00	900,00
17.	2615107326105600	Indicatoare (B600)	buc	9,0000	880,00	7 920,00
18.	2615107326105800	Indicatoare D-800	buc	5,0000	890,00	4 450,00
19.	2615107326105900	Indicatoare(A900)	buc	14,0000	900,00	12 600,00
20.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	8 659,0000	2,20	19 049,80
21.	26511221000245	Ciment	kg	1 222,9800	2,20	2 690,56
22.	2651122100027	Ciment	kg	2 024,0000	2,20	4 452,80
23.	2651122100442	Ciment	kg	9 955,5500	2,20	21 902,21
24.	26611128006551	Pavaj h=6 cm	m2	1 283,9750	185,00	237 535,38
25.	266310210000012	Beton C12/15	m3	2,3000	1 350,00	3 105,00
26.	266310210000116	Beton C16/20	m3	152,8640	1 400,00	214 009,60
27.	26661228002841	Bordura beton 100x30x15cm	m	2 486,3700	110,00	273 500,70
28.	26661228003252	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20 x 8	m	1 204,9950	65,00	78 324,67
29.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,1995	1 000,00	199,50
30.	2682162608364	Snur de poliamide impletit, cu diametrul de 2 mm	kg	0,7750	50,00	38,75
31.	28111063017941	Stilp metalic confectionat industrial CKM2.30	buc	2,0000	700,00	1 400,00
32.	28111063017942	Stilp metalic confectionat industrial CKM2.35	buc	14,0000	700,00	9 800,00
33.	28111063017943	Stilp metalic confectionat industrial SM2.40	buc	7,0000	700,00	4 900,00
34.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	58,0000	10,00	580,00
35.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	116,0000	10,00	1 160,00
36.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	58,0000	8,00	464,00
37.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	1,1600	60,00	69,60
38.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,5800	60,00	34,80
39.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	116,0000	5,00	580,00
40.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	25,3000	150,00	3 795,00
41.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	320,2580	20,00	6 405,16
42.	41001162028061	Apa	m3	112,5138	20,00	2 250,28
43.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	18,4410	20,00	368,82
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>5 861 092,21</b>

#### **Utilaje de constructii:**

1.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,1088	50,00	55,44
2.	2940340004201	Masina de trasat bennzi cu termoplast "Hofman"	h-ut	1,3175	100,00	131,75
3.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	27,7550	800,00	22 204,00
4.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	2,6310	150,00	394,65
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	155,6284	450,00	70 032,77
6.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	90,4860	280,00	25 336,08
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	557,3938	280,00	156 070,26

8.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	18,4690	280,00	5 171,32
9.	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	33,1242	280,00	9 274,78
10.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	45,4033	400,00	18 161,32
11.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	90,4860	700,00	63 340,20
12.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	17,7507	450,00	7 987,81
13.	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	49,8550	450,00	22 434,75
14.	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	1,3273	450,00	597,28
15.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	10,7690	300,00	3 230,70
16.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	61,3159	400,00	24 526,36
17.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	10,6727	400,00	4 269,08
18.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	2,2176	120,00	266,11
19.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	16,7580	30,00	502,74
20.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	10,7690	400,00	4 307,60
21.	2952500005614	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	h-ut	0,2820	400,00	112,80
22.	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	1,4400	10,00	14,40
23.	2955270007615	Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp	h-ut	0,2820	150,00	42,30
24.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	27,7550	450,00	12 489,75
25.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	345,1654	450,00	155 324,43
26.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	73,7052	100,00	7 370,52
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>613 649,20</b>

Total	Lei	6 920 253,80
Asigurarea sociala	24 %	106 922,97
Total		7 027 176,77
Cheltuieli de regie	10 %	702 717,68
Total		7 729 894,45
Beneficiu de deviz	5 %	386 494,72
Total		8 116 389,17
TVA	20 %	1 623 277,83

**Total deviz:**

**9 739 667,00**

Intocmit

SRL VIG HOUSE

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or.Codru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect **Reparatia drumului str. Viticultorilor,  
str. Padurilor, str-la 1 Padurilor si portiunii str-  
la 2 Schinoasa Deal**

Investitor **PRIMARIA or. CODRU**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari pregatitoare</b>				
		<b>1.1. Lucrari de defrisare bord 1.1</b>				
1	TsG08A	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm	buc			131,36 ----- 130,40
	6141120100300	Stivuitor	h-om	0,1900	80,00	15,20
	8141260100100	Fasonator	h-om	1,0900	80,00	87,20
	7422090100200	Corhonitor	h-om	0,3500	80,00	28,00
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,0960	10,00	0,96
		<i>Total</i>	Lei			1 970,40
2	TsG17A	Scoaterea cu defrisator montat pe tractor S-1500, de pe terenurile de lunca, a arborilor taiati in scaun, avind diametrele pina la 40 cm (Корчевание пней срубленных деревьев, корчевателем, на тракторе S-1500, с пойменных участков, диаметром 40 см)	100 buc			1 034,00 ----- 0,00
	2955270007615	Echiptament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp	h-ut	1,8800	150,00	282,00
	2952500005614	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	h-ut	1,8800	400,00	752,00
		<i>Total</i>	Lei			155,10
3	Tr11AG03G2	Materialele din grupa G - lemn rotund, subtire, de esenta rasinoase sau foioase moi - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2	t			60,00 ----- 60,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	80,00	60,00
		<i>Total</i>	Lei			607,80
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			17,24 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	450,00	17,24
		<i>Total</i>	Lei			174,60
		<b>1.2. Demolarea sistemul rutier lista centralizata</b>				
5	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			28,00 ----- 2,79
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	80,00	2,79
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	20,00	0,64
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	800,00	14,56
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	100,00	1,82
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	450,00	8,19
		<i>Total</i>	Lei			42 703,05

1	2	3	4	5	6	7
6	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			17,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	450,00	17,24
		Total	Lei			3 088,35
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea	100 m3			190,49 28,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	80,00	28,80
	141112220175230	Piatra sparta LA30	m3	0,0040	430,00	1,69
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	400,00	160,00
		Total	Lei			145,25
8	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			31,86 11,44
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	80,00	11,44
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	450,00	10,75
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	300,00	4,14
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	400,00	5,52
		Total	Lei			24 858,39
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II incarcarea piatra sparta si bordurilor	100 m3			1 012,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,50
		Total	Lei			7 907,62
10	TsI51A5	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			17,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	450,00	17,24
		Total	Lei			24 241,05
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea	100 m3			190,52 28,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	80,00	28,80
	141112220175230	Piatra sparta LA30	m3	0,0040	430,00	1,72
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	400,00	160,00
		Total	Lei			1 487,95
12	PJ01A	Darimarea cu mijloace mecanice a zidariilor de piatra sparta, zidiului	m3			367,80 327,20
	7111020030200	Miner	h-om	0,3300	80,00	26,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,7600	80,00	300,80
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2800	120,00	33,60
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,1400	50,00	7,00
		Total	Lei			2 912,98
13	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II incarcarea	100 m3			1 012,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,50
		Total	Lei			80,19
14	TsI51A5	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			17,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	450,00	17,24
		Total	Lei			245,79
15	TsC51B	Lucrari la descarcarea	100 m3			190,53 28,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	80,00	28,79

1	2	3	4	5	6	7
	141112220175230	Piatra sparta LA30	m3	0,0040	430,00	1,64
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	400,00	160,10
		Total	Lei			15,09
16	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			36,32
						23,20
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	80,00	23,20
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 000,00	3,50
	41001162028061	Apa	m3	0,0400	20,00	0,80
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	30,00	8,82
		Total	Lei			2 070,24
		<b>2. Lucrari pentru terasamente lista centralizata</b>				
17	TsC04F1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II debleu	100 m3			585,00
						0,00
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,3000	450,00	585,00
		Total	Lei			17 257,50
18	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			25,70
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	450,00	25,70
		Total	Lei			113 715,54
19	TsC04F1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			585,00
						0,00
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,3000	450,00	585,00
		Total	Lei			5 177,25
20	TsI51A1	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km in rambleu	t			10,44
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	450,00	10,44
		Total	Lei			13 859,10
21	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 624,50
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	450,00	1 624,50
		Total	Lei			14 376,82
22	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma patului drumului	100 m3			1 112,80
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	400,00	476,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	400,00	636,00
		Total	Lei			9 848,28
23	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II patului drumului	100m2			29,60
						0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0740	400,00	29,60
		Total	Lei			2 884,80
24	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2			344,45
						235,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9400	80,00	235,20
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0380	400,00	15,20
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,0670	450,00	30,15

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1420	450,00	63,90
		Total	Lei			6 823,56
		<b>3. Amenajarea sistemului rutier lista centralizata</b>				
25	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 112,80 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	400,00	476,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	400,00	636,00
		Total	Lei			32 538,28
26	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20 )	m			249,97 54,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	80,00	13,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	80,00	40,80
	266310210000116	Beton C16/20	m3	0,0530	1 400,00	74,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	2,20	7,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	300,00	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	26661228002841	Bordura beton 100x30x15cm	m	1,0050	110,00	110,55
		Total	Lei			618 425,78
27	Pret de piata	Beton C16/20 (de adauga la norma DE10E)	m3			1 400,00 0,00
	266310210000116	Beton C16/20	m3	1,0000	1 400,00	1 400,00
		Total	Lei			6 930,00
28	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Conform SM EN 1340, bordure mici 100x20x8 cm, pe fundatie de beton C16/20 )	m			159,73 24,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	80,00	9,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	80,00	14,40
	266310210000116	Beton C16/20	m3	0,0480	1 400,00	67,20
	26511221000245	Ciment	kg	1,0200	2,20	2,24
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	300,00	0,90
	26661228003252	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20 x 8	m	1,0050	65,00	65,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,00	0,06
		Total	Lei			191 515,07
29	Pret de piata	Beton C16/20 (se exclude la norma DE11A)	m3			1 400,00 0,00
	266310210000116	Beton C16/20	m3	1,0000	1 400,00	1 400,00
		Total	Lei			-57 064,00
30	DI110	Amenajarea stratului de egalizare drenant (balast amestec de agregate omogen optimal 0-63mm, h=15 cm)	m3			470,93 12,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	80,00	12,00
	14211022004671	Amestec de balast optimal 0-63mm GA75	m3	1,2200	360,00	439,20
	41001162028061	Apa	m3	0,0700	20,00	1,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	450,00	9,72
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	280,00	7,64
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	100,00	0,97
		Total	Lei			571 403,05
31	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie (piatra sparta LA30 fr.0-63mm, SM EN 1328542-A1 strat de fundatie h=24 cm)	m3			755,10 48,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	80,00	48,00
	141112220164630	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm LA30	m3	0,2030	430,00	87,29
	141112220167230	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm LA30	m3	1,2190	430,00	524,17

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	280,00	72,24
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	100,00	1,50
		<i>Total</i>	Lei			1 366 519,59
32	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0,8 l/m2	t			11 375,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	11 000,00	11 330,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	150,00	45,00
		<i>Total</i>	Lei			68 591,25
33	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică (BAD 22.4 50/70)	m2			261,50 4,80
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	80,00	4,80
	111100010001310 22	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari BAD 22.4	t	0,1410	1 750,00	246,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	280,00	2,21
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	280,00	2,21
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	700,00	5,53
		<i>Total</i>	Lei			1 792 609,92
34	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0,4 l/m2	t			11 375,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	11 000,00	11 330,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	150,00	45,00
		<i>Total</i>	Lei			31 167,50
35	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică BA 16 50/70	m2			189,28 4,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	80,00	4,00
	111100010001311 16	Asfalt pe bază de mastic bituminos BA 16 50/70	t	0,0940	1 900,00	178,60
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	280,00	1,48
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	280,00	1,48
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	700,00	3,71
		<i>Total</i>	Lei			1 297 500,69
36	Pret de piata	Beton asfaltic cu criblura, BA 16 rul, bitum 50/70 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului	t			1 900,00 0,00
	111100010001311 161	Beton asfaltic marunt, BA 16 50/70	t	1,0000	1 900,00	1 900,00
		<i>Total</i>	Lei			41 686,00
		<b>4. Constructia trotuarului bord</b>				
		<b>4.1</b>				
37	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, în taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, în teren mijlociu	m3			164,80 164,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	80,00	164,80
		<i>Total</i>	Lei			2 084,72
38	DI111	Executarea mecanizată a straturilor de fundație cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Amestec optimal, 0-63mm pe bază de piatra sparta ) LA30 h=10 cm	m2			100,34 20,48
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560	80,00	20,48
	141112220166013 0	Amestec de agregate omogen optimal 0-63 pe bază de piatra sparta LA30	m3	0,1740	430,00	74,82
	41001162028061	Apa	m3	0,0200	20,00	0,40
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	280,00	4,09
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	100,00	0,55

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			126 927,57
39	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 (k=3)	m2			10,59 3,24
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0135	80,00	3,24
	1411122201660130	Amestec de agregate omogen optimal 0-63 pe baza de piatra sparta LA30	m3	0,0057	430,00	7,35
		<i>Total</i>	Lei			13 400,14
40	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj h=6cm )	m2			273,63 47,68
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	80,00	46,42
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	80,00	1,26
	26611128006551	Pavaj h=6 cm	m2	1,0150	185,00	187,78
	2651122100027	Ciment	kg	1,6000	2,20	3,52
	2651122100442	Ciment	kg	7,8700	2,20	17,31
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	300,00	1,50
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	300,00	12,84
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	150,00	3,00
		<i>Total</i>	Lei			346 140,69
		<b>5. Instalatii de semnalizare rutiera bord 4.2, 4.3, 4.4</b>				
41	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM2.30)	buc			922,20 87,20
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	80,00	26,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	80,00	60,80
	266310210000012	Beton C12/15	m3	0,1000	1 350,00	135,00
	28111063017941	Stilp metalic confectionat industrial CKM2.30	buc	1,0000	700,00	700,00
		<i>Total</i>	Lei			1 844,40
42	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM2.35)	buc			922,20 87,20
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	80,00	26,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	80,00	60,80
	266310210000012	Beton C12/15	m3	0,1000	1 350,00	135,00
	28111063017942	Stilp metalic confectionat industrial CKM2.35	buc	1,0000	700,00	700,00
		<i>Total</i>	Lei			12 910,80
43	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM 2.40)	buc			922,20 87,20
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	80,00	26,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	80,00	60,80
	266310210000012	Beton C12/15	m3	0,1000	1 350,00	135,00
	28111063017943	Stilp metalic confectionat industrial SM2.40	buc	1,0000	700,00	700,00
		<i>Total</i>	Lei			6 455,40
44	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare A900	buc			1 034,80 35,20
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	80,00	17,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	80,00	17,60
	2615107326105900	Indicatoare(A900)	buc	1,0000	900,00	900,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	10,00	40,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	10,00	20,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	5,00	20,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	8,00	16,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	60,00	1,20
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	60,00	2,40
		<i>Total</i>	Lei			14 487,20
45	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare B600	buc			1 014,80 35,20
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	80,00	17,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	80,00	17,60

1	2	3	4	5	6	7
	2615107326105600	Indicatoare (B600)	buc	1,0000	880,00	880,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	10,00	40,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	10,00	20,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	5,00	20,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	8,00	16,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	60,00	1,20
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	60,00	2,40
		<i>Total</i>	Lei			9 133,20
46	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare D-800	buc			1 024,80 35,20
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	80,00	17,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	80,00	17,60
	2615107326105800	Indicatoare D-800	buc	1,0000	890,00	890,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	10,00	40,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	10,00	20,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	5,00	20,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	8,00	16,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	60,00	1,20
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	60,00	2,40
		<i>Total</i>	Lei			5 124,00
47	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare BH 1500x500	buc			1 034,80 35,20
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	80,00	17,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	80,00	17,60
	26151073261051500	Indicatoare BH 1500x500	buc	1,0000	900,00	900,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	10,00	40,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	10,00	20,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	5,00	20,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	8,00	16,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	60,00	1,20
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	60,00	2,40
		<i>Total</i>	Lei			1 034,80
48	DF58A	Marcaje rutiere longitudinal continuu pe carosabil cu vopsea	m2			788,91 2,56
	7141020013302	Zugrav-muncitor	h-om	0,0320	80,00	2,56
	11110001000381	Vopsea termoplast Alb	kg	6,3000	120,00	756,00
	1111000100062	Microbile	kg	0,4000	70,00	28,00
	2682162608364	Snur de poliamide impletit, cu diametrul de 2 mm	kg	0,0050	50,00	0,25
	2430126108729	Vopsea PF-115 alba	kg	0,0100	120,00	1,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0005	100,00	0,05
	2940340004201	Masina de trasat bennzi cu termoplast "Hofman"	h-ut	0,0085	100,00	0,85
		<i>Total</i>	Lei			122 281,05

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**SRL VIG HOUSE**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**  
**Primaria or.Codru**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.