

Îmbrăcămintă din beton asfaltic

L162 M5 Corlăteni-Singureni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 698 445,58 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Decaparea imbracamintei rutiere				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	8,000	154,62 49,18	1 236,97 393,47
2	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	16,800	15,82 4,39	265,78 73,78
3	TsC02B2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,250	1 644,00 0,00	411,00 0,00
4	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	49,600	17,90 0,00	887,60 0,00
5	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	16,800	369,28 18,44	6 203,86 309,86
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,048	9 412,50 0,00	451,80 0,00
7	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	80,000	130,41 4,92	10 433,01 393,47
Total Decaparea imbracamintei rutiere						19 890,02
Incluziv salariu						1 170,58

1	2	3	4	5	6	7
		2. Amenajarea betonului asfaltic pe partea carosabila				
8	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	33,400	7,21 0,00	240,70 0,00
9	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	138,200	206,55 17,92	28 545,02 2 476,72
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,154	9 409,09 0,00	1 449,00 0,00
11	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	25,000	1 345,44 17,40	33 636,10 434,97
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,000	9 324,00 0,00	18 648,00 0,00
13	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 340,00 0	128,47 1,54	429 105,77 5 133,58
Total Amenajarea betonului asfaltic pe partea carosabila						511 624,59
Incluziv salariu						8 045,27
Прямые затраты			lei		531 514,61	
CASM (ПЗ) * 22,5 %			22,50 %		2 073,57	
Total ПЗ+CASM			100,00 +		533 588,18	
Cheltuieli de regie (Total) * 8 %			8,00 %		42 687,05	
Total Total+CI			100,00 +		576 275,23	
Beneficiu (Total) * 1 %			1,00 %		5 762,75	
Total Total+B			100,00 +		582 037,98	
TVA (Total) * 20 %			20,00 %		116 407,60	

Total deviz: **698 445,58**
Incluziv salariu **9 215,85**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)