Lucrari de reparatie a drumului L514 Buteni-Firladeni-Bozieni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Lucrari de reparatie a drumului L514 Buteni-Firladeni-Bozieni

Valoarea de deviz 2 239 690,13 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură / incl. salariu	Total / incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Drum L=670,h=5.0m				
1	RpAr3B	Taierea imbracamintilor din ciment-beton cu agregat CD 613 H16 cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 100 mm	m	5,000	147,79 / 10,24	738,95 / 51,20
2	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	10,100	1 266,00 / 0,00	12 786,60 / 0,00
3	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	4 020,000	0,43 / 0,04	1 735,03 / 167,23
4	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire Hmin=0.12m	m3	482,400	788,03 / 38,40	380 144,86 / 18 524,16
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65l/m2	t	2,180	10 033,19 / 0,00	21 872,36 / 0,00
6	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22.4 de ex exclus	m2	3 350,000	202,62 / 3,84	678 763,60 / 12 864,00

1	2	3	4	5	6	7
		nisipul bitumat				
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.25l/m2	t	0,900	10 034,96 0,00	9 031,46 0,00
8	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA 16 de exclus nisip bitumat	m2	3 350,000	175,87 3,20	589 152,78 10 720,00
9	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Amestec optimal)- Acostamente	m3	60,300	614,46 63,36	37 051,95 3 820,61
		Total 1. Drum L=670,h=5.0m **Inclusiv salariu**				**1 731 277,59** **46 147,20**

		Total	lei	1 731 277,59
		Fondul social si medical (ПЗ) * 24 %	24,00 %	11 075,33
		Total ПЗ+Fondul	100,00 +	1 742 352,92
		Cheltuieli de regie (ПЗ+Fondul) * 4 %	4,00 %	69 694,11
		Total ПЗ+Fondul+Cheltu	100,00 +	1 812 047,03
		Beneficiu (ПЗ+Fondul+Cheltu) * 3 %	3,00 %	54 361,41
		Total ПЗ+Fondul+Cheltu+Benefi	100,00 +	1 866 408,44
		TVA (ПЗ+Fondul+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	373 281,69
		Total deviz: **Inclusiv salariu**		**2 239 690,13** **46 147,20**

Digitally signed by Zingan Alexandru
Date: 2024.03.27 18:56:05 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Intocmit Lincons SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat Consiliul Raional Hincesti

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatie a drumului L514 Buteni-Firladeni-Bozieni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse

Lucrari de reparatie a drumului L514 Buteni-Firladeni-Bozieni

Valoarea de deviz 2 239 690,13 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				
		Manopera:				
1.	7129020012800	Pavator	h-om	289,440	64,00	18 524,160
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	368,500	64,00	23 584,000
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	59,697	64,00	3 820,608
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,613	64,00	167,232
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,800	64,00	51,200
		Total manopera				**46 147,20**
		Materiale:				
1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	395,300	1 610,00	636 433,000
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	314,900	1 762,00	554 853,800
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	97,927	449,00	43 969,223
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	588,046	449,00	264 032,654
5.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	69,345	389,00	26 975,205
6.	23203226000401	Bitum	t	3,172	9 632,00	30 552,704
7.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	90,450	13,50	1 221,075
8.	2881116002702	Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm	buc	0,110	2 500,00	275,000
9.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	72,360	19,00	1 374,840
10.	4100116202818	Apa	m3	6,030	19,00	114,570
11.	4100126202818	Apa	m3	0,200	19,00	3,800
		Total materiale de construcţii				**1 559 805,88**
		Utilaje de construcţii:				
1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	25,326	150,00	3 798,900
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	12,663	185,00	2 342,655
3.	2932110004422	Tractor T-25 pentru transportarea masinii de taiat	h-ut	0,105	250,00	26,250
4.	2932110004423	Tractor T-25 pentru transportarea instalatiei de stropire	h-ut	0,050	250,00	12,500
5.	2940520007687	Masina de taiat (CD 613 H16 STOW)	h-ut	0,850	250,00	212,500
6.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,924	380,00	351,120
7.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	44,185	600,00	26 511,000
8.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	39,865	300,00	11 959,500

9.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	164,324	300,00	49 297,200
10.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	39,865	700,00	27 905,500
11.	2952270013101	Instalatie de stropire cu apa	h-ut	0,415	380,00	157,700
12.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	7,236	380,00	2 749,680
		Total utilaje de construcţii				**125 324,51**

	Total	lei	1 731 277,59
	Fondul social si medical (ПЗ) * 24 %	24,00 %	11 075,33
	Total ПЗ+Fondul	100,00 +	1 742 352,92
	Cheltuieli de regie (ПЗ+Fondul) * 4 %	4,00 %	69 694,11
	Total ПЗ+Fondul+Cheltu	100,00 +	1 812 047,03
	Beneficiu (ПЗ+Fondul+Cheltu) * 3 %	3,00 %	54 361,41
	Total ПЗ+Fondul+Cheltu+Benefi	100,00 +	1 866 408,44
	TVA (ПЗ+Fondul+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	373 281,69

Total deviz: **2 239 690, 13**

Digitally signed by Zingan Alexandru
Date: 2024.03.27 19:01:03 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Intocmit Lincons SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat Consiliul Raional Hincesti
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatie a drumului L514 Buteni-Firladeni-Bozieni **Investitor**

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Drum L=670,h=5.0m				
1	RpAr3B	Taierea imbracamintilor din ciment-beton cu agregat CD 613 H16 cu disc diamantat D - 400, grosime 4 mm, adincime pina la: 100 mm	m			147,79 10,24
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1600	64,00	10,240
	2881116002702	Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm	buc	0,0220	2 500,00	55,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0400	19,00	0,760
	2940520007687	Masina de taiat (CD 613 H16 STOW)	h-ut	0,1700	250,00	42,500
	2932110004422	Tractor T-25 pentru transportarea masinii de taiat	h-ut	0,0210	250,00	5,250
	2952270013101	Instalatie de stropire cu apa	h-ut	0,0830	380,00	31,540
	2932110004423	Tractor T-25 pentru transportarea instalatiei de stropire	h-ut	0,0100	250,00	2,500
2	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3			1 266,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	600,00	1 266,000
3	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2			0,43 0,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	64,00	0,042
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	600,00	0,390
4	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire Hmin=0.12m	m3			788,03 38,40
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	64,00	38,400
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	449,00	91,147
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	449,00	547,331
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	19,00	2,850
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	600,00	25,200
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,400
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	380,00	5,700
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65l/m2	t			10 033,19 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 632,00	9 919,193
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	114,000
6	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22.4 de ex exclus nisipul bitumat	m2			202,62 3,84
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	64,00	3,840
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 610,00	189,980
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	13,50	0,216
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	300,00	1,980
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	300,00	1,980
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	700,00	4,620

1	2	3	4	5	6	7
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.25l/m2	t			10 034,96 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 632,00	9 920,960
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	114,000
8	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA 16 de exclus nisip bitumat	m2			175,87 3,20
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	64,00	3,200
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	0,0940	1 762,00	165,628
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	13,50	0,148
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,590
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,590
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	700,00	3,710
9	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Amestec optimal)- Acostamente	m3			614,46 63,36
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,00	63,360
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	389,00	447,350
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	19,00	1,900
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	185,00	38,850
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,000

APROBAT:

Intocmit
Lincons SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Digitally signed by Zingan Alexandru
Date: 2024.03.27 19:01:49 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Investitor
Consiliul Raional Hincesti
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.