

IMSP Asociația Medicală Teritorială Ciocana

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTALucrări de reparație la Centrul Medicilor de Familie nr. 8,
mun. Chisinau**Valoarea de deviz 305 459,70 lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Constructii 1.1. Cabinet 310 1.1.1. Demolari				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	61,4500	14,77 14,04	907,31 862,76
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	1,8000	83,39 83,20	150,10 149,76
3	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	15,3600	26,56 23,92	407,91 367,42
4	RpCK42E	Desfacerea plinte din PVC	m	16,0300	13,34 13,00	213,79 208,39
5	RpCM33G	Demontarea baghete	m	16,0300	79,67 79,56	1 277,14 1 275,34
6	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	15,3600	16,63 15,60	255,36 239,62
7	RpVB43A	Demontarea grilelor de ventilare	buc	2,0000	21,36 20,80	42,72 41,60
8	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,0000	3,12 3,12	12,48 12,48

1	2	3	4	5	6	7
9	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,0000	11,44 11,44	34,32 34,32
10	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,6400	21,84 21,84	57,66 57,66
		<i>Total</i>	lei			3 358,79
		Total Demolari Inclusiv salariu				3 358,79 3 249,35
		1.1.2. Pardoseli				
11	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (5cm)	m3	0,7680	1 906,47 83,72	1 464,17 64,30
12	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	15,3600	204,08 45,76	3 134,61 702,87
13	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg	47,6160	23,24 1,82	1 106,46 86,66
14	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,3600	172,01 72,80	2 642,05 1 118,20
15	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	15,3600	113,29 12,17	1 740,14 186,90
16	CG49A	Pardosel din PVC omogen antibacteriale gr.2mm	m2	15,3600	645,19 165,88	9 910,11 2 547,92
		<i>Total</i>	lei			19 997,54
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				19 997,54 4 706,85
		1.1.3. Pereti				
17	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	170,0000	5,20 5,20	884,00 884,00
18	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de	m	170,0000	20,82	3 538,97

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 50 cmp			15,60	2 652,00
19	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	46,0900	27,94 7,28	1 287,65 335,54
20	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	46,0900	18,60 7,28	857,28 335,54
21	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu (Maiaki)	m	30,0000	22,40 13,52	672,15 405,60
22	CK18C	Montarea coltarelor perforate pentru protectia muchiilor	m	16,0000	24,04 13,52	384,69 216,32
23	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	44,2900	82,84 63,44	3 669,20 2 809,76
24	CF51B k=20	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	42,3400	327,35 249,60	13 859,99 10 568,06
25	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	44,2900	17,12 10,40	758,33 460,62
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,2900	3,62 1,56	160,55 69,09
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	44,2900	36,43 28,60	1 613,65 1 266,70
28	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	44,2900	21,96 15,60	972,39 690,93
29	CI23A	Tapet medical din PVC heterogen antibacterian, grosime 0.92 mm, pe adeziv, culoarea se va concretiza cu Beneficiarul (de	m2	44,2900	627,57 211,64	27 795,27 9 373,54

1	2	3	4	5	6	7
		excluce resursa "Autonivelant simplu, din ciment pentru pereti grosimea 1 mm")				
30	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1,8000	103,94 62,40	187,10 112,32
31	CF02A5 k=6	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	1,8000	173,64 112,32	312,55 202,17
32	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg	5,5800	23,23 1,82	129,63 10,15
33	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	1,8000	18,60 7,28	33,48 13,10
34	CI06C	Placaj cu placi de ceramogranit calitate superioara	m2	1,8000	415,75 127,40	748,35 229,32
35	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,0000	85,58 11,44	171,16 22,88
		<i>Total</i>	lei			58 036,39
		Total Pereti Inclusiv salariu				58 036,39 30 657,64
		1.1.4. Tavan				
36	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	15,3600	27,94 7,28	429,12 111,82

1	2	3	4	5	6	7
37	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	15,3600	78,95 44,20	1 212,73 678,91
38	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	15,3600	18,60 7,28	285,70 111,82
39	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,3600	99,04 79,56	1 521,18 1 222,04
40	CF53B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	15,3600	301,31 241,80	4 628,16 3 714,05
41	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,3600	17,12 10,40	262,98 159,74
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,3600	3,63 1,56	55,68 23,96
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,3600	36,43 28,60	559,61 439,29
44	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,3600	21,95 15,60	337,22 239,61
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,3600	46,88 28,60	720,15 439,30
46	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	16,0300	42,69 27,04	684,34 433,45
		<i>Total</i>	lei			10 696,87

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavan Inclusiv salariu				10 696,87 7 573,99
		1.1.5. Timplarie				
47	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,6400	3 104,28 42,12	8 195,31 111,19
		<i>Total</i>	lei			8 195,31
		Total Timplarie Inclusiv salariu				8 195,31 111,19
		<i>Total</i>	lei			100 284,90
		Total Cabinet 310 Inclusiv salariu				100 284,90 46 299,02
		1.2. Cabinet 308				
		1.2.1. Demolari				
48	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	46,0900	83,39 83,20	3 843,32 3 834,68
49	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	46,0900	14,77 14,04	680,52 647,10
50	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	15,3600	41,68 40,56	640,28 623,00
51	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	15,3600	16,63 15,60	255,36 239,62
52	RpCM33G	Demontarea baghete	m	16,0300	79,67 79,56	1 277,14 1 275,34
53	RpVB43A	Demontarea grilelor de ventilare	buc	2,0000	21,36 20,80	42,72 41,60
54	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,6400	21,84 21,84	57,66 57,66
55	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare,	buc	4,0000	3,12 3,12	12,48 12,48

1	2	3	4	5	6	7
		prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)				
56	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	3,0000	11,44 11,44	34,32 34,32
		<i>Total</i>	lei			6 843,80
		Total Demolari Inclusiv salariu				6 843,80 6 765,80
		1.2.2. Pardoseli				
57	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (5cm)	m3	0,7680	1 906,47 83,72	1 464,17 64,30
58	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	15,3600	204,08 45,76	3 134,61 702,87
59	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg	47,6160	23,24 1,82	1 106,46 86,66
60	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,3600	172,01 72,80	2 642,05 1 118,20
61	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp Placi de Ceramogranit calitate superioara	m2	15,3600	488,14 150,80	7 497,82 2 316,29
		<i>Total</i>	lei			15 845,11
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				15 845,11 4 288,32

1	2	3	4	5	6	7
		1.2.3. Pereti				
62	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	170,0000	5,20 5,20	884,00 884,00
63	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	170,0000	20,82 15,60	3 538,97 2 652,00
64	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	46,0900	18,60 7,28	857,28 335,54
65	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu (Maiaki)	m	30,0000	22,40 13,52	672,15 405,60
66	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	46,0900	103,94 62,40	4 790,59 2 876,02
67	CF02A5 k=6	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	46,0900	173,64 112,32	8 002,92 5 176,83
68	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg	142,8790	23,24 1,82	3 320,07 260,04
69	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	46,0900	18,60 7,28	857,28 335,54
70	CI06C	Placaj cu placi de ceramogranit calitate superioara	m2	46,0900	415,75 127,40	19 161,88 5 871,87
71	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru	buc	2,0000	85,58 11,44	171,16 22,88

1	2	3	4	5	6	7
		manevrarea cu mina, montate in zid				
		<i>Total</i>	lei			42 256,30
		Total Pereti Inclusiv salariu				42 256,30 18 820,32
		1.2.4. Timplarie				
72	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,6400	3 104,28 42,12	8 195,31 111,19
		<i>Total</i>	lei			8 195,31
		Total Timplarie Inclusiv salariu				8 195,31 111,19
		<i>Total</i>	lei			73 140,52
		Total Cabinet 308 Inclusiv salariu				73 140,52 29 985,63
		1.3. Alte lucrari				
73	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	6,0000	245,44 245,44	1 472,64 1 472,64
74	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	6,0000	45,00 0,00	270,00 0,00
75	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	6,0000	45,00 0,00	270,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 012,64
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				2 012,64 1 472,64
		<i>Total</i>	lei			175 438,06
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			18 661,75
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			2 883,58

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			15 758,67
		<i>Total</i>				212 742,06
		<i>Venit</i>	3 %			6 382,26
		Total Constructii Inclusiv salariu				219 124,32 77 757,29
		2. Lucrari sanitare				
		2.1. Cabinet 310				
76	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	862,00 85,80	862,00 85,80
		<i>Total</i>	lei			862,00
		Total Cabinet 310 Inclusiv salariu				862,00 85,80
		2.2. Cabinet 308				
77	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	862,00 85,80	862,00 85,80
		<i>Total</i>	lei			862,00
		Total Cabinet 308 Inclusiv salariu				862,00 85,80
		<i>Total</i>	lei			1 724,00
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			41,18
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			46,57
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			144,94
		<i>Total</i>				1 956,69
		<i>Venit</i>	3 %			58,71
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				2 015,40 171,60
		3. Lucrari de montare				
		3.1. Cabinet 310				

1	2	3	4	5	6	7
		3.1.1. Electricitatea				
78	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,7000	456,61 350,48	776,24 595,82
79		Cablu VVGng 3x1,5 mm2	m	80,0000	12,50 0,00	1 000,00 0,00
80		Cablu VVGng 3x2,5 mm2	m	40,0000	15,15 0,00	606,00 0,00
81		Cablu internet cat 5	m	50,0000	11,20 0,00	560,00 0,00
82	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,7000	2 286,79 1 237,60	3 887,55 2 103,92
83		Tub gofrat 20	m	170,0000	4,20 0,00	714,00 0,00
84	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,1000	2 239,70 1 981,20	223,97 198,12
85		Priza ordinara	buc	8,0000	29,50 0,00	236,00 0,00
86		Priza internet	buc	2,0000	89,65 0,00	179,30 0,00
87	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,0100	4 865,00 3 952,00	48,65 39,52
88		Intrerupator	buc	1,0000	30,00 0,00	30,00 0,00
89		Doze	buc	11,0000	2,85 0,00	31,35 0,00
90	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,0000	2 077,27 1 216,80	2 077,27 1 216,80
91		Cutii de distributii	buc	1,0000	24,50 0,00	24,50 0,00
92	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,0300	6 992,33 4 591,67	209,77 137,75
93		Corp de iluminat 600*600 led	buc	3,0000	653,00 0,00	1 959,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			12 563,60
		Total Electricitatea Inclusiv salariu				12 563,60 4 291,93
		<i>Total</i>	lei			12 563,60
		Total Cabinet 310 Inclusiv salariu				12 563,60 4 291,93
		3.2. Cabinet 308				
		3.2.1. Electricitatea				
94	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,7000	456,61 350,48	776,24 595,82
95		Cablu VVGng 3x1,5 mm2	m	80,0000	12,50 0,00	1 000,00 0,00
96		Cablu VVGng 3x2,5 mm2	m	40,0000	15,15 0,00	606,00 0,00
97		Cablu internet cat 5	m	50,0000	11,20 0,00	560,00 0,00
98	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,7000	2 286,79 1 237,60	3 887,55 2 103,92
99		Tub gofrat 20	m	170,0000	4,20 0,00	714,00 0,00
100	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,1000	2 239,70 1 981,20	223,97 198,12
101		Priza ordinara	buc	8,0000	29,50 0,00	236,00 0,00
102		Priza internet	buc	2,0000	89,65 0,00	179,30 0,00
103	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,0100	4 865,00 3 952,00	48,65 39,52
104		Intrerupator	buc	1,0000	30,00 0,00	30,00 0,00
105		Doze	buc	11,0000	2,85 0,00	31,35 0,00
106	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,0000	2 077,27 1 216,80	2 077,27 1 216,80

1	2	3	4	5	6	7
107		Cutii de distributii	buc	1,0000	24,50 0,00	24,50 0,00
108	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,0300	6 992,33 4 591,67	209,77 137,75
109		Corp de iluminat 600*600 led	buc	3,0000	653,00 0,00	1 959,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			12 563,60
		Total Electricitatea Inclusiv salariu				12 563,60 4 291,93
		<i>Total</i>	lei			12 563,60
		Total Cabinet 308 Inclusiv salariu				12 563,60 4 291,93
		<i>Total</i>	lei			25 127,20
		<i>Transportarea materialelor</i>	24 %			2 060,13
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			442,63
		<i>Total</i>	56 %			4 806,96
		<i>Total</i>				32 436,92
		<i>Venit</i>	3 %			973,11
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				33 410,03 8 583,86

		Total	lei	254 549,75
		Tva	20 %	50 909,95
		Total deviz: Inclusiv salariu		305 459,70 86 512,75

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)