

1	2	3	4	5	6	7
		aruncarea in depozit sau vehicul la H < 0,60 m teren tare (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту < 0,60 м, твердый грунт) под бордюры				
4	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H < 0,60 m teren tare (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту < 0,60 м, твердый грунт) ямки под монтаж игровых элементов	m3	0,5400	123,207 123,207	66,532 66,532
		<i>Total</i>	Lei			1 076,575
		<b>Total Земляные работы Inclusiv salariu</b>				<b>1 076,575 806,995</b>
		<b>1.2. Основание и покрытие</b>				
5	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m	40,0000	205,620 25,491	8 224,800 1 019,640
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня толщ. 10 см)	m3	10,0000	710,820 84,120	7 108,203 841,203
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой	m3	5,0000	1 078,820	5 394,101