



Aprobat
Primarul or. Vadul lui Voda
Onofriiciuc Iuri

Formular Nr.1

**Schimbul ferestrelor la blocurile
locative din str. Vaduleni nr. 2 si
4, s.Vaduleni, or.Vadul lui Voda,
mun. Chișinău**

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitatile de lucrari № 1

Schimbul ferestrelor la blocurile locative din s.Vaduleni, str. Vaduleni nr.2 si 4

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. str. Vaduleni 4		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	93,920
	7422010060100	Timplar	h-om	19,723
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	19,723
2	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Cu deschidere in doua parti)	m2	93,920
	7129200011200	Finisor MP	h-om	47,899
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,696
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	93,920
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	15,497
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,878
3	CK26C	Pervazuri interioare (350 mm) montate la ferestre din mase plastice	m	40,000
	7422010060100	Timplar	h-om	3,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400
	2521106718393	Pervazuri interioare (350 mm) din mase plastice pentru ferestre	m	40,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	240,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,400
4	CK26D	Pervazuri exterioare (150 mm) montate la ferestre din aluminiu	m	40,000
	7422010060100	Timplar	h-om	3,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400

1	2	3	4	5
	2743123549027	Pervazuri (150 mm) din aluminiu pentru ferestre	m	40,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	240,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,400

Total str. Vaduleni 4

Incluziv salariu

2. str. Vaduleni 2				
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	56,050
	7422010060100	Timplar	h-om	11,770
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	11,770
6	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Cu deschidere in doua parti)	m2	56,050
	7129200011200	Finisor MP	h-om	28,585
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,803
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	56,050
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	9,248
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,121
7	CK26C	Pervazuri interioare (350 mm) montate la ferestre din mase plastice	m	26,500
	7422010060100	Timplar	h-om	2,120
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,265
	2521106718393	Pervazuri interioare (350 mm) din mase plastice pentru ferestre	m	26,500
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	159,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,265
8	CK26D	Pervazuri exterioare (150 mm) montate la ferestre din aluminiu	m	26,500
	7422010060100	Timplar	h-om	2,385
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,265
	2743123549027	Pervazuri (150 mm) din aluminiu pentru ferestre	m	26,500
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	159,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,265

Total str. Vaduleni 2

Incluziv salariu

3. Diverse lucrari				
9	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m (ferestre, gunoi)	t	5,240
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,799
10	TrI1AC02 E1	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de	t	5,240

1	2	3	4	5
		pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,096
11	TsI50A10	Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	5,240
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,954

Total Diverse lucrari

Incluziv salariu

Total	lei
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %
Transportarea materialelor	7,00 %
Total	100,00 +
Cheltuieli de regie	14,50 %
Total	100,00 +
Beneficiu de deviz	6,00 %
Total	100,00 +
TVA	20,00 %

**Total deviz:
Incluziv salariu**