

## Formularul nr. 7

Obiectul: Lucrări de amenajare a terenului din curtea liceului (asfaltare), s. Chişcăreni, r-nul Sîngerei

### Deviz local

Intocmit in preturi curente

Valoarea de deviz 405 296,52 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice.	m2	517	62,1	32105,7
					62,1	32105,7
2	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre.	t	30	99,9	2997
					99,9	2997
3	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5t la distanta de 5 km.	t	30	53	1590
					0	0
4	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapatarii la profilul taluzului, in teren mijlociu.	m3	10	185,4	1854
					185,4	1854
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3	10	27,9	279
					27,9	279
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv.	100m3	0,52	3391,3	1763,48
					793,8	412,78
7	DE16A	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv. Rigola pentru scurgerea apelor pluviale cu resou	buc	60	454,98	27298,5
					27	1620
8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire.	m3	51,7	997,38	51564,55
					54	2791,8
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,0006x517=0,31	t	0,31	14070	4361,7
					0	0
10	DB16H k=1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica k=1,5	m2	517	321	165954,84
					6,75	3489,75

S.C. "LUXGAZ" SRL  
 Adresa fizica si juridica:  
 or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,  
 str. Grenoble 128/8, MD-2011  
 Tel: +37322637040; Fax: 37322637049  
 GSM: 068884888  
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>  
[www.luxgaz.md](http://www.luxgaz.md)



TVA: 0504212  
 C/F: 1004600011768  
 BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8  
 VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL  
 MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685  
 AGRNMD2X, MD95AG00000022514518813  
 e-mail : luxgaz@gmail.com

<b>Total ore manopera (ore)</b>	<b>506,111</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0</b>

Total		289768,76
Asigurari sociale	24,000%	10932,01
Total		300700,76
Cheltuieli de regie	8,000%	24056,06
Total		324756,83
Beneficiu de deviz	4,000%	12990,27


<b>Total General fara TVA</b>	<b>337747,1</b>
<b>TVA (20%)</b>	<b>67549,42</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>405296,52</b>
<b>Inclusiv salariul</b>	<b>45550,03</b>

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Formularul nr. 5

Antreprenor:

Investitor:

Obiect: Lucrari de amenajare a terenului din curtea liceului (asfaltare) în I.P. Liceul Teoretic „Nicolae Casso,, din satul Chişcareni raionul Sîngerei

Catalog de preturi unitare pentru obiectul

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice.	m2			62,1 62,1
1.1	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,69	90	62,1
2	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre.	t			99,9 99,9
2.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,11	90	99,9
3	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5t la distanta de 5 km.	t			53 0
3.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,106	500	53
4	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu.	m3			185,4 185,4
4.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,06	90	185,4
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3			27,9 27,9
5.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31	90	27,9
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv.	100m3			3391,3 793,8
6.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	90	793,8
6.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,39	250	2597,5
7	DE16A	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv. Rigola pentru scurgerea apelor pluviale cu resou	buc			454,98 27
7.1	2666122800611	Rigola pentru scurgerea apelor pluviale cu resou	buc	1,007	425	427,98
7.2	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,3	90	27
8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra	m3			997,38

		<b>sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire.</b>				<b>54</b>
8.1	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	540	109,62
8.2	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	540	658,26
8.3	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,15	20	3
8.4	7129020012800	Pavator	h-om	0,6	90	54
8.5	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	550	23,1
8.6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	550	141,9
8.7	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	500	7,5
<b>9</b>	<b>DI107</b>	<b>Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,0006x517=0,31</b>	<b>t</b>			<b>14070</b>
						<b>0</b>
9.1	23203226000401	Bitum	t	1,03	13500	13905
9.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	550	165
<b>10</b>	<b>DB16H k=1.5</b>	<b>Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica k=1,5</b>	<b>m2</b>			<b>321</b>
						<b>6,75</b>
10.1	11110001000131	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,141	2050	289,05
10.2	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,005	1900	8,55
10.3	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,017	21,11	0,35
10.4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,075	90	6,75
10.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,008	550	4,37
10.6	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,008	550	4,37
10.7	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,008	950	7,55

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

### Formularul nr. 3

Obiectul: Lucrări de amenajare a terenului din curtea liceului (asfaltare), s. Chişcăreni, r-nul Sîngerei

### Devizul local de resurse

Intocmit in preturi curente

Valoarea de deviz 405 296,52 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	7123030012500	Montator P.B	h-om	18	90	1620
2	7129020012800	Pavator	h-om	31,02	90	2791,8
3	7129040010110	Asfaltator	h-om	38,775	90	3489,75
4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	61,586	90	5542,78
5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	356,73	90	32105,7
<b>Total manopera</b>						<b>45550,03</b>
<b>Materiale</b>						
1	11110001000131	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	72,897	2050	149438,85
2	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	10,495	540	5667,35
3	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	63,022	540	34032,04
4	1421102200000	Nisip bitumat	t	2,327	1900	4420,35
5	23203226000401	Bitum	t	0,319	13500	4310,55
6	2666122800611	Rigola pentru scurgerea apelor pluviale cu resou	buc	60,42	425	25678,5
7	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	8,531	21,11	180,08
8	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	7,755	20	155,1
<b>Total materiale</b>						<b>223882,82</b>
<b>Utilaj</b>						
1	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,093	550	51,15
2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,171	550	1194,27
3	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	4,11	550	2260,58
4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	17,449	550	9596,81
5	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	4,11	950	3904,64
6	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	5,403	250	1350,7
7	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,18	500	1590
8	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,776	500	387,75

S.C. "LUXGAZ" SRL  
Adresa fizica si juridica:  
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,  
str. Grenoble 128/8, MD-2011  
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049  
GSM: 068884888  
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>  
[www.luxgaz.md](http://www.luxgaz.md)



TVA: 0504212  
C/F: 1004600011768  
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8  
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL  
MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685  
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813  
e-mail : luxgaz@gmail.com

<b>Total utilaj</b>		<b>20335,91</b>
Total		289768,76
Asigurari sociale	24,000%	10932,01
Total		300700,76
Cheltuieli de regie	8,000%	24056,06
Total		324756,83
Beneficiu de deviz	4,000%	12990,27
<b>TOTAL Deviz faraTVA</b>		<b>337747,1</b>
<b>Total</b>		<b>337747,1</b>
<b>TVA</b>	<b>20%</b>	<b>67549,42</b>
<b>TOTAL Deviz</b>		<b>405296,52</b>

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

