

**Reparatia drumului de acces spre
gospodariile casnice din strada
Eugen Doga s.Hirtop rn.
Cimislia.**

Formular Nr.1A

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta № 01-01-2026

Drum de beton

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drum din beton 3.0m strada Doga 258.0ml				
1	RpDA04B	Nivelarea drumului cu autogreiderul	m2	774,000 0		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,4800		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,7740		
		<i>Total</i>				
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Caseta drumului 35cm	100 m3	2,7100		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	6,0975		
		<i>Total</i>				
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	433,600 0		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	13,3115		
		<i>Total</i>				
4	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire. Material nou 20cm fractia 16-31.5mm	m3	154,800 0		

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	46,4400		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	196,5960		
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	7,7400		
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	6,5016		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloare valuri R 8-14 de 14tf	h-ut	33,7464		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,7740		
		<i>Total</i>				
5	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului NETESIN TS-20	m2	774,000 0		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0960		
	7129020012800	Pavator	h-om	26,3160		
	1711217329883	Material textil netesut NETESIN TS-20	m	563,4720		
		<i>Total</i>				
6	CC03C	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci VR 150x150x3mm	kg	1 413,3 200		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	35,3330		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,0666		
	2873122004100	Plase sudate VR 150x150x3mm	kg	1 427,45 32		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	7,0666		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	14,1332		
	2010237318750	Distanțieri	buc	423,9960		
	2922140007111	Autopompa	h-ut	0,8480		
		<i>Total</i>				
7	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului în construcția apeductelor, canalelor și anexelor, inclusiv sprijinirile Коэффициент к трудозатратам=0,5000	m2	128,880 0		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,5992		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	117,2808		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru construcții	kg	6,4440		

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	12,8880		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	15,4656		
	2320187315789	Decofrol	kg	15,4656		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,3866		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,1289		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	2,0621		
		<i>Total</i>				
8	DI119	Fundatii monolite din beton a edificiile artificiale Beton (C30/ 37 F200 W6) la drum 15cm Exclus pompa si scindura. Alte utilaje=1,0300	m3	127,710 0		
	9310060019930	Muncitor	h-om	407,3949		
	2663102100202 37	Beton C30/ 37 F200 W6)	m3	130,2642		
		<i>Total</i>				
9	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	154,800 0		
	7123010010200	Betonist	h-om	44,8920		
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,5418		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	6,1920		
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	45,5112		
		<i>Total</i>				
10	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm	m	154,800 0		
	9310060019930	Muncitor	h-om	17,0280		
	10119951	Mastic bituminos	kg	54,1800		
	2952220000004	Autogudronator	h-ut	2,9412		
	2875277410000 1	Compresor	h-ut	2,6316		
	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	6,1920		
		<i>Total</i>				
11	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea	m3	25,8000		

1	2	3	4	5	6	7
		in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor. Planificarea si consolidarea acostamentelor cu pamint si pietris decapat				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,4160		
		<i>Total</i>				
12	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	25,8000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8179		
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	3,2508		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1806		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0906		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,2838		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0116		
		<i>Total</i>				

Investitor Primaria com. Hirtop

t N. Orhian

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

L.Ș.

