

Aprobat:
Președintele raionului
Nicolae Draganel



**Construcția gardului la IP
Liceul Teoretic "Mihail
Sadoveanu" Călărași**

Formular Nr.1A

(denumirea obiectivului)


WinCmeta

Formular desfășurat

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	9,300
	7123010010200	Betonist	h-om	57,660
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	24,645
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,395
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in teren mijlociu (87m.l.*0,3m*1m)	m3	18,270
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	37,636
3	RpCD02A 1	Armatari din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm D12mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg	314,452
	7123020011140	Fierar beton	h-om	12,264
	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D12 mm	kg	322,313
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	3,145
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,880
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	1,101
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,314
4	DE16B	Montarea a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv coama la gard OL-26, 2,0x0,38m	buc	44,000
	7123030012500	Montator P.B	h-om	8,360
	2666122800611	Element armat prefabricat	buc	44,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,640
5	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile,	m2	69,600

1	2	3	4	5
		cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,960
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	66,120
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	3,480
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,568
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	6,264
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,244
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,035
	2320187315789	Decofrol	kg	8,352
6	CA06D1	Beton turnat in elementele constructiilor executate cu cofraje glisante, cu sectiunea constanta, la constructii cu inaltimea mai mare de 35 m, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa C16/20 si turnarea cu mijloace clasice	m3	20,880
	7123010010200	Betonist	h-om	107,532
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,396
	2663102100000	Beton	m3	22,044
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,731
	2922140007000	Macara	h-ut	20,880
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	30,276
7	CO07B1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model decorativ cu montarea panoului gata confectionat (Stilpi metalici d=60x60x5mm si H=1,7m, 1buc=14,11kg/buc - 36 buc si sectiile de gard, tipul conform proiectului L=2,5m si H=1,2m, 1sectie=40 kg- 35buc)	kg	1 907,96 0
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	286,194
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	95,398
	2710703518200	Panou gata confectionat conform schitei de proiect	kg	2 003,358
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,908
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	9,540
8	TsI50A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km	t	37,584
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,420

Intocmit: Bejenari S. 

Verifica: Marian A. 


Aprobat :
Președintele raionului
Nicolae Draganel



CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat **Consiliul raional Călărași**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Consiliul raional Călărași**
3. Obiectul achizițiilor **Construcția gardului la IP Liceul Teoretic "Mihail Sadoveanu" Călărași**

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	9,300
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in teren mijlociu (87m.l.*0,3m*1m)	m3	18,270
3	RpCD02A1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm D12mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg	314,452
4	DE16B	Montarea a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv coama la gard OL-26, 2,0x0,38m	buc	44,000
5	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	69,600
6	CA06D1	Beton turnat in elementele constructiilor executate cu cofraje glisante, cu sectiunea constanta, la constructii cu inaltimea mai mare de 35 m, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa C16/20 si turnarea cu mijloace clasice	m3	20,880
7	CO07B1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model decorativ cu montarea panoului gata confectionat (Stilpi metalici d=60x60x5mm si H=1,7m, 1buc=14,11kg/buc - 36 buc si sectiile de gard, tipul conform proiectului L=2,5m si H=1,2m, 1sectie=40 kg- 35buc)	kg	1 907,960
8	TsI50A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km	t	37,584

Intocmit: Bejenari S. 

Verificat: Marian A. 