

**Lucrari de reparatie a capitala la
LT Bogdan Petriceicu Hasdeu**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA № 2-1-1/1
Lucrari de reparatie a capitala la LT Bogdan Petriceicu Hasdeu

Valoarea de deviz 1 175 245,91 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii (Capitul 1/1-1/4) 1.1. Bloc A et.1 WC -fete 1.1.1. Pardoseli				
1	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramic	m2	16,350	89,50 88,00	1 463,33 1 438,80
2	RpCK42A K3	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment K=3	m2	16,350	61,50 49,50	1 005,52 809,32
3	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3	0,950	2 237,06 277,75	2 125,21 263,86
4	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart BETONOCONTACT int-un strat , la pardoseli.	m2	16,350	21,17 7,70	346,05 125,90
5	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei(Maiak)	m	14,500	29,83 14,30	432,47 207,35
6	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,350	88,62 38,50	1 448,94 629,47
7	CC03A	Montare plase VR1 100*100*5	kg	50,690	39,67 2,48	2 010,90 125,46
8	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 4cm k=8	m2	16,350	117,58 52,80	1 922,44 863,28
9	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	16,350	207,64 48,40	3 394,92 791,35

1	2	3	4	5	6	7
10	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	16,350	420,17 137,50	6 869,77 2 248,12
Total Pardoseli					21 019,55	
Incluziv salariu					7 502,91	
1.1.2. Tavane						
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	16,100	15,85 14,85	255,18 239,08
12	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui beton nou	m2	16,100	130,71 123,20	2 104,38 1 983,52
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart BETONOCONTACT int-un strat , la tavan	m2	16,100	21,17 7,70	340,76 123,97
14	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,100	111,98 84,15	1 802,84 1 354,82
15	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20	m2	16,100	432,45 341,00	6 962,44 5 490,10
16	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifugic tip "lux Biocid" intr un strat, la tavan , la tavan	m2	16,100	19,92 7,70	320,71 123,97
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k2(de 2 ori)	m2	16,100	98,47 60,50	1 585,29 974,05
18	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifugic tip "lux Biocid" intr un strat, la tavan , la tavan	m2	16,100	19,92 7,70	320,71 123,97
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucigai)	m2	16,100	52,79 30,25	849,93 487,03
20	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	16,100	86,36 46,75	1 390,40 752,67
Total Tavane					15 932,64	
Incluziv salariu					11 653,18	
1.1.3. Grinda de beton						
21	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la grinda	m2	3,000	15,85 14,85	47,55 44,55

1	2	3	4	5	6	7
22	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui beton nou	m2	3,000	130,71 123,20	392,12 369,60
23	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart BETONOCONTACT int-un strat , la grinda	m2	3,000	21,17 7,70	63,50 23,10
24	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,000	111,98 84,15	335,94 252,45
25	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K20	m2	3,000	432,45 341,00	1 297,35 1 023,00
26	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifugic tip "lux Biocid" intr un strat, la tavan , la grinda	m2	3,000	19,92 7,70	59,76 23,10
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k2(de 2 ori)	m2	3,000	98,47 60,50	295,40 181,50
28	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifugic tip "lux Biocid" intr un strat, la tavan , la grinda	m2	3,000	19,92 7,70	59,76 23,10
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucigai)	m2	3,000	52,79 30,25	158,36 90,75
Total Grinda de beton						2 709,74
Incluziv salariu						2 031,15
1.1.4. Pereti						
30	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	60,000	89,50 88,00	5 370,00 5 280,00
31	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	4,000	78,60 72,60	314,40 290,40
32	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	64,000	15,85 14,85	1 014,40 950,40
33	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart BETONOCONTACT int-un strat , la pereti si tavan interioare	m2	64,000	21,16 7,70	1 354,56 492,80
34	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei(Maiak)	m	68,000	29,82 14,30	2 028,10 972,40
35	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var	m2	64,000	325,63 126,50	20 840,64 8 096,00

1	2	3	4	5	6	7
		marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv Plasa VR 100*100*5, aplicate la pereti				
36	CF02D5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se aduuga 6cm)k=6	m2	64,000	181,89 138,60	11 640,77 8 870,40
37	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 strat-uri: suprafata rugoasa	m2	64,000	207,64 48,40	13 288,96 3 097,60
38	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	64,000	459,73 134,75	29 422,72 8 624,00
39	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,000	93,95 27,50	187,90 55,00
Total Pereti						85 462,45
Incluziv salariu						36 729,00
		1.1.5. Captusirea tevilor cu gips carton				
40	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	4,000	212,48 100,92	849,92 403,70
41	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifugic tip "lux Biocid" intr un strat, la tavant , la grinda	m2	4,000	19,92 7,70	79,68 30,80
42	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k2(de 2 ori)	m2	4,000	98,47 60,50	393,86 242,00
43	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifugic tip "lux Biocid" intr un strat, la tavant , la tavan	m2	4,000	19,92 7,70	79,68 30,80
44	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 strat-uri pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucigai)	m2	4,000	52,79 30,25	211,16 121,00
45	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	4,000	35,70 22,00	142,80 88,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Captusirea tevilor cu gips carton						1 757,10
Incluziv salariu						916,30
1.1.6. Timplarie						
46	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (Usi)	m2	1,920	23,10 <hr/> 23,10	44,36 <hr/> 44,36
47	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	8,400	2 342,42 <hr/> 52,25	19 676,33 <hr/> 438,90
48	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	6,000	2 064,13 <hr/> 73,15	12 384,77 <hr/> 438,90
49	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1,700	133,75 <hr/> 4,95	227,38 <hr/> 8,42
Total Timplarie						32 332,84
Incluziv salariu						930,58
1.1.7. Deschisuri la usi , ferestre si goluri						
50	RpCJ06Ck =2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	13,000	114,61 <hr/> 92,40	1 489,99 <hr/> 1 201,20
51	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	2,000	459,73 <hr/> 134,75	919,46 <hr/> 269,50
52	CK18B	Montarea coltarelor i din mase plastice	m	13,000	41,20 <hr/> 28,60	535,60 <hr/> 371,80
Total Deschisuri la usi , ferestre si goluri						2 945,05
Incluziv salariu						1 842,50
1.1.8. Incalzire						
53	RpIC19B	Demontarea tevii PPR, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a	m	8,000	38,82 <hr/> 20,90	310,57 <hr/> 167,20

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"				
54	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	2,000	55,20 49,50	110,40 99,00
55	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente	buc	1,000	6,60 6,60	6,60 6,60
56	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	2,000	5,50 5,50	11,00 11,00
57	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" Racord demontabil "olandez"32*1"	buc	2,000	212,63 111,65	425,26 223,30
58	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,000	84,75 8,25	169,50 16,50
59	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	2,000	138,55 12,65	277,10 25,30
60	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" (Установка воздушных кранов с вентиляем, с мобильным ключем диаметром 1/4"-3/8")	buc	1,000	155,40 14,30	155,40 14,30
61	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/u radiator	buc	1,000	86,51 46,75	86,51 46,75
62	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	8,000	49,09 22,00	392,71 176,00
63	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm COTPPR d25mm	buc	4,000	15,27 9,90	61,08 39,60
64	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa PPR d25mm	buc	2,000	14,97 9,90	29,94 19,80
65	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv TeiPPR d=25*20*25mm	buc	2,000	20,75 12,65	41,49 25,30
66	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC	buc	10,000	32,95 11,00	329,50 110,00

1	2	3	4	5	6	7
		pe zid de caramida				
67	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Existent)	buc	1,000	38,48 27,50	38,48 27,50
68	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,000	82,50 82,50	165,00 165,00
69	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2	0,500	26,44 21,44	13,22 10,72
70	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	8,000	8,00 5,50	64,00 44,00
Total Incalzire						2 687,76
Incluziv salariu						1 227,87
1.1.9. Instalatii sanitare						
71	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000	52,25 52,25	104,50 104,50
72	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	2,000	33,00 33,00	66,00 66,00
73	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)	buc	3,000	60,50 60,50	181,50 181,50
74	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc	5,000	49,50 49,50	247,50 247,50
75	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m	20,000	12,65 12,65	253,00 253,00
76	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m	5,000	16,50 16,50	82,50 82,50
77	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,000	43,45 43,45	260,70 260,70
78	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	5,000	35,20 35,20	176,00 176,00
79	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	1,000	44,00 44,00	44,00 44,00
80	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu	buc	2,000	79,03	158,07

1	2	3	4	5	6	7
		etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord "olandez" 25*3/4			13,75	27,50
81	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,000	1 335,09 126,50	2 670,18 253,00
82	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	944,00 110,00	1 888,00 220,00
83	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (чаша генуя)	buc	4,000	2 546,97 308,00	10 187,87 1 232,00
84	RCsB30H k=1,9	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 90 mm (buc	1,000	412,89 64,90	412,89 64,90
85	RpSB41B	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. (sifon de pardoseala INOX cu clapeta antimiros)	buc	1,000	473,81 18,15	473,81 18,15
86	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,000	895,02 19,25	895,02 19,25
87	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de 100 l, inclusiv consol boilerului	buc	1,000	3 771,45 126,50	3 771,45 126,50
88	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2	buc	5,000	95,92 19,80	479,62 99,00
89	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord d=3/4	buc	9,000	79,04 13,75	711,33 123,75
90	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet PPR d=20mm	buc	2,000	152,94 12,10	305,88 24,20
91	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,000	91,56 20,90	549,33 125,40
92	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm TEU PP d110mm	buc	3,000	85,17 20,90	255,51 62,70
93	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mmTrecere fonta /PVC	buc	2,000	106,83 18,70	213,67 37,40
94	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din	buc	1,000	43,83	43,83

1	2	3	4	5	6	7
		material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mmTrecere f110x50mm			18,70	18,70
95	RpSA43I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	2,000	65,27 33,00	130,53 66,00
96	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,000	57,47 16,50	114,94 33,00
97	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc	3,000	26,74 14,30	80,22 42,90
98	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	2,000	44,22 26,95	88,43 53,90
99	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	10,000	150,00 41,25	1 500,02 412,50
100	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d20	buc	2,000	12,69 8,25	25,38 16,50
101	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa PPRd=20mm	buc	2,000	11,19 8,25	22,38 16,50
102	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv TEU PPR d=20mm	buc	2,000	17,25 12,65	34,49 25,30
103	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord 25*3/4	buc	4,000	79,04 13,75	316,15 55,00
104	RpSA43B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	4,000	33,40 18,15	133,61 72,60
105	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,000	82,50 82,50	165,00 165,00
106	RCsB08C	Astuparea cu beton clasa B12,5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	2,000	169,80 71,50	339,60 143,00

1	2	3	4	5	6	7
107	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,000	3,85 3,85	38,50 38,50
108	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,000	8,25 8,25	82,50 82,50
109	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	1,200	4,40 4,40	5,28 5,28
Total Instalatii sanitare						27 509,19
Incluziv salariu						5 096,63
1.1.10. Lucrari diverse						
110	TsH92A	Incarcarea in auto: gunoi, frunze (Погрузка мусора, листьев в автотранспорт)	t	25,000	74,80 74,80	1 870,00 1 870,00
111	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	25,000	105,00 0,00	2 625,00 0,00
112	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	25,000	322,30 322,30	8 057,50 8 057,50
113	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	15,000	27,50 27,50	412,50 412,50
114	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	15,000	322,30 322,30	4 834,50 4 834,50
Total Lucrari diverse						17 799,50
Incluziv salariu						15 174,50
Total Bloc A et.1 WC - fete						210 155,82
Incluziv salariu						83 104,62
1.2. Bloc A et.1 WC- baieti						
1.2.1. Pardoseli						
115	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramic	m2	16,200	89,50 88,00	1 449,90 1 425,60
116	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment K=3	m2	16,200	61,50 49,50	996,30 801,90

1	2	3	4	5	6	7
117	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3	0,950	2 237,06 277,75	2 125,21 263,86
118	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț BETONOCONTACT int-un strat , la pardoseli.	m2	16,200	21,16 7,70	342,87 124,74
119	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,200	88,62 38,50	1 435,64 623,70
120	CC03A	Montare plase VR1 100*100*5	kg	50,690	39,67 2,48	2 010,90 125,46
121	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 4cm k=8	m2	16,200	117,58 52,80	1 904,79 855,36
122	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	16,200	207,64 48,40	3 363,77 784,08
123	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	16,200	420,17 137,50	6 806,76 2 227,50
Total Pardoseli						20 436,14
Incluziv salariu						7 232,20
1.2.2. Tavane						
124	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	16,150	15,85 14,85	255,98 239,83
125	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui beton nou	m2	16,150	130,71 123,20	2 110,92 1 989,68
126	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț BETONOCONTACT int-un strat , la tavan	m2	16,150	21,17 7,70	341,82 124,36
127	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,150	111,98 84,15	1 808,43 1 359,02
128	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20	m2	16,150	432,45 341,00	6 984,07 5 507,15
129	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifugic tip "lux Biocid" intr un strat, la tavan , la tavan	m2	16,150	19,92 7,70	321,71 124,36
130	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza	m2	16,150	98,47	1 590,21

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k2(de 2 ori)			60,50	977,07
131	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifugic tip "lux Biocid" intr un strat, la tavant , la tavan	m2	16,150	19,92 7,70	321,71 124,36
132	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucigai)	m2	16,150	52,79 30,25	852,55 488,54
133	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	15,000	86,34 46,75	1 295,10 701,25
Total Tavane						15 882,50
Incluziv salariu						11 635,62
1.2.3. Grinda de beton						
134	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la grinda	m2	2,950	15,85 14,85	46,76 43,81
135	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui beton nou	m2	2,950	130,71 123,20	385,59 363,44
136	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart BETONOCONTACT int-un strat , la grinda	m2	2,950	21,16 7,70	62,43 22,71
137	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2,950	111,98 84,15	330,33 248,24
138	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K20	m2	2,950	432,45 341,00	1 275,73 1 005,95
139	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifugic tip "lux Biocid" intr un strat, la tavant , la grinda	m2	2,950	19,92 7,70	58,76 22,71
140	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k2(de 2 ori)	m2	2,950	98,46 60,50	290,47 178,47
141	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifugic tip "lux Biocid" intr un strat, la tavant , la grinda	m2	2,950	19,92 7,70	58,76 22,71
142	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucigai)	m2	2,950	52,79 30,25	155,73 89,24
Total Grinda de beton						2 664,56

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						1 997,28
1.2.4. Pereti						
143	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	58,000	89,50 <hr/> 88,00	5 191,00 <hr/> 5 104,00
144	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	3,800	78,60 <hr/> 72,60	298,68 <hr/> 275,88
145	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	63,500	15,85 <hr/> 14,85	1 006,48 <hr/> 942,98
146	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "BETONOCONTACT" int-un strat , la pereti si tavan interioare	m2	63,500	21,17 <hr/> 7,70	1 343,98 <hr/> 488,95
147	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv Plasa VR 100*100*5, aplicate la pereti	m2	63,500	325,64 <hr/> 126,50	20 677,83 <hr/> 8 032,75
148	CF02D5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se aduuga 6cm)k=6	m2	63,500	181,89 <hr/> 138,60	11 549,83 <hr/> 8 801,10
149	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	63,500	207,64 <hr/> 48,40	13 185,14 <hr/> 3 073,40
150	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	63,500	459,73 <hr/> 134,75	29 192,85 <hr/> 8 556,62
151	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,000	93,95 <hr/> 27,50	187,90 <hr/> 55,00
Total Pereti						82 633,69
Incluziv salariu						35 330,68
1.2.5. Captusirea tevilor cu gips carton						
152	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m:	m2	3,800	212,48 <hr/> 100,92	807,43 <hr/> 383,51

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete inclinate fara izolatie				
153	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifugic tip "lux Biocid" intr un strat, la tavant , la grinda	m2	3,800	19,92 7,70	75,70 29,26
154	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k2(de 2 ori)	m2	3,800	98,47 60,50	374,17 229,90
155	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifugic tip "lux Biocid" intr un strat, la tavant , la tavan	m2	3,800	19,92 7,70	75,70 29,26
156	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucigai)	m2	3,800	52,79 30,25	200,61 114,95
157	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	4,000	35,70 22,00	142,80 88,00
Total Captusirea tevilor cu gips carton						1 676,41
Incluziv salariu						874,88
1.2.6. Timplarie						
158	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (Usi)	m2	1,920	23,10 23,10	44,36 44,36
159	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	8,400	2 342,42 52,25	19 676,33 438,90
160	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	6,000	2 064,13 73,15	12 384,77 438,90
161	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1,700	133,75 4,95	227,38 8,42
Total Timplarie						32 332,84
Incluziv salariu						930,58
1.2.7. Deschisuri la usi , ferestre si goluri						
162	RpCJ06Ck =2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	13,000	114,61 92,40	1 489,99 1 201,20
163	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30	m2	2,000	459,73 134,75	919,46 269,50

1	2	3	4	5	6	7
		x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
164	CK18B	Montarea coltarelo din mase plastice	m	13,000	41,20 28,60	535,60 371,80
Total Deschisuri la usi , ferestre si goluri						2 945,05
Incluziv salariu						1 842,50
1.2.8. Incalzire						
165	RpIC19B	Demontarea tevii PPRi, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	2,000	38,82 20,90	77,64 41,80
166	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	2,000	55,20 49,50	110,40 99,00
167	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente	buc	1,000	6,60 6,60	6,60 6,60
168	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	2,000	5,50 5,50	11,00 11,00
169	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" Racord demontabil "olandez"32*1"	buc	2,000	212,63 111,65	425,26 223,30
170	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,000	84,75 8,25	169,50 16,50
171	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	2,000	138,55 12,65	277,10 25,30
172	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" (Установка воздушных кранов с вентиляем, с мобильным ключем диаметром 1/4"-3/8")	buc	1,000	155,40 14,30	155,40 14,30
173	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/u radiator	buc	1,000	86,51 46,75	86,51 46,75
174	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	8,000	49,09 22,00	392,71 176,00

1	2	3	4	5	6	7
175	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm COT PPR d25mm	buc	4,000	15,27 9,90	61,08 39,60
176	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa PPR d25mm	buc	2,000	14,97 9,90	29,94 19,80
177	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Tei PPR d=25*20*25mm	buc	2,000	20,75 12,65	41,49 25,30
178	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	10,000	32,95 11,00	329,50 110,00
179	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Existent)	buc	1,000	38,48 27,50	38,48 27,50
180	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,000	82,50 82,50	165,00 165,00
181	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2	0,500	26,44 21,44	13,22 10,72
182	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	8,000	8,00 5,50	64,00 44,00
Total Incalzire						2 454,83
Incluziv salariu						1 102,47
1.2.9. Instalatii sanitare						
183	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000	52,25 52,25	104,50 104,50
184	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	2,000	33,00 33,00	66,00 66,00
185	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,000	60,50 60,50	181,50 181,50
186	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc	5,000	49,50 49,50	247,50 247,50
187	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru	m	20,000	12,65	253,00

1	2	3	4	5	6	7
		instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"			12,65	253,00
188	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m	5,000	16,50 16,50	82,50 82,50
189	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,000	43,45 43,45	260,70 260,70
190	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	5,000	35,20 35,20	176,00 176,00
191	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	1,000	44,00 44,00	44,00 44,00
192	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord "olandez" 25*3/4	buc	2,000	79,03 13,75	158,07 27,50
193	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,000	1 335,09 126,50	2 670,18 253,00
194	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	944,00 110,00	1 888,00 220,00
195	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (чаша геныя)	buc	4,000	2 546,97 308,00	10 187,87 1 232,00
196	RCsB30H k=1,9	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 90 mm	buc	1,000	412,89 64,90	412,89 64,90
197	RpSB41B	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. (sifon de pardoseala INOX cu clapeta antimiros)	buc	1,000	473,81 18,15	473,81 18,15
198	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,000	895,02 19,25	895,02 19,25
199	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de 100 l, inclusiv consol boilerului	buc	1,000	3 771,45 126,50	3 771,45 126,50
200	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2	buc	5,000	95,92 19,80	479,62 99,00
201	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	9,000	79,04 13,75	711,33 123,75

1	2	3	4	5	6	7
		Racord d=3/4				
202	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet PPR d=20mm	buc	2,000	152,94 12,10	305,88 24,20
203	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,000	91,56 20,90	549,33 125,40
204	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm TEU PP d110mm	buc	3,000	85,17 20,90	255,51 62,70
205	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta /PVC	buc	2,000	106,83 18,70	213,67 37,40
206	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm	buc	1,000	43,83 18,70	43,83 18,70
207	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4"	buc	2,000	65,27 33,00	130,53 66,00
208	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,000	57,47 16,50	114,94 33,00
209	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc	3,000	26,74 14,30	80,22 42,90
210	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2"	buc	2,000	44,22 26,95	88,43 53,90
211	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si sociaal-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	10,000	150,00 41,25	1 500,02 412,50
212	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d20	buc	2,000	12,69 8,25	25,38 16,50
213	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa PPRd=20mm	buc	2,000	11,19 8,25	22,38 16,50
214	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv TEU PPR d=20mm	buc	2,000	17,25 12,65	34,49 25,30

1	2	3	4	5	6	7
215	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord 25*3/4	buc	4,000	79,04 13,75	316,15 55,00
216	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	4,000	33,40 18,15	133,61 72,60
217	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,000	82,50 82,50	165,00 165,00
218	RCsB08C	Astuparea cu beton clasa B12,5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	2,000	169,80 71,50	339,60 143,00
219	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,000	3,85 3,85	38,50 38,50
220	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,000	8,25 8,25	82,50 82,50
221	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	1,200	4,40 4,40	5,28 5,28
Total Instalatii sanitare						27 509,19
Incluziv salariu						5 096,63
1.2.10. Lucrari diverse						
222	TsH92A	Incarcarea in auto: gunoi, frunze (Погрузка мусора, листьев в автотранспорт)	t	25,000	74,80 74,80	1 870,00 1 870,00
223	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	25,000	105,00 0,00	2 625,00 0,00
224	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	25,000	322,30 322,30	8 057,50 8 057,50
225	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale-prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	15,000	27,50 27,50	412,50 412,50
226	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	15,000	322,30 322,30	4 834,50 4 834,50

1	2	3	4	5	6	7
Total Lucrari diverse						17 799,50
Incluziv salariu						15 174,50
Total Bloc A et.1 WC-baieti						206 334,71
Incluziv salariu						81 217,34
		1.3. Bloc A et.2 WC -fete				
		1.3.1. Pardoseli				
227	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramic	m2	16,350	89,50 88,00	1 463,33 1 438,80
228	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment K=3	m2	16,350	61,50 49,50	1 005,52 809,32
229	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3	0,950	2 237,06 277,75	2 125,21 263,86
230	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart BETONCONTACT int-un strat , la pardoseli.	m2	16,350	21,17 7,70	346,05 125,90
231	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei(Maiak)	m	14,500	29,83 14,30	432,47 207,35
232	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,350	88,62 38,50	1 448,94 629,47
233	CC03A	Montare plase VR1 100*100*5	kg	50,690	39,67 2,48	2 010,90 125,46
234	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 4cm k=8	m2	16,350	117,58 52,80	1 922,44 863,28
235	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	16,350	207,64 48,40	3 394,92 791,35
236	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	16,350	420,17 137,50	6 869,77 2 248,12
Total Pardoseli						21 019,55
Incluziv salariu						7 502,91
		1.3.2. Tavane				
237	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	16,100	15,85 14,85	255,18 239,08

1	2	3	4	5	6	7
238	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui beton nou	m2	16,100	130,71 123,20	2 104,38 1 983,52
239	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart BETONOCONTACT int-un strat , la tavan	m2	16,100	21,17 7,70	340,76 123,97
240	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,100	111,98 84,15	1 802,84 1 354,82
241	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20	m2	16,100	432,45 341,00	6 962,44 5 490,10
242	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifugic tip "lux Biocid" intr un strat, la tavant , la tavan	m2	16,100	19,92 7,70	320,71 123,97
243	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k2(de 2 ori)	m2	16,100	98,47 60,50	1 585,29 974,05
244	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifugic tip "lux Biocid" intr un strat, la tavant , la tavan	m2	16,100	19,92 7,70	320,71 123,97
245	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucigai)	m2	16,100	52,79 30,25	849,93 487,03
246	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	16,100	86,36 46,75	1 390,40 752,67
Total Tavane						15 932,64
Incluziv salariu						11 653,18
1.3.3. Grinda de beton						
247	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la grinda	m2	3,000	15,85 14,85	47,55 44,55
248	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui beton nou	m2	3,000	130,71 123,20	392,12 369,60
249	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart BETONOCONTACT int-un strat , la grinda	m2	3,000	21,17 7,70	63,50 23,10
250	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,000	111,98 84,15	335,94 252,45
251	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe	m2	3,000	432,45	1 297,35

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K20			341,00	1 023,00
252	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifugic tip "lux Biocid" intr un strat, la tavant , la grinda	m2	3,000	19,92 7,70	59,76 23,10
253	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k2(de 2 ori)	m2	3,000	98,47 60,50	295,40 181,50
254	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifugic tip "lux Biocid" intr un strat, la tavant , la grinda	m2	3,000	19,92 7,70	59,76 23,10
255	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucigai)	m2	3,000	52,79 30,25	158,36 90,75
Total Grinda de beton						2 709,74
Incluziv salariu						2 031,15
1.3.4. Pereti						
256	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	60,000	89,50 88,00	5 370,00 5 280,00
257	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	4,000	78,60 72,60	314,40 290,40
258	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	64,000	15,85 14,85	1 014,40 950,40
259	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart BETONOCONTACT int-un strat , la pereti si tavan interioare	m2	64,000	21,16 7,70	1 354,56 492,80
260	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei(Maiak)	m	68,000	29,82 14,30	2 028,10 972,40
261	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv Plasa VR 100*100*5, aplicate la pereti	m2	64,000	325,63 126,50	20 840,64 8 096,00
262	CF02D5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga	m2	64,000	181,89 138,60	11 640,77 8 870,40

1	2	3	4	5	6	7
		6cm)k=6				
263	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	64,000	207,64 48,40	13 288,96 3 097,60
264	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	64,000	459,73 134,75	29 422,72 8 624,00
265	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,000	93,95 27,50	187,90 55,00
Total Pereti						85 462,45
Incluziv salariu						36 729,00
1.3.5. Captusirea tevilor cu gips carton						
266	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	4,000	212,48 100,92	849,92 403,70
267	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifugic tip "lux Biocid" intr un strat, la tavant , la grinda	m2	4,000	19,92 7,70	79,68 30,80
268	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k2(de 2 ori)	m2	4,000	98,47 60,50	393,86 242,00
269	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifugic tip "lux Biocid" intr un strat, la tavant , la tavan	m2	4,000	19,92 7,70	79,68 30,80
270	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucigai)	m2	4,000	52,79 30,25	211,16 121,00
271	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	4,000	35,70 22,00	142,80 88,00
Total Captusirea tevilor cu gips carton						1 757,10
Incluziv salariu						916,30
1.3.6. Timplarie						
272	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (Usi)	m2	1,920	23,10 23,10	44,36 44,36
273	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in	m2	8,400	2 342,42	19 676,33

1	2	3	4	5	6	7
		zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv			52,25	438,90
274	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	6,000	2 064,13 73,15	12 384,77 438,90
275	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1,700	133,75 4,95	227,38 8,42
Total Timplarie						32 332,84
Incluziv salariu						930,58
		1.3.7. Deschisuri la usi , ferestre si goluri				
276	RpCJ06Ck =2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	13,000	114,61 92,40	1 489,99 1 201,20
277	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	2,000	459,73 134,75	919,46 269,50
278	CK18B	Montarea coltarelor i din mase plastice	m	13,000	41,20 28,60	535,60 371,80
Total Deschisuri la usi , ferestre si goluri						2 945,05
Incluziv salariu						1 842,50
		1.3.8. Incalzire				
279	RpIC19B	Demontarea tevii PPR, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	2,000	38,82 20,90	77,64 41,80
280	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	2,000	55,20 49,50	110,40 99,00
281	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente	buc	1,000	6,60 6,60	6,60 6,60
282	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	2,000	5,50 5,50	11,00 11,00
283	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte	buc	2,000	212,63	425,26

1	2	3	4	5	6	7
		a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" Racord demontabil "olandez" 32*1"			111,65	223,30
284	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,000	84,75 8,25	169,50 16,50
285	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	2,000	138,55 12,65	277,10 25,30
286	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" (Установка воздушных кранов с вентиляем, с мобильным ключем диаметром 1/4"-3/8")	buc	1,000	155,40 14,30	155,40 14,30
287	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/u radiator	buc	1,000	86,51 46,75	86,51 46,75
288	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	8,000	49,09 22,00	392,71 176,00
289	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm COTPPR d25mm	buc	4,000	15,27 9,90	61,08 39,60
290	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa PPR d25mm	buc	2,000	14,97 9,90	29,94 19,80
291	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv TeiPPR d=25*20*25mm	buc	2,000	20,75 12,65	41,49 25,30
292	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	10,000	32,95 11,00	329,50 110,00
293	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Existent)	buc	1,000	38,48 27,50	38,48 27,50
294	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,000	82,50 82,50	165,00 165,00
295	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de	m2	0,500	26,44 21,44	13,22 10,72

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 100 mp				
296	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	8,000	8,00 5,50	64,00 44,00
Total Incalzire						2 454,83
Incluziv salariu						1 102,47
1.3.9. Instalatii sanitare						
297	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000	52,25 52,25	104,50 104,50
298	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	2,000	33,00 33,00	66,00 66,00
299	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (СНЯТИЕ фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)	buc	3,000	60,50 60,50	181,50 181,50
300	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc	5,000	49,50 49,50	247,50 247,50
301	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m	20,000	12,65 12,65	253,00 253,00
302	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m	5,000	16,50 16,50	82,50 82,50
303	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,000	43,45 43,45	260,70 260,70
304	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	5,000	35,20 35,20	176,00 176,00
305	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	1,000	44,00 44,00	44,00 44,00
306	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord "olandez" 25*3/4	buc	2,000	79,03 13,75	158,07 27,50
307	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,000	1 335,09 126,50	2 670,18 253,00
308	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	944,00 110,00	1 888,00 220,00
309	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan,	buc	4,000	2 546,97	10 187,87

1	2	3	4	5	6	7
		portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (чаша генуя)			308,00	1 232,00
310	RCsB30H k=1,9	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 90 mm (buc	1,000	412,89 64,90	412,89 64,90
311	RpSB41B	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. (sifon de pardoseala INOX cu clapeta antimiros)	buc	1,000	473,81 18,15	473,81 18,15
312	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,000	895,02 19,25	895,02 19,25
313	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de 100 l, inclusiv consol boilerului	buc	1,000	3 771,45 126,50	3 771,45 126,50
314	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2	buc	5,000	95,92 19,80	479,62 99,00
315	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord d=3/4	buc	9,000	79,04 13,75	711,33 123,75
316	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet PPR d=20mm	buc	2,000	152,94 12,10	305,88 24,20
317	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,000	91,56 20,90	549,33 125,40
318	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm TEU PP d110mm	buc	3,000	85,17 20,90	255,51 62,70
319	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mmTrecere fonta /PVC	buc	2,000	106,83 18,70	213,67 37,40
320	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mmTrecere f110x50mm	buc	1,000	43,83 18,70	43,83 18,70
321	RpSA43I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	2,000	65,27 33,00	130,53 66,00
322	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,000	57,47 16,50	114,94 33,00
323	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare,	buc	3,000	26,74	80,22

1	2	3	4	5	6	7
		imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm			14,30	42,90
324	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	2,000	44,22 26,95	88,43 53,90
325	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	10,000	150,00 41,25	1 500,02 412,50
326	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d20	buc	2,000	12,69 8,25	25,38 16,50
327	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa PPRd=20mm	buc	2,000	11,19 8,25	22,38 16,50
328	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv TEU PPR d=20mm	buc	2,000	17,25 12,65	34,49 25,30
329	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord 25*3/4	buc	4,000	79,04 13,75	316,15 55,00
330	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	4,000	33,40 18,15	133,61 72,60
331	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,000	82,50 82,50	165,00 165,00
332	RCsB08C	Astuparea cu beton clasa B12,5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	2,000	169,80 71,50	339,60 143,00
333	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,000	3,85 3,85	38,50 38,50
334	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,000	8,25 8,25	82,50 82,50
335	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material	10 m	1,200	4,40 4,40	5,28 5,28

1	2	3	4	5	6	7
		plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv				
Total Instalatii sanitare						27 509,19
Incluziv salariu						5 096,63
1.3.10. Lucrari diverse						
336	TsH92A	Incarcarea in auto: gunoi, frunze (Погрузка мусора, листьев в автотранспорт)	t	25,000	74,80 74,80	1 870,00 1 870,00
337	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	25,000	105,00 0,00	2 625,00 0,00
338	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	25,000	322,30 322,30	8 057,50 8 057,50
339	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	15,000	27,50 27,50	412,50 412,50
340	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	15,000	322,30 322,30	4 834,50 4 834,50
Total Lucrari diverse						17 799,50
Incluziv salariu						15 174,50
Total Bloc A et.2 WC - fete						209 922,89
Incluziv salariu						82 979,22
1.4. Bloc B et.3 WC- fete						
1.4.1. Pardoseli						
341	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramic	m2	17,000	89,50 88,00	1 521,50 1 496,00
342	RpCK42A K3	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment K=3	m2	17,000	61,50 49,50	1 045,50 841,50
343	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3	1,150	2 237,04 277,75	2 572,60 319,41
344	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart BETONCONTACT int-un strat , la pardoseli.	m2	17,000	21,16 7,70	359,80 130,90
345	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei(Maiak)	m	16,000	29,82 14,30	477,20 228,80
346	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3	m2	17,000	88,62	1 506,54

1	2	3	4	5	6	7
		cm grosime cu fata driscuita fin			38,50	654,50
347	CC03A	Montare plase VR1 100*100*5	kg	52,700	39,67 2,47	2 090,63 130,43
348	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 4cm k=8	m2	17,000	117,58 52,80	1 998,86 897,60
349	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, horizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	17,000	207,64 48,40	3 529,88 822,80
350	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	17,000	420,17 137,50	7 142,89 2 337,50
Total Pardoseli						22 245,40
Incluziv salariu						7 859,44
1.4.2. Tavane						
351	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	16,800	15,85 14,85	266,28 249,48
352	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui beton nou	m2	16,800	130,71 123,20	2 195,88 2 069,76
353	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart BETONOCONTACT int-un strat , la tavan	m2	16,800	21,16 7,70	355,57 129,36
354	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,800	111,98 84,15	1 881,22 1 413,72
355	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20	m2	16,800	432,45 341,00	7 265,16 5 728,80
356	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifugic tip "lux Biocid" intr un strat, la tavan , la tavan	m2	16,800	19,92 7,70	334,66 129,36
357	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k2(de 2 ori)	m2	16,800	98,47 60,50	1 654,22 1 016,40
358	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifugic tip "lux Biocid" intr un strat, la tavan , la tavan	m2	16,800	19,92 7,70	334,66 129,36
359	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet	m2	16,800	52,79 30,25	886,87 508,20

1	2	3	4	5	6	7
		existent, executate manual (antibacteriana, antimucigai)				
360	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	16,800	86,34 46,75	1 450,51 785,40
Total Tavane						16 625,03
Incluziv salariu						12 159,84
1.4.3. Grinda de beton						
361	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la grinda	m2	3,200	15,85 14,85	50,72 47,52
362	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui beton nou	m2	3,200	130,71 123,20	418,26 394,24
363	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart BETONOCONTACT int-un strat , la grinda	m2	3,200	21,17 7,70	67,73 24,64
364	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,200	111,98 84,15	358,33 269,28
365	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K20	m2	3,200	432,45 341,00	1 383,84 1 091,20
366	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifugic tip "lux Biocid" intr un strat, la tavant , la grinda	m2	3,200	19,92 7,70	63,74 24,64
367	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k2(de 2 ori)	m2	3,200	98,47 60,50	315,09 193,60
368	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifugic tip "lux Biocid" intr un strat, la tavant , la grinda	m2	3,200	19,92 7,70	63,74 24,64
369	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucigai)	m2	3,200	52,79 30,25	168,93 96,80
Total Grinda de beton						2 890,38
Incluziv salariu						2 166,56
1.4.4. Pereti						
370	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	60,000	89,50 88,00	5 370,00 5 280,00
371	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	4,000	78,60 72,60	314,40 290,40

1	2	3	4	5	6	7
372	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	63,800	15,85 14,85	1 011,23 947,43
373	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "BETONCONTACT" int-un strat , la pereti si tavan interioare	m2	63,800	21,17 7,70	1 350,33 491,26
374	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei(Maiak)	m	58,000	29,82 14,30	1 729,85 829,40
375	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv Plasa VR 100*100*5, aplicate la pereti	m2	63,800	325,64 126,50	20 775,52 8 070,70
376	CF02D5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se aduuga 6cm)k=6	m2	63,800	181,89 138,60	11 604,40 8 842,68
377	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	63,800	207,64 48,40	13 247,43 3 087,92
378	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	63,800	459,73 134,75	29 330,77 8 597,05
379	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,000	93,95 27,50	187,90 55,00
Total Pereti						84 921,83
Incluziv salariu						36 491,84
		1.4.5. Captusirea tevilor cu gips carton				
380	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	4,000	212,48 100,92	849,92 403,70
381	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifugic tip "lux Biocid" intr un strat, la tavan , la grinda	m2	4,000	19,92 7,70	79,68 30,80

1	2	3	4	5	6	7
382	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k2(de 2 ori)	m2	4,000	98,47 60,50	393,86 242,00
383	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifugic tip "lux Biocid" intr un strat, la tavant , la tavan	m2	4,000	19,92 7,70	79,68 30,80
384	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucigai)	m2	4,000	52,79 30,25	211,16 121,00
385	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	4,000	35,70 22,00	142,80 88,00
Total Captusirea tevilor cu gips carton						1 757,10
Incluziv salariu						916,30
1.4.6. Timplarie						
386	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (Usi.ferestr)	m2	3,120	23,10 23,10	72,08 72,08
387	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	1,200	1 974,83 40,15	2 369,79 48,18
388	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	8,400	2 342,42 52,25	19 676,33 438,90
389	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	6,500	2 064,13 73,15	13 416,84 475,48
390	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1,700	133,75 4,95	227,38 8,42
Total Timplarie						35 762,42
Incluziv salariu						1 043,06
1.4.7. Deschisuri la usi , ferestre si goluri						
391	RpCJ06Ck =2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	20,000	114,61 92,40	2 292,30 1 848,00
392	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30	m2	2,500	459,73 134,75	1 149,33 336,88

1	2	3	4	5	6	7
		x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
393	CK18B	Montarea coltarelo din mase plastice	m	20,000	41,20 28,60	824,00 572,00
Total Deschisuri la usi , ferestre si goluri						4 265,63
Incluziv salariu						2 756,88
1.4.8. Incalzire						
394	RpIC19B	Demontarea tevii PPR, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	2,000	38,82 20,90	77,64 41,80
395	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	2,000	55,20 49,50	110,40 99,00
396	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente	buc	1,000	6,60 6,60	6,60 6,60
397	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	2,000	5,50 5,50	11,00 11,00
398	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" Racord demontabil "olandez"32*1"	buc	2,000	212,63 111,65	425,26 223,30
399	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,000	84,75 8,25	169,50 16,50
400	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	2,000	138,55 12,65	277,10 25,30
401	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" (Установка воздушных кранов с вентиляем, с мобильным ключем диаметром 1/4"-3/8")	buc	1,000	155,40 14,30	155,40 14,30
402	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/u radiator	buc	1,000	86,51 46,75	86,51 46,75
403	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	8,000	49,09 22,00	392,71 176,00

1	2	3	4	5	6	7
404	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm COT PPR d25mm	buc	4,000	15,27 9,90	61,08 39,60
405	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa PPR d25mm	buc	2,000	14,97 9,90	29,94 19,80
406	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv TeiPPR d=25*20*25mm	buc	2,000	20,75 12,65	41,49 25,30
407	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	10,000	32,95 11,00	329,50 110,00
408	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Existent)	buc	1,000	38,48 27,50	38,48 27,50
409	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,000	82,50 82,50	165,00 165,00
410	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2	0,500	26,44 21,44	13,22 10,72
411	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	8,000	8,00 5,50	64,00 44,00
Total Incalzire					2 454,83	
Incluziv salariu					1 102,47	
1.4.9. Instalatii sanitare						
412	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000	52,25 52,25	104,50 104,50
413	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	2,000	33,00 33,00	66,00 66,00
414	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,000	60,50 60,50	181,50 181,50
415	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc	5,000	49,50 49,50	247,50 247,50
416	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru	m	20,000	12,65	253,00

1	2	3	4	5	6	7
		instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"			12,65	253,00
417	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m	5,000	16,50 16,50	82,50 82,50
418	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,000	43,45 43,45	260,70 260,70
419	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	5,000	35,20 35,20	176,00 176,00
420	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	1,000	44,00 44,00	44,00 44,00
421	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord "olandez" 25*3/4	buc	2,000	79,03 13,75	158,07 27,50
422	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,000	1 335,09 126,50	2 670,18 253,00
423	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	944,00 110,00	1 888,00 220,00
424	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (чаша геныя)	buc	4,000	2 546,97 308,00	10 187,87 1 232,00
425	RCsB30H k=1,9	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 90 mm	buc	1,000	412,89 64,90	412,89 64,90
426	RpSB41B	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. (sifon de pardoseala INOX cu clapeta antimiros)	buc	1,000	473,81 18,15	473,81 18,15
427	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,000	895,02 19,25	895,02 19,25
428	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de 100 l, inclusiv consol boilerului	buc	1,000	3 771,45 126,50	3 771,45 126,50
429	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2	buc	5,000	95,92 19,80	479,62 99,00
430	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	9,000	79,04 13,75	711,33 123,75

1	2	3	4	5	6	7
		Racord d=3/4				
431	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet PPR d=20mm	buc	2,000	152,94 12,10	305,88 24,20
432	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,000	91,56 20,90	549,33 125,40
433	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm TEU PP d110mm	buc	3,000	85,17 20,90	255,51 62,70
434	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mmTrecere fonta /PVC	buc	2,000	106,83 18,70	213,67 37,40
435	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mmTrecere 110x50mm	buc	1,000	43,83 18,70	43,83 18,70
436	RpSA43I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	2,000	65,27 33,00	130,53 66,00
437	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,000	57,47 16,50	114,94 33,00
438	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc	3,000	26,74 14,30	80,22 42,90
439	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	2,000	44,22 26,95	88,43 53,90
440	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	10,000	150,00 41,25	1 500,02 412,50
441	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d20	buc	2,000	12,69 8,25	25,38 16,50
442	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa PPRd=20mm	buc	2,000	11,19 8,25	22,38 16,50
443	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv TEU PPR d=20mm	buc	2,000	17,25 12,65	34,49 25,30

1	2	3	4	5	6	7
444	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord 25*3/4	buc	4,000	79,04 13,75	316,15 55,00
445	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	4,000	33,40 18,15	133,61 72,60
446	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,000	82,50 82,50	165,00 165,00
447	RCsB08C	Astuparea cu beton clasa B12,5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	2,000	169,80 71,50	339,60 143,00
448	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,000	3,85 3,85	38,50 38,50
449	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,000	8,25 8,25	82,50 82,50
450	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	1,200	4,40 4,40	5,28 5,28
Total Instalatii sanitare						27 509,19
Incluziv salariu						5 096,63
1.4.10. Lucrari diverse						
451	TsH92A	Incarcarea in auto: gunoi, frunze (Погрузка мусора, листьев в автотранспорт)	t	25,000	74,80 74,80	1 870,00 1 870,00
452	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	25,000	105,00 0,00	2 625,00 0,00
453	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	25,000	322,30 322,30	8 057,50 8 057,50
454	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale-prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	15,000	27,50 27,50	412,50 412,50
455	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	15,000	322,30 322,30	4 834,50 4 834,50

1	2	3	4	5	6	7
Total Lucrari diverse						17 799,50
Incluziv salariu						15 174,50
Total Bloc B et.3 WC-fete						216 231,31
Incluziv salariu						84 767,52
Total Lucrari de constructii (Capitol 1/1-1/4)						842 644,73
Incluziv salariu						332 068,70
	Cheltuieli directe		lei			842 644,73
	Asigurarea sociale		24,00 %			79 696,49
	Transport materialelor		2,00 %			9 860,95
	Total		100,00 +			932 202,17
	Cheltuieli de regie		3,00 %			27 966,06
	Beneficiu		2,00 %			19 203,36
	Total		100,00 +			979 371,59
	TVA		20,00 %			195 874,32

Total deviz:
Incluziv salariu

1 175 245,9
1
332 068,70