

**IP Universitatea de Stat de
Medicina si Farmacie "Nicolae
Testemitanu"**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Lucrari de raschetare a parchetului, bd Stefan cel Mare, 165

Valoarea de deviz 29 290,34 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
1	RpCK46C	Reparatia pardoselilor (refaceri totale) din scinduri de parchet cu straturi multiple asezate pe diagonala (sub unghi fata de pereti): prin lipirea scindurilor pe toata suprafata de temelie	m2	1,0000	149,37 102,06	149,37 102,06
2	RpCK11A	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor	m2	89,5000	34,37 23,06	3 076,28 2 064,23
3	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	89,5000	12,84 5,77	1 149,62 516,06
4	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	89,5000	158,24 89,95	14 162,54 8 050,49
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				18 537,81 10 732,84

		Total	lei	18 537,81
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	2 414,89
		Total	100,00 +	20 952,70
		Transportarea materialelor	5,00 %	383,51
		Total	100,00 +	21 336,21
		Cheltuieli de regie	10,00 %	2 133,62
		Total	100,00 +	23 469,83


1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu	4,00 %			938,79
		Total	100,00 +			24 408,62
		TVA	20,00 %			4 881,72
						29 290,34
		Total deviz:				
		Inclisiv salariu				10 732,84

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect IP Universitatea de Stat de Medicina si
Farmacie "Nicolae Testemitanu"

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
1	RpCK46C	Reparatia pardoselilor (refaceri totale) din scinduri de parchet cu straturi multiple asezate pe diagonala (sub unghi fata de pereti): prin lipirea scindurilor pe toata suprafata de temelie	m2			149,37 102,06
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7700	57,66	102,06
	2462106110516	Adeziv pentru parchet	kg	0,8800	30,00	26,70
	2430226101022	Grund sub parchet	kg	1,3000	15,00	19,65
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,25	0,51
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
2	RpCK11A	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor	m2			34,37 23,06
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0500	120,00	6,01
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	20,00	1,00
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	8,60	4,30
3	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			12,84 5,77
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	20,00	3,00
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	8,60	2,58
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	15,00	1,50
4	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			158,24 89,95
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600	57,66	78,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	20,00	1,00
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	180,00	62,99
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	8,60	4,30

APROBAT:



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

IP Universitatea de Stat de
Medicina si Farmacie "Nicolae
Testemitanu"

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse
Lucrari de raschetare a parchetului, bd Stefan cel Mare, 165

Valoarea de deviz 29 290,34 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7132040012700	Parchetar	h-om	157,52	57,66	9 082,61
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	26,85	57,66	1 548,17
3.	9310060019930	Muncitor	h-om	1,77	57,66	102,06
		Total manopera				10 732,84

Materiale:

1.	2320166200729	Parchetin	l	8,96	20,00	179,20
2.	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	31,32	180,00	5 637,60
3.	2430226101022	Grund sub parchet	kg	1,31	15,00	19,65
4.	2451427308669	Ceara parchet	kg	4,48	120,00	537,60
5.	2462106110516	Adeziv pentru parchet	kg	0,89	30,00	26,70
6.	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,02	0,25	0,51
7.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	116,35	8,60	1 000,61
8.	2881116002700	Disc abraziv	buc	13,42	20,00	268,40
		Total materiale de construcții				7 670,27

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	15,00	0,45
2.	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	8,95	15,00	134,25
		Total utilaje de construcții				134,70

Total	lei	18 537,81
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	2 414,89
Total	100,00 +	20 952,70
Transportarea materialelor	5,00 %	383,51
Total	100,00 +	21 336,21
Cheltuieli de regie	10,00 %	2 133,62
Total	100,00 +	23 469,83
Beneficiu	4,00 %	938,79

Total	100,00 +	24 408,62
TVA	20,00 %	4 881,72

Total deviz: 29 290,34

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

