

Obiectivul: Reconstrucția stadioanelor de fotbal la instituțiile de învățământ

Obiectul: Reconstrucția stadioanelor de fotbal la instituțiile de învățământ

Deviz local Nr. 1.1

Intocmit in preturi curente 2021-08-10

Valoarea de deviz 49 214 (Lei)

Devizul: Deviz-oferta: Reconstrucția stadioanelor de fotbal la instituțiile de învățământ						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
Capitolul 1. Amenajare teren cu gazon artificial						
1.1	DG05B	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din imbracaminti semipermanente, asfalt turnat pe binder, covoare asfaltice la rece.	m2	1,00000	20,81	21
					20,81	21
1.2	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast.	m3	1,00000	583,37	583
					61,35	61
1.3	TsA21A1	Sapatura manuala de pamint, executat in cheson deschis, de pina la 18 m adincime, cu evacuarea pamintului cu macara Pionier, in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 2-6 m, teren mijlociu.	m3	1,00000	367,36	367
					204,86	205
1.4	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30x1000 cm, pe fundatie de beton	m	1,00000	238,89	239
					31,48	31
1.5	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv.	100 m3	1,00000	990,03	990
					470,53	471
1.6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, fr. 40-70 mm	m3	1,00000	722,31	722
					32,01	32
1.7	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, fr. 20-40 mm	m3	1,00000	722,31	722
					32,01	32
1.8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, fr. 5-20 mm	m3	1,00000	722,31	722
					32,01	32
1.9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra (savura de granit) sparta, fr. 1-5 mm	m3	1,00000	1 027,06	1 027
					32,01	32
1.10	TsH43B	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip FLD Champion Supra 50 inaltimea parului 50 mm, acoperita cu nisip si cauciuc farimitat (Gazonul sintetic va fi din contul beneficiarului)	m2	1,00000	303,79	304
					7,31	7
1.11	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm.	m	1,00000	99,09	99
					2,88	3
1.12	TsH44B	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua curba, latimea liniei 12 cm.	m	1,00000	124,33	124
					3,95	4
1.13	TsH44C	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: puncte penalti diametru liniei 22 cm.	buc	1,00000	16,46	16
					1,60	2
1.14	TsI51B5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km.	t	1,00000	22,80	23
					0,00	0
1.15	RpCP12A aplicabil	Confectionarea, montarea porti , simple, tip serviciu.	kg	1,00000	63,99	64
					18,67	19
1.16	RpCH29A aplicabil	Plasa de siguranta, refolosibila, pe schele, la executarea invelitorilor si fatadelor.	m2	1,00000	82,18	82
					8,54	9
1.17	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire.	m3	1,00000	784,87	785
					42,68	43
1.18	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm.	m2	1,00000	260,51	261
					55,70	56
1.19	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 7*20x500 cm, pe	m	1,00000	129,46	129

		fundatie de beton			31,48	31
		TOTAL Capitolul 1. Amenajare teren cu gazon artificial				7 282
		Inclusiv salariul				1 090
		Capitolul 2. Stilpi de electricitate				
1.20	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1.	buc	1,00000	327,02	327
					181,92	182
1.21	Pret furnizor	Console metalice	buc	1,00000	850,00	850
					0,00	0
1.22	Pret furnizor	Corp de iluminat STREET LIGHT 150 W 3 COP 6000K	buc	1,00000	1 350,00	1 350
					0,00	0
1.23	Pret furnizor	Cutie de jonctiune Y996	buc	1,00000	50,00	50
					0,00	0
1.24	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg.	100 m	1,00000	2 764,53	2 765
					1 536,43	1 536
1.25	Pret furnizor	Cablu AVVG 2*16 mm	m	1,00000	19,00	19
					0,00	0
1.26	Pret furnizor	Cablu VVG 3*1,5mm	m	1,00000	18,00	18
					0,00	0
1.27	Pret furnizor	Cablu ABBT 2*16 mm	m	1,00000	20,00	20
					0,00	0
1.28	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm.	100 m	1,00000	3 736,17	3 736
					1 643,12	1 643
1.29	Pret furnizor	Teava PE d 25 mm	m	1,00000	9,00	9
					0,00	0
1.30	RpEJ07B	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, intre 5,1 si 10 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura.	buc	1,00000	969,76	970
					602,83	603
1.31	Pret furnizor	Stilpi din otel zincat piloni 7M oct AD 70 T3 d. 128-60 180*180 mm	buc	1,00000	3 800,00	3 800
					0,00	0
1.32	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj.	t	1,00000	9 267,76	9 268
					3 318,26	3 318
1.33	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t	1,00000	365,62	366
					88,02	88
		TOTAL Capitolul 2. Stilpi de electricitate				23 547
		Inclusiv salariul				7 371

Total manopera (ore)	158,58900
Total greutate materiale (tone)	0,00000

Total		30 829
Asigurari sociale	24,00000%	2 031
Total		32 859
Cheltuieli de transport	7,00000%	1 218
Total		34 077
Cheltuieli pentru depozitare	0,20000%	35
Total		34 112
Cheltuieli de regie	14,50000%	4 946
Total		39 059
Beneficiu de deviz	5,00000%	1 953

Total Deviz fara TVA	41 011
-----------------------------	---------------

Total General fara TVA	41 011
TVA (20%)	8 202
TOTAL GENERAL	49 214
Inclusiv salariul	8 460

Cursul de referinta: 21.5857 Lei/Euro, din data de 2021-05-27

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

