

**Lucrari de reparatie in  
cadrul CCD IMSP AMT  
Riscani str. Alecu Russo 11**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №  
Lucrari**

Valoarea de deviz 452 887,44 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari in interior</b>				
		<b>1.1. Birou 201</b>				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	49,340	10,810 10,800	533,373 532,880
2	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	13,730	21,639 21,599	297,109 296,560
3	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,000	6,400 6,400	6,400 6,400
4	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	38,000 38,000	38,000 38,000
5	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	3,000	64,015 64,000	192,045 192,000
6	RpIC20A	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 51x3.5-76x3.5 mm	m	9,000	44,953 34,800	404,573 313,200
7	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	1,000	16,035 16,000	16,035 16,000

1	2	3	4	5	6	7
8	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	2,500	10,000 10,000	25,000 25,000
9	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,730	58,152 28,000	798,421 384,440
10	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	13,730	16,743 5,599	229,876 76,880
11	CG01E	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	m2	13,730	59,320 16,000	814,470 219,680
12	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Covor PVC omogen medical gr. 2 mm)	m2	13,730	473,190 108,000	6 496,901 1 482,840
13	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	13,800	43,521 28,000	600,596 386,400
14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	35,610	16,742 5,600	596,199 199,400
15	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35,610	61,747 48,800	2 198,802 1 737,760
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	35,610	16,030 8,000	570,823 284,880
17	RpCP21A	Protectia muchiilor, cu corniere metalice de 25x25 mm, la colturi ferestre, usi, pereti	m	21,000	41,093 36,000	862,961 756,000
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	35,610	3,074	109,482

1	2	3	4	5	6	7
					1,200	42,720
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	35,610	26,832 21,999	955,484 783,400
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	35,610	3,074 1,200	109,482 42,720
21	CI16A	Placaje din foi flexibile prefabricate PVC la interior, cu rosturi de maxim 2 mm, inclusiv placarea glafurilor, aplicate pe stilpi si pereti drepti sau curbi, gata tencuiti, pe suprafete plane mai mari de 15 mp (Covor PVC omogen pereti gr. 1.2 mm)	m2	32,610	489,743 108,020	15 970,523 3 522,532
22	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	1,000	53,280 20,000	53,280 20,000
23	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	3,000	248,884 98,000	746,651 294,000
24	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	13,730	16,743 5,599	229,876 76,880
25	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13,730	74,151 61,200	1 018,091 840,280
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,730	3,075 1,200	42,218 16,480
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,730	26,834 22,001	368,431 302,080
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	13,730	3,075	42,218

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			1,200	16,480
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,730	31,813 22,001	436,787 302,080
30	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	816,474 76,000	816,474 76,000
31	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	419,160 80,000	419,160 80,000
32	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,500	49,903 28,000	74,855 42,000
33	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	3,000	54,615 30,000	163,845 90,000
34	RpSD25C	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1"	buc	2,000	127,187 13,600	254,374 27,200
35	RpEA01C1	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu diametrul peste 25 mm. Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate	m	45,000	34,641 30,400	1 558,852 1 368,000
36	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane	m	17,000	15,035 9,200	255,594 156,400

1	2	3	4	5	6	7
		tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x1,5 mmp				
37	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 3x2.5 mm	m	35,000	16,564 2,800	579,739 98,000
38	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,000	50,730 12,400	202,922 49,600
39	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,000	47,541 10,800	47,541 10,800
40	RpEE01A	Montarea interuptoarelor-automate pina la 25A	buc	3,000	47,541 10,800	142,622 32,400
41	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate - Corpurile beneficiarului	buc	2,000	9,200 9,200	18,400 18,400
42	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	9,000	45,497 14,000	409,477 126,000
43	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (H=500, L=2000 mm)	buc	2,000	1 893,265 32,000	3 786,530 64,000
44	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere	buc	1,000	118,636	118,636

1	2	3	4	5	6	7
		cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (кран для подачи d=25 mm)			6,000	6,000
45	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (кран обратки d=25 mm)	buc	1,000	123,550 10,000	123,550 10,000
46	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	2,000	118,636 6,000	237,272 12,000
47	IC40E	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	9,000	32,700 15,200	294,300 136,800
		<b>Total Birou 201 Inclusiv salariu</b>				<b>44 268,250 15 611,572</b>
		<b>1.2. Birou 216</b>				
48	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	162,810	10,810 10,800	1 759,948 1 758,320
49	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	90,180	21,640 21,600	1 951,527 1 947,920
50	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	67,080	12,040 12,000	807,643 804,960
51	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	5,000	6,400 6,400	32,000 32,000
52	RpIC20A	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 51x3.5-76x3.5 mm	m	45,000	44,953 34,800	2 022,863 1 566,000
53	RpVC41A	Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h (recuperarea utilajului)	buc	2,000	648,275 648,000	1 296,550 1 296,000

1	2	3	4	5	6	7
54	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	4,000	16,035 16,000	64,140 64,000
55	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	2,500	10,000 10,000	25,000 25,000
56	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,000	16,800 16,800	67,200 67,200
57	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	11,000	12,000 12,000	132,000 132,000
58	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	1,000	235,200 235,200	235,200 235,200
59	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	27,000	36,800 36,800	993,600 993,600
60	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	67,080	58,145 28,000	3 900,335 1 878,240
61	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	67,080	16,743 5,600	1 123,110 375,640
62	CG34A	Pardoseli din placi fibrolemnoase LAMINAT CLASA 33, lipite pe un strat suport de 3 cm din mortar de ciment M 100-T, fara adaos de var, bine nivelat, executate in cadrul unui friz general, montate de-a lungul peretilor cu rosturi umplute cu chit de etansare, alcatuite din dale tip DECOMEL imbinare in sistem lamba si uluc	m2	67,080	243,903 64,000	16 360,981 4 293,120
63	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	90,180	16,743 5,600	1 509,889 505,000
64	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	90,180	61,747 48,800	5 568,360 4 400,800

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
65	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	90,180	16,030 8,000	1 445,585 721,440
66	RpCP21A	Protectia muchiilor, cu corniere metalice de 25x25 mm, la colturi ferestre, usi, pereti	m	65,000	41,093 36,000	2 671,071 2 340,000
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	90,180	3,075 1,200	277,288 108,200
68	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	90,180	26,832 22,000	2 419,750 1 983,960
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	90,180	3,075 1,200	277,288 108,200
70	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	90,180	31,811 22,000	2 868,717 1 983,960
71	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	90,180	74,150 61,200	6 686,876 5 519,000
72	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	72,630	16,743 5,600	1 216,026 406,720
73	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	72,630	74,151 61,200	5 385,554 4 444,960
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	72,630	3,075 1,200	223,334 87,160
75	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	72,630	26,833 22,000	1 948,859 1 597,880
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	72,630	3,075	223,334



1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			1,200	87,160
77	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	72,630	31,811 22,000	2 310,451 1 597,880
78	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	4,000	53,280 20,000	213,120 80,000
79	RpEA01C1	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu diametrul peste 25 mm.Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate	m	85,000	34,641 30,400	2 944,499 2 584,000
80	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plaoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x1,5 mmp	m	45,000	15,035 9,200	676,568 414,000
81	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 3x2.5 mm	m	82,000	16,564 2,800	1 358,246 229,600
82	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	20,000	50,731 12,400	1 014,612 248,000
83	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din	buc	2,000	47,541 10,800	95,082 21,600

1	2	3	4	5	6	7
		lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu				
84	RpEG01B	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,31-0,90 mp, montat in nise sau pe perete	buc	1,000	270,954 120,000	270,954 120,000
85	RpEE01A	Montarea interupatoarelor-automate pina la 25A	buc	19,000	47,541 10,800	903,275 205,200
86	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate - Corpurile beneficiarului	buc	2,000	50,600 50,600	101,200 101,200
87	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	45,000	45,497 14,000	2 047,383 630,000
88	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (H=500, L=2000 mm)	buc	4,000	1 893,265 32,000	7 573,060 128,000
89	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 2000 mm, inclusiv (H=500 L=1200)	buc	1,000	1 241,209 20,000	1 241,209 20,000
90	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (кран для подачи d=25 mm)	buc	5,000	118,636 6,000	593,180 30,000
91	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (кран обратки d=25 mm)	buc	5,000	123,550 10,000	617,750 50,000
92	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	10,000	118,636 6,000	1 186,360 60,000
93	IC40E	Bratară pentru fixarea conductelor	buc	45,000	32,700	1 471,500

1	2	3	4	5	6	7
		din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton			15,200	684,000
94	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice inclusiv usa cu accesoriile la comanda beneficiarului din panouri fixe montate cu 10 cm mai sus de nivelul pardoselii	m2	39,600	976,340 32,000	38 663,074 1 267,200
95	CL09A	Sine de rulare din inox dm. 32 pentru draperii	m	12,000	226,065 120,000	2 712,780 1 440,000
96	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	4,000	1 245,615 32,400	4 982,460 129,600
97	03-02-078-01	Montarea aparat neautonom local de conditionare a aerului cu alimentare centralizata cu caldura si frig - Utilajul beneficiarului	buc	2,000	440,000 440,000	880,000 880,000
		<b>Total Birou 216 Inclusiv salariu</b>				<b>135 350,791 50 683,920</b>
		<b>1.3. Birou 225</b>				
98	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	49,340	10,810 10,800	533,373 532,880
99	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	13,730	21,639 21,599	297,109 296,560
100	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,000	6,400 6,400	6,400 6,400
101	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	38,000 38,000	38,000 38,000
102	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	3,000	64,015 64,000	192,045 192,000
103	RpIC20A	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 51x3.5-76x3.5 mm	m	9,000	44,953 34,800	404,573 313,200
104	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind	buc	1,000	16,035 16,000	16,035 16,000

1	2	3	4	5	6	7
		perimetrul de 800 - 2500 mm				
105	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	2,500	10,000 10,000	25,000 25,000
106	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,730	58,152 28,000	798,421 384,440
107	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	13,730	16,743 5,599	229,876 76,880
108	CG01E	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	m2	13,730	59,320 16,000	814,470 219,680
109	CG34A	Pardoseli din placi fibrolemnoase LAMINAT CLASA 33, lipite pe un strat suport de 3 cm din mortar de ciment M 100-T, fara adaos de var, bine nivelat, executate in cadrul unui friz general, montate de-a lungul peretilor cu rosturi umplute cu chit de etansare, alcatuite din dale tip DECOMEL imbinare in sistem lamba si uluc	m2	13,730	243,914 64,000	3 348,943 878,720
110	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	13,800	43,521 28,000	600,596 386,400
111	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	35,610	16,742 5,600	596,199 199,400
112	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35,610	61,747 48,800	2 198,802 1 737,760
113	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	35,610	16,030 8,000	570,823 284,880
114	RpCP21A	Protectia muchiiilor, cu corniere	m	21,000	41,093	862,961

1	2	3	4	5	6	7
		metalice de 25x25 mm, la colturi ferestre, usi, pereti			36,000	756,000
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	35,610	3,074 1,200	109,482 42,720
116	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	35,610	26,832 21,999	955,484 783,400
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	35,610	3,074 1,200	109,482 42,720
118	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,610	31,812 22,001	1 037,378 717,440
119	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	1,000	53,280 20,000	53,280 20,000
120	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	3,000	248,884 98,000	746,651 294,000
121	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	13,730	16,743 5,599	229,876 76,880
122	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13,730	74,151 61,200	1 018,091 840,280
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,730	3,075 1,200	42,218 16,480
124	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,730	26,834 22,001	368,431 302,080

1	2	3	4	5	6	7
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,730	3,075 1,200	42,218 16,480
126	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,730	31,813 22,001	436,787 302,080
127	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	816,474 76,000	816,474 76,000
128	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	419,160 80,000	419,160 80,000
129	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,500	49,903 28,000	74,855 42,000
130	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si sociaal-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	3,000	54,615 30,000	163,845 90,000
131	RpSD25C	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1"	buc	2,000	127,187 13,600	254,374 27,200
132	RpEA01C1	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu diametrul peste 25 mm. Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate	m	45,000	34,641 30,400	1 558,852 1 368,000
133	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din	m	17,000	15,035 9,200	255,594 156,400

1	2	3	4	5	6	7
		cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x1,5 mmp				
134	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 3x2.5 mm	m	35,000	16,564 2,800	579,739 98,000
135	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,000	50,730 12,400	202,922 49,600
136	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,000	47,541 10,800	47,541 10,800
137	RpEE01A	Montarea interupatoarelor-automate pina la 25A	buc	3,000	47,541 10,800	142,622 32,400
138	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate - Corpurile beneficiarului	buc	2,000	9,200 9,200	18,400 18,400
139	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	9,000	45,497 14,000	409,477 126,000
140	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (H=500, L=2000 mm)	buc	2,000	1 893,265 32,000	3 786,530 64,000

1	2	3	4	5	6	7
141	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (кран для подачи d=25 mm)	buc	1,000	118,636 6,000	118,636 6,000
142	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (кран обратки d=25 mm)	buc	1,000	123,550 10,000	123,550 10,000
143	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	2,000	118,636 6,000	237,272 12,000
144	IC40E	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	9,000	32,700 15,200	294,300 136,800
145	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice inclusiv usa cu accesoriile la comanda beneficiarului din panouri fixe montate cu 10 cm mai sus de nivelul pardoselii	m2	6,600	976,342 32,000	6 443,854 211,200
		<b>Total Birou 225 Inclusiv salariu</b>				<b>32 631,001 12 413,560</b>
		<b>1.4. Birou Paza</b>				
146	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	49,340	10,810 10,800	533,373 532,880
147	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	13,730	21,639 21,599	297,109 296,560
148	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,000	6,400 6,400	6,400 6,400
149	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	38,000 38,000	38,000 38,000
150	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	3,000	64,015 64,000	192,045 192,000
151	RpIC20A	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la	m	9,000	44,953 34,800	404,573 313,200



1	2	3	4	5	6	7
		legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 51x3.5-76x3.5 mm				
152	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	1,000	16,035 16,000	16,035 16,000
153	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	2,500	10,000 10,000	25,000 25,000
154	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,730	58,152 28,000	798,421 384,440
155	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	13,730	16,743 5,599	229,876 76,880
156	CG01E	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	m2	13,730	59,320 16,000	814,470 219,680
157	CG34A	Pardoseli din placi fibrolemnoase LAMINAT CLASA 33, lipite pe un strat suport de 3 cm din mortar de ciment M 100-T, fara adaos de var, bine nivelat, executate in cadrul unui friz general, montate de-a lungul peretilor cu rosturi umplute cu chit de etansare, alcatuite din dale tip DECOMEL imbinare in sistem lamba si uluc	m2	13,730	243,914 64,000	3 348,943 878,720
158	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	13,800	43,521 28,000	600,596 386,400
159	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	35,610	16,742 5,600	596,199 199,400
160	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35,610	61,747 48,800	2 198,802 1 737,760
161	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2	35,610	16,030	570,823

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			8,000	284,880
162	RpCP21A	Protectia muchiiilor, cu corniere metalice de 25x25 mm, la colturi ferestre, usi, pereti	m	21,000	41,093 36,000	862,961 756,000
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	35,610	3,074 1,200	109,482 42,720
164	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	35,610	26,832 21,999	955,484 783,400
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	35,610	3,074 1,200	109,482 42,720
166	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,610	31,812 22,001	1 037,378 717,440
167	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	1,000	53,280 20,000	53,280 20,000
168	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	3,000	248,884 98,000	746,651 294,000
169	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	13,730	16,743 5,599	229,876 76,880
170	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13,730	74,151 61,200	1 018,091 840,280
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	13,730	3,075	42,218

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			1,200	16,480
172	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,730	26,834 22,001	368,431 302,080
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,730	3,075 1,200	42,218 16,480
174	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,730	31,813 22,001	436,787 302,080
175	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	816,474 76,000	816,474 76,000
176	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	419,160 80,000	419,160 80,000
177	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,500	49,903 28,000	74,855 42,000
178	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	3,000	54,615 30,000	163,845 90,000
179	RpSD25C	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1"	buc	2,000	127,187 13,600	254,374 27,200
180	RpEA01C1	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in	m	45,000	34,641 30,400	1 558,852 1 368,000

1	2	3	4	5	6	7
		perete, cu diametrul peste 25 mm.Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate				
181	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x1,5 mmp	m	17,000	15,035 9,200	255,594 156,400
182	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 3x2.5 mm	m	35,000	16,564 2,800	579,739 98,000
183	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,000	50,730 12,400	202,922 49,600
184	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,000	47,541 10,800	47,541 10,800
185	RpEE01A	Montarea interupatoarelor-automate pina la 25A	buc	3,000	47,541 10,800	142,622 32,400
186	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate - Corpurile beneficiarului	buc	2,000	9,200 9,200	18,400 18,400
187	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire	m	9,000	45,497 14,000	409,477 126,000

1	2	3	4	5	6	7
		centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.				
188	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (H=500, L=2000 mm)	buc	2,000	1 893,265 32,000	3 786,530 64,000
189	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" - 1" (кран для подачи d=25 mm)	buc	1,000	118,636 6,000	118,636 6,000
190	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" - 1 1/2" (кран обратки d=25 mm)	buc	1,000	123,550 10,000	123,550 10,000
191	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" - 1"	buc	2,000	118,636 6,000	237,272 12,000
192	IC40E	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	9,000	32,700 15,200	294,300 136,800
		<b>Total Birou Paza Inclusiv salariu</b>				<b>26 187,147 12 202,360</b>
		<b>1.5. Vestiar</b>				
193	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	0,500	52,860 52,800	26,430 26,400
194	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	49,340	10,810 10,800	533,373 532,880
195	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	13,730	21,639 21,599	297,109 296,560
196	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,000	6,400 6,400	6,400 6,400
197	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	38,000 38,000	38,000 38,000
198	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	3,000	64,015 64,000	192,045 192,000

1	2	3	4	5	6	7
199	RpIC20A	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 51x3.5-76x3.5 mm	m	9,000	44,953 34,800	404,573 313,200
200	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	1,000	16,035 16,000	16,035 16,000
201	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	2,500	10,000 10,000	25,000 25,000
202	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,730	58,152 28,000	798,421 384,440
203	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	13,730	16,743 5,599	229,876 76,880
204	CG01E	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	m2	13,730	59,320 16,000	814,470 219,680
205	CG34A	Pardoseli din placi fibrolemnoase LAMINAT CLASA 33, lipite pe un strat suport de 3 cm din mortar de ciment M 100-T, fara adaos de var, bine nivelat, executate in cadrul unui friz general, montate de-a lungul peretilor cu rosturi umplute cu chit de etansare, alcatuite din dale tip DECOMEL imbinare in sistem lamba si uluc	m2	13,730	243,914 64,000	3 348,943 878,720
206	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	13,800	43,521 28,000	600,596 386,400
207	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	35,610	16,742 5,600	596,199 199,400
208	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	35,610	61,747 48,800	2 198,802 1 737,760

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
209	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	35,610	16,030 8,000	570,823 284,880
210	RpCP21A	Protectia muchiilor, cu corniere metalice de 25x25 mm, la colturi ferestre, usi, pereti	m	21,000	41,093 36,000	862,961 756,000
211	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	35,610	3,074 1,200	109,482 42,720
212	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	35,610	26,832 21,999	955,484 783,400
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	35,610	3,074 1,200	109,482 42,720
214	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,610	31,812 22,001	1 037,378 717,440
215	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	1,000	53,280 20,000	53,280 20,000
216	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	3,000	248,884 98,000	746,651 294,000
217	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	13,730	16,743 5,599	229,876 76,880
218	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	13,730	74,151 61,200	1 018,091 840,280

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului				
219	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,730	3,075 1,200	42,218 16,480
220	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,730	26,834 22,001	368,431 302,080
221	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,730	3,075 1,200	42,218 16,480
222	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,730	31,813 22,001	436,787 302,080
223	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	816,474 76,000	816,474 76,000
224	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	419,160 80,000	419,160 80,000
225	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,500	49,903 28,000	74,855 42,000
226	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	3,000	54,615 30,000	163,845 90,000
227	RpSD25C	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1"	buc	2,000	127,187 13,600	254,374 27,200
228	RpEA01C1	Montarea tuburilor de protectie	m	45,000	34,641	1 558,852



1	2	3	4	5	6	7
		din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu diametrul peste 25 mm.Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate			30,400	1 368,000
229	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x1,5 mmp	m	17,000	15,035 9,200	255,594 156,400
230	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 3x2.5 mm	m	35,000	16,564 2,800	579,739 98,000
231	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,000	50,730 12,400	202,922 49,600
232	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,000	47,541 10,800	47,541 10,800
233	RpEE01A	Montarea interupatoarelor-automate pina la 25A	buc	3,000	47,541 10,800	142,622 32,400
234	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate - Corpurile beneficiarului	buc	2,000	9,200 9,200	18,400 18,400

1	2	3	4	5	6	7
235	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	9,000	45,497 14,000	409,477 126,000
236	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (H=500, L=2000 mm)	buc	2,000	1 893,265 32,000	3 786,530 64,000
237	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (кран для подачи d=25 mm)	buc	1,000	118,636 6,000	118,636 6,000
238	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (кран обратки d=25 mm)	buc	1,000	123,550 10,000	123,550 10,000
239	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	2,000	118,636 6,000	237,272 12,000
240	IC40E	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	9,000	32,700 15,200	294,300 136,800
		<b>Total Vestiar Inclusiv salariu</b>				<b>26 213,577 12 228,760</b>
		<b>1.6. Antreu paza</b>				
241	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice inclusiv usa cu accesoriile la comanda beneficiarului din panouri fixe montate cu 10 cm mai sus de nivelul pardoselii	m2	7,620	976,339 32,000	7 439,706 243,840
242	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	2,000	1 245,615 32,400	2 491,230 64,800
		<b>Total Antreu paza Inclusiv salariu</b>				<b>9 930,936 308,640</b>
		<b>1.7. Depozit</b>				

1	2	3	4	5	6	7
243	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	72,000	10,810 10,800	778,320 777,600
244	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	27,500	18,430 18,400	506,825 506,000
245	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	67,080	12,040 12,000	807,643 804,960
246	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,000	6,400 6,400	12,800 12,800
247	RpIC20A	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 51x3.5-76x3.5 mm	m	18,000	44,953 34,800	809,145 626,400
248	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	1,000	16,035 16,000	16,035 16,000
249	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	2,500	10,000 10,000	25,000 25,000
250	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	2,000	12,000 12,000	24,000 24,000
251	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	2,000	36,800 36,800	73,600 73,600
252	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	27,500	58,146 28,000	1 599,009 770,000
253	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	27,500	16,743 5,600	460,420 154,000
254	CG17D2	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de	m2	27,500	263,443 116,000	7 244,696 3 190,000

1	2	3	4	5	6	7
		16 m2				
255	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	45,000	16,743 5,600	753,437 252,000
256	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	45,000	61,747 48,800	2 778,615 2 196,000
257	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	45,000	16,030 8,000	721,350 360,000
258	RpCP21A	Protectia muchiilor, cu corniere metalice de 25x25 mm, la colturi ferestre, usi, pereti	m	22,000	41,093 36,000	904,055 792,000
259	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	45,000	3,075 1,200	138,375 54,000
260	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	45,000	26,832 22,000	1 207,462 990,000
261	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	45,000	3,075 1,200	138,375 54,000
262	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	45,000	31,811 22,000	1 431,495 990,000
263	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	3,000	248,884 98,000	746,651 294,000
264	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de	buc	1,000	816,474 76,000	816,474 76,000

1	2	3	4	5	6	7
		scurgere din material plastic, montat pe pedestal				
265	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	419,160 80,000	419,160 80,000
266	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,500	49,903 28,000	74,855 42,000
267	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	3,000	54,615 30,000	163,845 90,000
268	RpSD25C	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1"	buc	2,000	127,187 13,600	254,374 27,200
269	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	27,500	16,743 5,600	460,420 154,000
270	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	27,500	74,150 61,200	2 039,138 1 683,000
271	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27,500	3,075 1,200	84,562 33,000
272	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	27,500	26,833 22,000	737,894 605,000
273	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27,500	3,075 1,200	84,562 33,000
274	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	27,500	31,811 22,000	874,803 605,000

1	2	3	4	5	6	7
		manual				
275	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,000	53,280 20,000	106,560 40,000
276	RpEA01C1	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu diametrul peste 25 mm.Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate	m	25,000	34,641 30,400	866,029 760,000
277	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x1,5 mmp	m	20,000	15,035 9,200	300,696 184,000
278	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 3x2.5 mm	m	10,000	16,564 2,800	165,640 28,000
279	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,000	50,730 12,400	101,461 24,800
280	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,000	47,541 10,800	47,541 10,800
281	RpEG01B	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in	buc	1,000	270,954 120,000	270,954 120,000

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata de 0,31-0,90 mp, montat in nise sau pe perete				
282	RpEE01A	Montarea interuptoarelor-automate pina la 25A	buc	3,000	47,541 10,800	142,622 32,400
283	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate - Corpurile beneficiarului	buc	2,000	9,200 9,200	18,400 18,400
284	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	18,000	45,497 14,000	818,953 252,000
285	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (H=500, L=2000 mm)	buc	2,000	1 893,265 32,000	3 786,530 64,000
286	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (кран для подачи d=25 mm)	buc	2,000	118,636 6,000	237,272 12,000
287	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (кран обратки d=25 mm)	buc	2,000	123,550 10,000	247,100 20,000
288	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	4,000	118,636 6,000	474,544 24,000
289	IC40E	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	18,000	32,700 15,200	588,600 273,600
		<b>Total Depozit Inclusiv salariu</b>				<b>35 360,297 18 254,560</b>
		<b>1.8. Lucrari diverse</b>				

1	2	3	4	5	6	7
290	TrB02A1-1	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu tomberonul, pe distanta de 10 m	t	22,000	26,400 26,400	580,800 580,800
291	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	22,000	44,400 44,400	976,800 976,800
292	TsI50C3	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 23 km	t	22,000	100,320 0,000	2 207,040 0,000
		<b>Total Lucrari diverse Inclusiv salariu</b>				<b>3 764,640 1 557,600</b>
		<b>Total Lucrari in interior Inclusiv salariu</b>				<b>313 706,639 123 260,972</b>

		Total	lei	313 706,65
		Asigurari sociale si medicale	22,50 %	27 733,72
		Transport	4,00 %	7 525,14
		Total	100,00 +	348 965,51
		Cheltuieli de regie	5,00 %	17 448,28
		Total	100,00 +	366 413,79
		Beneficiu de deviz	3,00 %	10 992,41
		Total	100,00 +	377 406,20
		TVA	20,00 %	75 481,24
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>452 887,44 123 260,97</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)