

Reparatia capitala a acoperisului la cladirea Spitalului de Psihiatrie Orhei

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 1 178 463,01 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Acoperis din tabla profilata				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc,	m2	1 250,800	23,14 23,04	28 943,52 28 818,44
2	RpCH32C	Desfacerea elementelor de acoperis - astereala	m2	1 250,800	5,91 5,76	7 392,22 7 204,60
3	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	105,600	77,63 38,40	8 197,41 4 055,04
4	CC02F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 14 mm, pentru placi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	851,800	15,53 0,77	13 226,75 654,18
5	CC02E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru centura de beton de la parapet	kg	126,600	15,56 0,80	1 969,90 101,28
6	CL18A	Confectii metalice diverse din, otel beton, inglobate total sau	kg	85,000	32,13 6,72	2 730,83 571,20

1	2	3	4	5	6	7
		partial in beton - buloane tumbe				
7	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv- la centura de beton	m3	21,100	1 009,28 172,80	21 295,84 3 646,08
8	CE27A	Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur regulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn ecarisat.	m2	1 000,400	243,66 36,80	243 755,62 36 814,72
9	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite.	m2	1 250,800	90,07 9,44	112 654,73 11 807,55
10	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	6,000	2 201,96 211,30	13 211,74 1 267,78
11	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	40,100	29,94 5,44	1 200,57 218,14
12	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	40,100	168,04 27,20	6 738,52 1 090,72
13	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,5 m	m2	88,000	867,07 129,92	76 302,16 11 432,96
14	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul- vopsit streasina	m2	88,000	50,05 32,00	4 404,75 2 816,00
15	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	1 250,800	17,06 8,00	21 335,34 10 006,40
16	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru	m2	1 250,800	185,12 36,80	231 548,04 46 029,44

1	2	3	4	5	6	7
		invelitorile acoperisurilor (tip metalocerepita)				
17	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: opritori de zapada.	kg	179,000	32,40 6,72	5 800,19 1 202,88
18	CE19B	Jgheaburi semirotunde, cu D=15 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stururile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m	181,000	104,66 27,20	18 942,85 4 923,20
19	CE21B	Burlane rotunde, cu D=12,3 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m	201,600	80,34 33,60	16 195,56 6 773,76
20	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	576,900	26,21 24,00	15 121,40 13 845,60
21	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 15 km- deseuri constructii	t	26,000	25,80 0,00	670,80 0,00
		Total Capitolul 1. Acoperis din tabla profilata Inclusiv salariu				851 638,74 193 279,97

	Total	lei	851 638,74
	Asigurari sociale si medicale	24,00 %	46 387,19
	Total	100,00 +	898 025,93
	Cheltuieli de transport	7,00 %	45 892,28
	Cheltuieli de regie	2,00 %	18 878,36
	Total	100,00 +	962 796,57
	Beneficiu	2,00 %	19 255,93
	Total	100,00 +	982 052,50

1	2	3	4	5	6	7
		TVA	20,00 %			196 410,51
		Total deviz:				1 178 463,01
		Inclisiv salariu				193 279,97

Intocmit

SRL Consprimfort

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)