

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat *Direcției regionale căutare – salvare nr.1 al IGSU*
2. Organizatorul procedurii de achiziție *Direcției regionale căutare – salvare nr.1 al IGSU*
3. Obiectul achizițiilor **LOTUL I - Lucrările de reparație a acoperișului din str. Cucorilor 49**
LOTUL II - Lucrări de reparație coridor etajul II din str. Alba Iulia 75/3 din cadrul
Direcției regionale căutare – salvare nr.1 al IGSU
4. Cod CPV: 45453000-7

LOTUL I

Lucrări de reparație a acoperișului din str. Cucorilor, 49

crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1.	TsH85A	Curățirea și înlăturarea stratului de gunoi de pe acoperis	100m ²	9,800		
2.	TsH93A	Evacuarea gunoiului de pe acoperis	t	0,500		
3.	TsI50J	Transportarea încărcăturilor cu autocamioane la distanța 30 km	t	0,500		
4.	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacăra în sistem monostrat pe suprafața orizontală montate pe suport continuu - Tehnoelast ЭКР	m ²	980,000		

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

LOTUL II
Lucrări de reparație coridor etajul II din str. Alba Iulia 75/3

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumirea lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Coridor et.2		
		1.1. Desfaceri		
1.	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m ²	1,890
2.	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m ²	48,700
3.	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	5,000
4.	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg	t	3,000
5.	TsH92B	Incarcarea in auto gunoi	t	3,000
6.	TsI50A10	Transportarea gunoi cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	3,000
		1.2. Pereti		
7.	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m ²	72,600
8.	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m ²	72,600
9.	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe pereti, executate cu lac de ulei in 2 straturi	m ²	55,000
10.	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: corob	m ²	3,600
11.	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m ²	3,600
		1.3. Tavan		
12.	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (materialul beneficiarului)	m ²	48,700
		1.4. Articole de timplarie		
13.	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat (materialul beneficiarului)	m ²	1,890
		1.5. Pardoseli		
14.	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m ²	48,700
15.	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m ²	m ²	48,700
16.	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	24,500

2. Electricitate				
17.	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor VVG 3x1.5 mm	m	30,000
18.	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m	30,000
19.	RpEE01A	Montarea interupatoarelor	buc	1,000
20.	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.)	buc	5,000
21.	RpEJ05A	Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	2,000
22.	RpEJ06C	Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc	5,000
3. Lucrari electrice la ЩРН				
23.	RpEE24C	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : tripolare (intrerupatoare pirghie) de 25-100-200 A sau intrerupatoare automate de scara, automate de protectie de 25-350 A, contactoare tripolare automate cu contacte in aer sau in ulei de 25-63-100-200 A	buc	20,000
24.	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	1,000
25.	RpEE21A	Desfacerea legaturilor la conductorii electromotoarelor, avind puterea de 0,6-11 kW	buc	30,000
26.	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	2,000
27.	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp - ЩРН-600x700	buc	1,000
28.	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 - BA88-33 160A	buc	1,000
29.	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A-BA47-29 IP25A	buc	18,000
30.	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 -BA47-29 3P 40A	buc	2,000
31.	08-02-144-2	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm ²	100 buc	0,300
32.	08-02-144-5	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 70 mm ²	100 buc	0,080
33.	08-02-396-1	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m - Canal metalic 40x60 cu capac	100 m	0,030

34.	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm ² - VVGng 3x2.5 mm	100 m	0,200
-----	-------------	---	-------	-------

Intocmit _____

Conducătorul autorității contractante
L.Ș.

