

**Lucrari de reparatie.Schimbarea  
ferestrelor in Blocul de studii  
№1,et. 1 si 2 a Universitatii de Stat  
"Alec Russo " din Balti, str.  
A.Puschin 38**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL  
Schimbarea ferestrelor**

Valoarea de deviz 122 300,22 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Demolari-.demontari</b>						
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	98,00	15,38 15,38	1 506,86 1 506,86
2	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, ( pervazuri ) asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	6,05	9,20 9,20	55,65 55,65
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	12,00	10,65 9,88	127,79 118,62
4	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	t	3,00	59,44 59,44	178,31 178,31
5	TrI1AA01F 2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	3,00	9,04 9,04	27,11 27,11
6	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km	t	3,00	51,33 0,00	154,00 0,00
		<b>Total Demolari-.demontari Inclusiv salariu</b>				<b>2 049,72 1 886,55</b>
<b>2. Lucrari de constructii</b>						
7	CK23B	Ferestre (Clasa " A ", profil de 5 camere , metal gr. 1.2 mm cu latimea tocului 70 mm ,) din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi ( instlarea plasei antitintari )Ferestre : 1.22 x 2.28 - 6 buc.,;	m2	98,08	718,32 26,73	70 453,26 2 621,28

1	2	3	4	5	6	7
		1.52x1.64-2buc ; 1.44x1.6-2buc ; 1.84x2.1 - 2 buc 1.22x2.25 - 6 buc ; 2.56x1.45 -8buc ;( 1.25x2.12 -2 buc + 1.25x0.5 - 2 buc ) =1 buc; (0.65 x2.3 -8 buc ) =1 buc . Deschiderea cercevea pentru aeresire in doua pozitii ( 32 buc ) . Geamuri LOW-E.				
8	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, exterioare ( b=250mm)	m	41,00	52,93 13,18	2 169,96 540,36
9	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, exterioare ( b=300mm)	m	6,80	54,73 13,14	372,14 89,33
10	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice, interioare (b=400mm)	m	12,50	48,52 3,28	606,55 41,00
11	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice, interioare (b=300mm)	m	11,60	44,27 3,31	513,52 38,44
12	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice, interioare (b=250mm)	m	11,60	42,49 3,31	492,87 38,44
13	RpCU07D	Matarea santurilor (latime pina la 80mm ) in pereti si tavane de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	155,00	13,04 8,79	2 021,93 1 361,90
14	RpCJ03B	Reparatii de tencuieli interioare, exterioara brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T	m2	8,80	47,13 26,65	414,76 234,55
15	CK18B	Montarea coltare din mase plastice	m	142,00	22,72 19,04	3 226,78 2 703,28
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (glafuri si pereti interiori)	m2	72,00	40,36 30,87	2 905,79 2 222,35
17	CF15C	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane (glafuri exterioare)	m2	18,00	47,66 42,10	857,97 757,83
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie	m2	72,00	28,24	2 033,52

1	2	3	4	5	6	7
		apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			20,14	1 449,76
19	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	18,00	28,95 <hr/> 16,47	521,09 <hr/> 296,54
		<b>Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu</b>				<b>86 590,14 12 395,06</b>

		Прямые затраты	lei	88 639,86
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	3 213,36
		Transportare materialelor	2,00 %	1 477,25
		Total	100,00 +	93 330,47
		Cheltueli de regie	5,00 %	4 666,52
		Total	100,00 +	97 996,99
		Beneficiu de deviz	4,00 %	3 919,87
		Total	100,00 +	101 916,86
		TVA	20,00 %	20 383,36
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>122 300,22 <hr/>14 281,61</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)





































































