

**Работы водоснабжения район  
Genclik, район АТО Гагауз  
Ери, мун. Комрат**

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 4-2-1**

**Alimentarea cu energie electrica. Площадка резервуаров чистой воды.ВЛ-0,23  
кВ, КЛ-0,23 кВ**

**Valoarea de deviz 134 753,90 lei**

Intocmit in prețuri curente 20.06.2025

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli  | U.M.    | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|--|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |  |         |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3  | 4       | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucruri de montare</b>   |         |                                       |                                       |                        |
| 1      | 11-06-001-02                | Панюу, masa, kg, pina la: 100 разм.<br>800x600x350 мм (щит управления задвижками ЩУЗ тип ЯУЭ-0863, IP54)   | buc     | 1,0000                                | 7 774,96<br>667,86                    | 7 774,96<br>667,86     |
| 2      | 11-03-001-01                | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф)              | buc     | 35,0000                               | 46,11<br>44,18                        | 1 613,83<br>1 546,45   |
| 3      | 11-08-001-01                | Racordare rețelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu raruc (Присоединение проводов)  | 100 buc | 0,7000                                | 1 062,47<br>960,16                    | 743,73<br>672,11       |
| 4      | 08-01-087-3                 | Constructii metalice sub utilaj (металлоизделия)   | t       | 0,0200                                | 38 945,50<br>5 285,00                 | 778,91<br>105,70       |
| 5      | 08-02-412-1                 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, (провод ПВЗ-0,38 1x1,5мм2) | 100 m   | 0,1000                                | 543,00<br>476,70                      | 54,30<br>47,67         |
| 6      |                             | Провод с медной жилой ПВЗ-0,38 сеч. 1x1,5мм2   | m       | 10,0000                               | 5,00<br>0,00                          | 50,00<br>0,00          |

| 1  | 2            | 3   | 4     | 5       | 6                     | 7                             |
|----|--------------|---|-------|---------|-----------------------|-------------------------------|
| 7  | 11-02-002-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 датчики уровня в резервуарах  | buc   | 8,0000  | 178,01<br>175,04      | 1 424,11<br>1 400,31          |
| 8  | 08-02-407-1  | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (труба стальная водогазопроводная Д=25мм)   | 100 m | 0,4700  | 15 376,43<br>2 617,09 | 7 226,92<br>1 230,03          |
| 9  | 08-01-087-3  | Constructii metalice sub utilaj (сталь угловая)   | t     | 0,0200  | 38 945,50<br>5 285,00 | 778,91<br>105,70              |
| 10 | 08-02-412-1  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (кабель КВВГ сеч. 7x1,5мм2) | 100 m | 0,1400  | 538,29<br>476,71      | 75,36<br>66,74                |
| 11 | 08-02-412-1  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (кабель КВВГ сеч. 5x1,5мм2) | 100 m | 0,3700  | 538,14<br>476,68      | 199,11<br>176,37              |
| 12 |              | Кабель контрольный с медными жилами КВВГ сеч. 7x1,5 мм2   | m     | 14,0000 | 35,00<br>0,00         | 490,00<br>0,00                |
| 13 |              | Кабель контрольный с медными жилами КВВГ сеч. 5x1,5 мм2   | m     | 37,0000 | 32,00<br>0,00         | 1 184,00<br>0,00              |
|    |              | <i>Total</i>  | lei   |         |                       | 22 394,14                     |
|    |              | <i>Asigurarile sociale si medicale (VR) * 24 %</i>  | 24 %  |         |                       | 1 444,55                      |
|    |              | <i>Cheltuieli de transport (VR) * 4 %</i>   | 4 %   |         |                       | 538,23                        |
|    |              | <i>Cheltuieli de regie (VR) * 76 %</i>  | 76 %  |         |                       | 4 574,39                      |
|    |              | <i>Beneficiul de deviz (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 4 %</i>  | 4 %   |         |                       | 1 158,06                      |
|    |              | <i>Total VR+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi</i>   |       |         |                       | 30 109,37                     |
|    |              | <b>Total Lucruri de montare Inklusiv salariu</b>  |       |         |                       | <b>30 109,37<br/>6 018,94</b> |
|    |              | <b>2. Lucruri de constructie</b>  |       |         |                       |                               |
| 14 | 33-04-003-   | Montarea stilpilor din beton armat  | buc   | 2,0000  | 5 875,66              | 11 751,33                     |

| 1  | 2           | 3  | 4    | 5      | 6                  | 7                     |
|----|-------------|--|------|--------|--------------------|-----------------------|
|    | 2           | LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (опора концевая стойка СВ105-1 шт.)  |      |        | 671,26             | 1 342,53              |
| 15 | 33-04-003-2 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (опора угловая промежуточная стойка СВ 105-1 шт.)                       | buc  | 1,0000 | 5 875,66<br>671,26 | 5 875,66<br>671,26    |
| 16 | 33-04-003-2 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (опора угловая анкерная стойка СВ105-1 шт.)                             | buc  | 2,0000 | 5 875,66<br>671,26 | 11 751,33<br>1 342,53 |
| 17 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior (развозка материалов и конструкций по трассе) | buc  | 5,0000 | 219,79<br>37,39    | 1 098,93<br>186,93    |
| 18 | 33-04-014-2 | Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi fluorescente (установка светильника с лампой LED-50 Вт на опоре)   | buc  | 4,0000 | 1 657,83<br>194,58 | 6 631,33<br>778,33    |
| 19 |             | Коробка клеммная У614У2 на опоре для светильника   | buc  | 4,0000 | 650,00<br>0,00     | 2 600,00<br>0,00      |
| 20 |             | Коробка клеммная У614У2 у резервауров  | buc  | 2,0000 | 650,00<br>0,00     | 1 300,00<br>0,00      |
| 21 |             | Кронштейн КС1 для светильника  | buc  | 4,0000 | 145,00<br>0,00     | 580,00<br>0,00        |
| 22 |             | Лампа светодиодная 50Вт  | buc  | 4,0000 | 250,00<br>0,00     | 1 000,00<br>0,00      |
| 23 | 34-02-064-1 | Montarea stilpilor de reazem pentru retele telefonice: de o pereche (трубостойка Dn50 mm, L=5m)  | buc  | 1,0000 | 604,35<br>269,35   | 604,35<br>269,35      |
| 24 | 33-04-008-  | Suspendarea cu ajutorul  | 1 km | 0,1600 | 3 484,62           | 557,54                |

| 1  | 2           | 3  | 4    | 5        | 6                    | 7                |
|----|-------------|--|------|----------|----------------------|------------------|
|    | 3           | mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV (провод самонесущий СИП2 сеч. 3x25 мм2)                         |      |          | 2 965,44             | 474,47           |
| 25 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV (провод самонесущий СИП2 сеч. 2x25 мм2) | 1 km | 0,1500   | 3 484,67<br>2 965,47 | 522,70<br>444,82 |
| 26 |             | Провод самонесущий СИП2 сеч. 3x25 мм2  | m    | 160,0000 | 53,00<br>0,00        | 8 480,00<br>0,00 |
| 27 |             | Провод самонесущий СИП2 сеч. 2x25 мм2  | m    | 150,0000 | 25,00<br>0,00        | 3 750,00<br>0,00 |
| 28 |             | Арматура для крепления СИП   |      | 0,0000   | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00     |
| 29 |             | Лента из нержавеющей стали F2007   | m    | 12,0000  | 12,50<br>0,00        | 150,00<br>0,00   |
| 30 |             | Скрепы A200  | buc  | 12,0000  | 10,00<br>0,00        | 120,00<br>0,00   |
| 31 |             | Кронштейн СА 1500  | buc  | 6,0000   | 57,00<br>0,00        | 342,00<br>0,00   |
| 32 |             | Анкерный зажим РА 25x100   | buc  | 4,0000   | 39,00<br>0,00        | 156,00<br>0,00   |
| 33 |             | Анкерный зажим РА1500  | buc  | 7,0000   | 85,00<br>0,00        | 595,00<br>0,00   |
| 34 |             | Промежуточный зажим ES-1500  | buc  | 8,0000   | 80,00<br>0,00        | 640,00<br>0,00   |
| 35 |             | Прокалывающий зажим P2x95  | buc  | 2,0000   | 50,00<br>0,00        | 100,00<br>0,00   |
| 36 |             | Кабельный ремешок CSB  | buc  | 19,0000  | 15,00<br>0,00        | 285,00<br>0,00   |
| 37 |             | Прокалывающий зажим KZEP-13  | buc  | 8,0000   | 39,00<br>0,00        | 312,00<br>0,00   |
| 38 |             | Герметичные изолированный наконечники СРТАУ 25   | buc  | 14,0000  | 70,00<br>0,00        | 980,00<br>0,00   |
| 39 |             | Арматура для прокладки по фасадам BRPF70-150-IF  | buc  | 5,0000   | 19,00<br>0,00        | 95,00<br>0,00    |

| 1  | 2 | 3  | 4     | 5      | 6                | 7                             |
|----|---|--|-------|--------|------------------|-------------------------------|
|    |   | <i>Total</i>   | lei   |        |                  | 60 278,17                     |
|    |   | <i>Asigurarile sociale si medicale (VR) * 24 %</i>         | 24 %  |        |                  | 1 322,45                      |
|    |   | <i>Cheltuieli de transport (VR) * 4 %</i>                  | 4 %   |        |                  | 1 913,00                      |
|    |   | <i>Cheltuieli de regie (VR+Asigur+Cheltu) * 10 %</i>       | 10 %  |        |                  | 6 351,37                      |
|    |   | <i>Beneficiul de deviz (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 4 %</i> | 4 %   |        |                  | 2 794,60                      |
|    |   | <i>Total VR+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi</i>                |       |        |                  | 72 659,59                     |
|    |   | <b>Total Lucruri de constructie Inklusiv salariu</b>       |       |        |                  | <b>72 659,59<br/>5 510,22</b> |
|    |   | <b>3. Utilaj</b>   |       |        |                  |                               |
| 40 |   | Щит управления задвижками ЦУЗ тип ЯУЭ-0863, IP54           | buc   | 1,0000 | 5 500,00<br>0,00 | 5 500,00<br>0,00              |
| 41 |   | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/С4       | buc   | 2,0000 | 34,00<br>0,00    | 68,00<br>0,00                 |
| 42 |   | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/С2       | buc   | 2,0000 | 45,00<br>0,00    | 90,00<br>0,00                 |
| 43 |   | Пускатель магнитный КМИ-10910                              | buc   | 2,0000 | 171,00<br>0,00   | 342,00<br>0,00                |
| 44 |   | Приставка ПКИ-11 к контактору                              | buc   | 4,0000 | 64,00<br>0,00    | 256,00<br>0,00                |
| 45 |   | Арматура сигнальная AL-22 ТЕ 220В                          | buc   | 8,0000 | 45,00<br>0,00    | 360,00<br>0,00                |
| 46 |   | Кнопка ABLFP-22  | buc   | 6,0000 | 93,00<br>0,00    | 558,00<br>0,00                |
| 47 |   | Реле промежуточное РЭК 78/4 с розеточным модулем РРМ 78/4  | buc   | 6,0000 | 53,00<br>0,00    | 318,00<br>0,00                |
| 48 |   | Выключатель нагрузки ВН32-1Р/20                            | buc   | 1,0000 | 35,00<br>0,00    | 35,00<br>0,00                 |
| 49 |   | Переключатель универсальный УП5312                         | buc   | 2,0000 | 85,00<br>0,00    | 170,00<br>0,00                |
| 50 |   | Датчик реле уровня РОС 301                                 | buc   | 2,0000 | 858,00<br>0,00   | 1 716,00<br>0,00              |
|    |   | <i>Total</i>   | lei   |        |                  | 9 413,00                      |
|    |   | <i>Cheltuieli de depozitare (VR) * 1,2 %</i>               | 1,2 % |        |                  | 112,96                        |

| 1 | 2 | 3  | 4 | 5 | 6 | 7               |
|---|---|--|---|---|---|-----------------|
|   |   | <i>Total VR+Cheltu</i>                   |   |   |   | 9 525,96        |
|   |   | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b> |   |   |   | <b>9 525,96</b> |

|  |  |  |      |  |  |                   |
|--|--|--|------|--|--|-------------------|
|  |  | Total                                    | lei  |  |  | 112 294,92        |
|  |  | TVA (VR) * 20 %                          | 20 % |  |  | 22 458,98         |
|  |  |  |      |  |  | <b>134 753,90</b> |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      |  |  | <b>11 529,16</b>  |

Intocmit

SA Orizont

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria mun. Comrat r. Genclik

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Работы водоснабжения район  
Genclik, район АТО Гагауз  
Ери, мун. Комрат**  
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 4-2-1

**Alimentarea cu energie electrica. Площадка резервуаров чистой воды.ВЛ-0,23  
кВ, КЛ-0,23 кВ**

**Valoarea de deviz 134 753,90 lei**

Intocmit in prețuri curente 20.06.2025

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 4-2-1: |      |                                       |                        |       |

### Manopera:

|    |   |                       |      |          |       |                  |
|----|---|-----------------------|------|----------|-------|------------------|
| 1. | 1 | Muncitor              | h-om | 135,6851 | 84,97 | 11 529,16        |
|    |   | <b>Total manopera</b> |      |          |       | <b>11 529,16</b> |

### Materiale:

|    |          |  |   |        |           |      |
|----|----------|--|---|--------|-----------|------|
| 1. | 101-0388 | Vopsele de ulei culoare pamintie "MA-0115" miniu de fier | t | 0,0001 | 45 000,00 | 4,50 |
|----|----------|--|---|--------|-----------|------|

|     |                |   |         |          |           |          |
|-----|----------------|---|---------|----------|-----------|----------|
| 2.  | 101-0627       | Ulei combinat de in "K-2"   | t       | 0,0002   | 45 000,00 | 9,00     |
| 3.  | 101-0814       | Sirma de otel, continut redus de carbon, destinatie generala, zincata, diametru 6,0-6,3 mm                              | t       | 0,0003   | 30 000,00 | 9,00     |
| 4.  | 101-1745       | Benzina solvent   | t       | 0,0002   | 25 000,00 | 5,00     |
| 5.  | 101-1847       | Chit de protectie   | kg      | 0,5000   | 25,00     | 12,50    |
| 6.  | 1010813        | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                     | t       | 0,0010   | 30 000,00 | 30,00    |
| 7.  | 1011306        | Ciment portland pentru constructii, marca "500"   | t       | 0,0072   | 3 000,00  | 21,60    |
| 8.  | 1011513        | Electrozi "Э42", diametru 4 mm  | t       | 0,0002   | 54 000,00 | 10,80    |
| 9.  | 1011764        | Talc maruntit cat. I  | t       | 0,0000   | 30 000,00 | 0,00     |
| 10. | 1011924        | Electrozi Э42А, diametru 4 mm   | kg      | 0,6615   | 54,00     | 35,73    |
| 11. | 1011977        | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 1,0800   | 55,00     | 59,40    |
| 12. | 1012036        | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm   | kg      | 1,5050   | 55,00     | 82,78    |
| 13. | 1019103        | Dibluri de distantare   | 100 buc | 0,3854   | 100,00    | 38,54    |
| 14. | 1019104        | Dibluri de distantare cu piulita  | 100 buc | 0,0320   | 100,00    | 3,20     |
| 15. | 1019852        | Vopsea  | kg      | 0,3318   | 45,00     | 14,93    |
| 16. | 1019892        | Garnituri din paronit   | kg      | 0,3360   | 25,00     | 8,40     |
| 17. | 110-0214       | Stilpi de reazem telefonici cu traverse, piese forjate si buloane pentru fixare, de o pereche Трубостойка Dn50 mm, L=5м | buc     | 1,0000   | 300,00    | 300,00   |
| 18. | 1109105        | Piulite de montare de legare la pamint  | 100 buc | 0,3055   | 100,00    | 30,55    |
| 19. | 1110109        | Fise de marcare de masa plastica  | 100 buc | 0,7000   | 100,00    | 70,00    |
| 20. | 1110120        | Rama pentru inscriptii, 55x15 mm  | buc     | 47,0000  | 150,00    | 7 050,00 |
| 21. | 12301500       | Кронштейн СА 1500   | buc     | 6,0000   | 57,00     | 342,00   |
| 22. | 123261500      | Анкерный зажим РА-1500  | buc     | 7,0000   | 85,00     | 595,00   |
| 23. | 123456123010   | Кабель контрольный с медными жилами КВВГ сеч. 7x1,5 мм2   | m       | 14,0000  | 35,00     | 490,00   |
| 24. | 1234561230101  | Кабель контрольный с медными жилами КВВГ сеч. 5x1,5 мм2   | m       | 37,0000  | 32,00     | 1 184,00 |
| 25. | 12345677       | Труба стальная водогазопроводная Д=25мм   | m       | 47,0000  | 63,00     | 2 961,00 |
| 26. | 123456780096   | Провод самонесущий СИП2 сеч. 3x25 мм2   | m       | 160,0000 | 53,00     | 8 480,00 |
| 27. | 1234567800960  | Провод самонесущий СИП2 сеч. 2x25 мм2   | m       | 150,0000 | 25,00     | 3 750,00 |
| 28. | 123456780097   | Провод с медной жилой ПВЗ-0,38 сеч. 1x1,5мм2  | m       | 10,0000  | 5,00      | 50,00    |
| 29. | 15070150       | Арматура для прокладки по фасадам BRPF70-150-IF   | buc     | 5,0000   | 19,00     | 95,00    |
| 30. | 152604729160   | Пускатель магнитный КМИ-10910   | buc     | 2,0000   | 171,00    | 342,00   |
| 31. | 15260472916002 | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/С4  | buc     | 2,0000   | 34,00     | 68,00    |
| 32. | 1526047291601  | Приставка ПКИ-11 к контактору   | buc     | 4,0000   | 64,00     | 256,00   |
| 33. | 15264788997790 | Выключатель нагрузки ВН32-1Р/20   | buc     | 1,0000   | 35,00     | 35,00    |
| 34. | 164990376      | Реле промежуточное РЭК 78/4 с розеточным модулем РРМ 78/4   | buc     | 6,0000   | 53,00     | 318,00   |
| 35. | 1716120125     | Светильник светодиодный наружного освещения 50 Вт   | buc     | 4,0000   | 1 250,00  | 5 000,00 |
| 36. | 2019408        | Constructii din otel individuale, grilaje   | t       | 0,0400   | 30 000,00 | 1 200,00 |

|     |              |  |         |         |          |                  |
|-----|--------------|--|---------|---------|----------|------------------|
|     |              | sudate, masa pina la 0,1 t   |         |         |          |                  |
| 37. | 23251500     | Промежуточный зажим ES-1500  | buc     | 8,0000  | 80,00    | 640,00           |
| 38. | 23261500     | Анкерный зажим РА 25x100   | buc     | 4,0000  | 39,00    | 156,00           |
| 39. | 23292095     | Прокалывающий зажим KZEP-13  | buc     | 8,0000  | 39,00    | 312,00           |
| 40. | 2329209500   | Прокалывающий зажим P2x95  | buc     | 2,0000  | 50,00    | 100,00           |
| 41. | 232920951    | Кабельный ремешок CSB  | buc     | 19,0000 | 15,00    | 285,00           |
| 42. | 400022011    | Кнопка ABLFP-22  | buc     | 6,0000  | 93,00    | 558,00           |
| 43. | 400022033    | Арматура сигнальная AL-22 TE 220В  | buc     | 8,0000  | 45,00    | 360,00           |
| 44. | 4080141      | Nisip natural pentru mortare de constructie  | m3      | 0,0060  | 300,00   | 1,80             |
| 45. | 446-2011     | Sustineri pentru stilpi  | buc     | 5,0000  | 4 200,00 | 21 000,00        |
| 46. | 456789000    | Кронштейн КС1 для светильника  | buc     | 4,0000  | 145,00   | 580,00           |
| 47. | 4567890001   | Коробка клеммная У614У2  | buc     | 6,0000  | 650,00   | 3 900,00         |
| 48. | 500472047291 | Выключатель автоматический<br>однополюсный<br>ВА47-29/1/C2   | buc     | 2,0000  | 45,00    | 90,00            |
| 49. | 5005311      | Переключатель универсальный УП5312   | buc     | 2,0000  | 85,00    | 170,00           |
| 50. | 5009016      | Герметичные изолированные<br>наконечники<br>СРТАУ 25   | buc     | 14,0000 | 70,00    | 980,00           |
| 51. | 5009031      | Scoabe   | 10 buc  | 1,9270  | 10,00    | 19,27            |
| 52. | 5009041      | Dispozitiv de stringere - ramificare   | 100 buc | 0,1891  | 100,00   | 18,91            |
| 53. | 5009056      | Capace de izolatie   | 10 buc  | 0,0800  | 10,00    | 0,80             |
| 54. | 5009061      | Fisa de izolatie   | buc     | 7,4420  | 1,00     | 7,44             |
| 55. | 5009081      | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"   | buc     | 3,7600  | 14,00    | 52,64            |
| 56. | 5009140      | Fise de conexiune  | 100 buc | 0,0681  | 100,00   | 6,81             |
| 57. | 5009200      | Скрепки А200   | buc     | 12,0000 | 10,00    | 120,00           |
| 58. | 5009500      | Fise de marcare  | 100 buc | 0,0122  | 100,00   | 1,22             |
| 59. | 500962007    | Лента из нержавеющей стали F2007   | m       | 12,0000 | 12,50    | 150,00           |
| 60. | 5220075      | Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu,<br>marca "ПОС61"   | kg      | 0,0539  | 30,00    | 1,62             |
| 61. | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound<br>policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30<br>mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm<br>inclusiv | kg      | 0,0976  | 45,00    | 4,39             |
| 62. | 545676375345 | Датчик реле уровня РОС 301   | buc     | 2,0000  | 858,00   | 1 716,00         |
| 63. | 55102296001  | Лампа светодиодная 50Вт  | buc     | 4,0000  | 250,00   | 1 000,00         |
| 64. | 871251004    | Щит управления задвижками ЩУЗ тип<br>ЯУЭ-0863, IP54  | buc     | 1,0000  | 5 500,00 | 5 500,00         |
|     |              | <b>Total materiale de construcții</b>  |         |         |          | <b>70 693,83</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|    |        |  |      |        |        |          |
|----|--------|--|------|--------|--------|----------|
| 1. | 010201 | Remorci de tractor, 2 t  | h-ut | 1,2000 | 220,00 | 264,00   |
| 2. | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in<br>alte domenii de constructii (cu exceptia<br>gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut | 1,9316 | 220,00 | 424,95   |
| 3. | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare<br>a utilajului tehnologic (cu exceptia<br>conductelor principale), 10 t            | h-ut | 0,0051 | 320,00 | 1,63     |
| 4. | 021141 | Automacara la lucrari in alte domenii de<br>constructii (cu exceptia conductelor<br>principale), 10 t                          | h-ut | 1,2000 | 320,00 | 384,00   |
| 5. | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de<br>ridicare 10 m  | h-ut | 9,4000 | 265,00 | 2 491,00 |
| 6. | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de<br>ridicare 12 m  | h-ut | 3,2000 | 265,00 | 848,00   |
| 7. | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc<br>electric (de curent continuu)   | h-ut | 3,8514 | 85,00  | 327,37   |
| 8. | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil,   | h-ut | 9,3000 | 540,00 | 5 022,00 |

|     |        |                                     |      |        |       |                 |
|-----|--------|-------------------------------------|------|--------|-------|-----------------|
|     |        | adincime de foraj 3,5 m             |      |        |       |                 |
| 9.  | 331002 | Masini de gaurit                    | h-ut | 1,0700 | 25,00 | 26,75           |
| 10. | 331451 | Perforatoare electrice              | h-ut | 2,9046 | 25,00 | 72,62           |
|     |        | <b>Total utilaje de construcții</b> |      |        |       | <b>9 862,32</b> |

|                 |  |      |  |  |  |                |
|-----------------|--|------|--|--|--|----------------|
| Total           |  | lei  |  |  |  | 112 294,9<br>2 |
| TVA (VR) * 20 % |  | 20 % |  |  |  | 22 458,98      |

**Total deviz:**

**134 753,9  
0**

Intocmit

SA Orizont

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria mun. Comrat r. Genclik

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Работы водоснабжения район Genclik,  
район АТО Гагауз Ери, мун. Комрат**

**Investitor Primaria mun. Comrat r.  
Genclik**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse   | U.M.    | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|---|---------|--|----------------------|------------------------|
|        |                             |   |         |  | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3   | 4       | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucruri de montare</b>  |         |  |                      |                        |
| 1      | 11-06-001-02                | Panou, masa, kg, pina la: 100 разм. 800x600x350 мм (щит управления задвижками ЦУЗ тип ЯУЭ-0863, IP54)                                     | buc     |  |                      | 7 774,96               |
|        | 1                           | Muncitor  | h-om    | 7,8600                                 | 84,97                | 667,86                 |
|        | 1011513                     | Electrozi "Э42", diametru 4 mm  | t       | 0,00024                                | 54 000,00            | 10,80                  |
|        | 1110120                     | Rama pentru inscriptii, 55x15 mm  | buc     | 47,0000                                | 150,00               | 7 050,00               |
|        | 040502                      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut    | 0,2300                                 | 85,00                | 19,55                  |
|        | 331002                      | Masini de gaurit  | h-ut    | 1,0700                                 | 25,00                | 26,75                  |
|        |                             | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei     |  |                      | 7 774,96               |
| 2      | 11-03-001-01                | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф) | buc     |  |                      | 46,11                  |
|        | 1                           | Muncitor  | h-om    | 0,5200                                 | 84,97                | 44,18                  |
|        | 1012036                     | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm   | kg      | 0,0350                                 | 55,00                | 1,93                   |
|        |                             | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei     |  |                      | 1 613,83               |
| 3      | 11-08-001-01                | Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu papuc (Присоединение проводов)                                 | 100 buc |  |                      | 1 062,47               |
|        | 1                           | Muncitor  | h-om    | 11,3000                                | 84,97                | 960,16                 |
|        | 1110109                     | Fise de marcare de masa plastica  | 100 buc | 1,0000                                 | 100,00               | 100,00                 |
|        | 5220075                     | Aliaje de stanii-plumb, fara de stibiu, marca "ПЛОС61"  | kg      | 0,0770                                 | 30,00                | 2,31                   |

| 1 | 2            | 3  | 4       | 5        | 6         | 7                     |
|---|--------------|--|---------|----------|-----------|-----------------------|
|   |              | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei     |          |           | 743,73                |
| 4 | 08-01-087-3  | Constructii metalice sub utilaj<br>(металлоизделия)  | t       |          |           | 38 945,50<br>5 285,00 |
|   | 1            | Muncitor   | h-om    | 62,2000  | 84,97     | 5 285,00              |
|   | 1011306      | Ciment portland pentru constructii, marca "500"  | t       | 0,1800   | 3 000,00  | 540,00                |
|   | 1011924      | Electrozi Э42А, diametru 4 mm  | kg      | 4,2000   | 54,00     | 227,00                |
|   | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe   | kg      | 27,0000  | 55,00     | 1 485,00              |
|   | 1019104      | Dibluri de distantare cu piulita   | 100 buc | 0,8000   | 100,00    | 80,00                 |
|   | 2019408      | Constructii din otel individuale, grilaje sudate,<br>masa pina la 0,1 t  | t       | 1,0000   | 30 000,00 | 30 000,00             |
|   | 4080141      | Nisip natural pentru mortare de constructie  | m3      | 0,1500   | 300,00    | 45,00                 |
|   | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de<br>curent continuu)   | h-ut    | 15,1000  | 85,00     | 1 283,50              |
|   |              | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei     |          |           | 778,91                |
| 5 | 08-02-412-1  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri<br>metalice pozate: primul conductor monofir<br>sau multifir in impletire comuna, (провод<br>ПВ3-0,38<br>1x1,5мм2) | 100 m   |          |           | 543,00<br>476,70      |
|   | 1            | Muncitor   | h-om    | 5,6100   | 84,97     | 476,70                |
|   | 1011764      | Talc maruntit cat. I   | t       | 0,00043  | 30 000,00 | 0,00                  |
|   | 1019852      | Vopsea   | kg      | 0,0200   | 45,00     | 0,90                  |
|   | 5009041      | Dispozitiv de stringere - ramificare   | 100 buc | 0,3100   | 100,00    | 31,00                 |
|   | 5009056      | Capace de izolatie   | 10 buc  | 0,8000   | 10,00     | 8,00                  |
|   | 5009061      | Fisa de izolatie   | buc     | 12,2000  | 1,00      | 12,20                 |
|   | 5009140      | Fise de conexiune  | 100 buc | 0,0500   | 100,00    | 5,00                  |
|   | 5009500      | Fise de marcare  | 100 buc | 0,0200   | 100,00    | 2,00                  |
|   | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin,<br>marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la<br>0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                  | kg      | 0,1600   | 45,00     | 7,20                  |
|   |              | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei     |          |           | 54,30                 |
| 6 |              | Провод с медной жилой ПВ3-0,38 сеч.<br>1x1,5мм2  | m       |          |           | 5,00<br>0,00          |
|   | 123456780097 | Провод с медной жилой ПВ3-0,38 сеч.<br>1x1,5мм2  | m       | 1,0000   | 5,00      | 5,00                  |
|   |              | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei     |          |           | 50,00                 |
| 7 | 11-02-002-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse,<br>masa, kg, pina la: 1,5 датчики уровня в<br>резервуарах   | buc     |          |           | 178,01<br>175,04      |
|   | 1            | Muncitor   | h-om    | 2,0600   | 84,97     | 175,04                |
|   | 1012036      | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm  | kg      | 0,0350   | 55,00     | 1,92                  |
|   | 1019892      | Garnituri din paronit  | kg      | 0,0420   | 25,00     | 1,05                  |
|   |              | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei     |          |           | 1 424,11              |
| 8 | 08-02-407-1  | Teava din otel pe constructii instalate pe<br>pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25<br>mm (труба стальная<br>водогазопроводная Д=25мм)                     | 100 m   |          |           | 15 376,43<br>2 617,09 |
|   | 1            | Muncitor   | h-om    | 30,8000  | 84,97     | 2 617,09              |
|   | 1010813      | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite<br>destinatii, zincata, diametru 3,0 mm   | t       | 0,0021   | 30 000,00 | 63,83                 |
|   | 1011924      | Electrozi Э42А, diametru 4 mm  | kg      | 1,0500   | 54,00     | 56,70                 |
|   | 1019103      | Dibluri de distantare  | 100 buc | 0,8200   | 100,00    | 82,00                 |
|   | 1019852      | Vopsea   | kg      | 0,6800   | 45,00     | 30,60                 |
|   | 1109105      | Piulite de montare de legare la pamint   | 100 buc | 0,6500   | 100,00    | 65,00                 |
|   | 12345677     | Труба стальная водогазопроводная Д=25мм  | m       | 100,0000 | 63,00     | 6 300,00              |
|   | 5009031      | Scoabe   | 10 buc  | 4,1000   | 10,00     | 41,00                 |
|   | 5009081      | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"   | buc     | 8,0000   | 14,00     | 112,00                |
|   | 5009140      | Fise de conexiune  | 100 buc | 0,0800   | 100,00    | 8,00                  |
|   | 030902       | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m   | h-ut    | 20,0000  | 265,00    | 5 300,00              |
|   | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de<br>curent continuu)   | h-ut    | 6,4200   | 85,00     | 545,70                |
|   | 331451       | Perforatoare electrice   | h-ut    | 6,1800   | 25,00     | 154,51                |
|   |              | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei     |          |           | 7 226,92              |
| 9 | 08-01-087-3  | Constructii metalice sub utilaj (сталь<br>угловая)   | t       |          |           | 38 945,50<br>5 285,00 |
|   | 1            | Muncitor   | h-om    | 62,2000  | 84,97     | 5 285,00              |
|   | 1011306      | Ciment portland pentru constructii, marca "500"  | t       | 0,1800   | 3 000,00  | 540,00                |

| 1  | 2             | 3   | 4       | 5       | 6         | 7                  |
|----|---------------|---|---------|---------|-----------|--------------------|
|    | 1011924       | Electrozi Ɖ42A, diametru 4 mm   | kg      | 4,2000  | 54,00     | 227,00             |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 27,0000 | 55,00     | 1 485,00           |
|    | 1019104       | Dibluri de distantare cu piulita  | 100 buc | 0,8000  | 100,00    | 80,00              |
|    | 2019408       | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t  | t       | 1,0000  | 30 000,00 | 30 000,00          |
|    | 4080141       | Nisip natural pentru mortare de constructie   | m3      | 0,1500  | 300,00    | 45,00              |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut    | 15,1000 | 85,00     | 1 283,50           |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei     |         |           | 778,91             |
| 10 | 08-02-412-1   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (кабель КВВГ сеч. 7x1,5мм2) | 100 m   |         |           | 538,29<br>476,71   |
|    | 1             | Muncitor  | h-om    | 5,6100  | 84,97     | 476,71             |
|    | 1019852       | Vopsea  | kg      | 0,0200  | 45,00     | 0,93               |
|    | 5009041       | Dispozitiv de stringere - ramificare  | 100 buc | 0,3100  | 100,00    | 31,00              |
|    | 5009061       | Fisa de izolatie  | buc     | 12,2000 | 1,00      | 12,21              |
|    | 5009140       | Fise de conexiune   | 100 buc | 0,0500  | 100,00    | 5,00               |
|    | 5009500       | Fise de marcare   | 100 buc | 0,0200  | 100,00    | 2,00               |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv   | kg      | 0,1600  | 45,00     | 7,21               |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t   | h-ut    | 0,0100  | 320,00    | 3,21               |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei     |         |           | 75,36              |
| 11 | 08-02-412-1   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (кабель КВВГ сеч. 5x1,5мм2) | 100 m   |         |           | 538,14<br>476,68   |
|    | 1             | Muncitor  | h-om    | 5,6100  | 84,97     | 476,68             |
|    | 1019852       | Vopsea  | kg      | 0,0200  | 45,00     | 0,89               |
|    | 5009041       | Dispozitiv de stringere - ramificare  | 100 buc | 0,3100  | 100,00    | 31,00              |
|    | 5009061       | Fisa de izolatie  | buc     | 12,2000 | 1,00      | 12,19              |
|    | 5009140       | Fise de conexiune   | 100 buc | 0,0500  | 100,00    | 5,00               |
|    | 5009500       | Fise de marcare   | 100 buc | 0,0200  | 100,00    | 2,00               |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv   | kg      | 0,1600  | 45,00     | 7,19               |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t   | h-ut    | 0,0100  | 320,00    | 3,19               |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei     |         |           | 199,11             |
| 12 |               | Кабель контрольный с медными жилами КВВГ сеч. 7x1,5 мм2   | m       |         |           | 35,00<br>0,00      |
|    | 123456123010  | Кабель контрольный с медными жилами КВВГ сеч. 7x1,5 мм2   | m       | 1,0000  | 35,00     | 35,00              |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei     |         |           | 490,00             |
| 13 |               | Кабель контрольный с медными жилами КВВГ сеч. 5x1,5 мм2   | m       |         |           | 32,00<br>0,00      |
|    | 1234561230101 | Кабель контрольный с медными жилами КВВГ сеч. 5x1,5 мм2   | m       | 1,0000  | 32,00     | 32,00              |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei     |         |           | 1 184,00           |
|    |               | <b>2. Lucruri de constructie</b>  |         |         |           |                    |
| 14 | 33-04-003-2   | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (опора концевая стойка СВ105-1 шт.)                                    | buc     |         |           | 5 875,66<br>671,26 |
|    | 1             | Muncitor  | h-om    | 7,9000  | 84,97     | 671,26             |
|    | 446-2011      | Sustineri pentru stilpi   | buc     | 1,0000  | 4 200,00  | 4 200,00           |
|    | 160402        | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m  | h-ut    | 1,8600  | 540,00    | 1 004,40           |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei     |         |           | 11 751,33          |
| 15 | 33-04-003-2   | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un   | buc     |         |           | 5 875,66           |

| 1  | 2           | 3  | 4    | 5       | 6         | 7                  |
|----|-------------|--|------|---------|-----------|--------------------|
|    |             | singur picior cu o prapterea (опора угловая промежуточная стойка СВ 105-1 шт.)   |      |         |           | 671,26             |
|    | 1           | Muncitor   | h-om | 7,9000  | 84,97     | 671,26             |
|    | 446-2011    | Sustineri pentru stilpi  | buc  | 1,0000  | 4 200,00  | 4 200,00           |
|    | 160402      | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m   | h-ut | 1,8600  | 540,00    | 1 004,40           |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |         |           | 5 875,66           |
| 16 | 33-04-003-2 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o prapterea (опора угловая анкерная стойка СВ105-1 шт.)                           | buc  |         |           | 5 875,66<br>671,26 |
|    | 1           | Muncitor   | h-om | 7,9000  | 84,97     | 671,26             |
|    | 446-2011    | Sustineri pentru stilpi  | buc  | 1,0000  | 4 200,00  | 4 200,00           |
|    | 160402      | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m   | h-ut | 1,8600  | 540,00    | 1 004,40           |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |         |           | 11 751,33          |
| 17 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior (развозка материалов и конструкций по трассе) | buc  |         |           | 219,79<br>37,39    |
|    | 1           | Muncitor   | h-om | 0,4400  | 84,97     | 37,39              |
|    | 010201      | Remorci de tractor, 2 t  | h-ut | 0,2400  | 220,00    | 52,80              |
|    | 010410      | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)   | h-ut | 0,2400  | 220,00    | 52,80              |
|    | 021141      | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t  | h-ut | 0,2400  | 320,00    | 76,80              |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |         |           | 1 098,93           |
| 18 | 33-04-014-2 | Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente (установка светильника с лампой LED-50 Вт на опоре)   | buc  |         |           | 1 657,83<br>194,58 |
|    | 1           | Muncitor   | h-om | 2,2900  | 84,97     | 194,58             |
|    | 101-1745    | Benzina solvent  | t    | 0,00006 | 25 000,00 | 1,25               |
|    | 1716120125  | Светильник светодиодный наружного освещения 50 Вт  | buc  | 1,0000  | 1 250,00  | 1 250,00           |
|    | 031001      | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m   | h-ut | 0,8000  | 265,00    | 212,00             |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |         |           | 6 631,33           |
| 19 |             | Коробка клеммная У614У2 на опоре для светильника   | buc  |         |           | 650,00<br>0,00     |
|    | 4567890001  | Коробка клеммная У614У2  | buc  | 1,0000  | 650,00    | 650,00             |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |         |           | 2 600,00           |
| 20 |             | Коробка клеммная У614У2 у резервуаров  | buc  |         |           | 650,00<br>0,00     |
|    | 4567890001  | Коробка клеммная У614У2  | buc  | 1,0000  | 650,00    | 650,00             |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |         |           | 1 300,00           |
| 21 |             | Кронштейн КС1 для светильника  | buc  |         |           | 145,00<br>0,00     |
|    | 456789000   | Кронштейн КС1 для светильника  | buc  | 1,0000  | 145,00    | 145,00             |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |         |           | 580,00             |
| 22 |             | Лампа светодиодная 50Вт  | buc  |         |           | 250,00<br>0,00     |
|    | 55102296001 | Лампа светодиодная 50Вт  | buc  | 1,0000  | 250,00    | 250,00             |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |         |           | 1 000,00           |
| 23 | 34-02-064-1 | Montarea stilpilor de reazem pentru retele telefonice: de o pereche (трубостойка Dn50 mm, L=5m)  | buc  |         |           | 604,35<br>269,35   |
|    | 1           | Muncitor   | h-om | 3,1700  | 84,97     | 269,35             |
|    | 101-0388    | Vopsele de ulei culoare pamintie "MA-0115" miniu de fier   | t    | 0,00008 | 45 000,00 | 4,50               |
|    | 101-0627    | Ulei combinat de in "K-2"  | t    | 0,00015 | 45 000,00 | 9,00               |

| 1  | 2             | 3   | 4    | 5       | 6         | 7                    |
|----|---------------|---|------|---------|-----------|----------------------|
|    | 101-0814      | Sirma de otel, continut redus de carbon, destinatie generala, zincata, diametru 6,0-6,3 mm                              | t    | 0,0003  | 30 000,00 | 9,00                 |
|    | 101-1847      | Chit de protectie   | kg   | 0,5000  | 25,00     | 12,50                |
|    | 110-0214      | Stilpi de reazem telefonici cu traverse, piese forjate si buloane pentru fixare, de o pereche Трубостойка Dn50 mm, L=5m | buc  | 1,0000  | 300,00    | 300,00               |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |         |           | 604,35               |
| 24 | 33-04-008-3   | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV (провод самонесущий СИП2 сеч. 3x25 мм2)        | 1 km |         |           | 3 484,62<br>2 965,44 |
|    | 1             | Muncitor  | h-om | 34,9000 | 84,97     | 2 965,44             |
|    | 010410        | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)  | h-ut | 2,3600  | 220,00    | 519,19               |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |         |           | 557,54               |
| 25 | 33-04-008-3   | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV (провод самонесущий СИП2 сеч. 2x25 мм2)        | 1 km |         |           | 3 484,67<br>2 965,47 |
|    | 1             | Muncitor  | h-om | 34,9000 | 84,97     | 2 965,47             |
|    | 010410        | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)  | h-ut | 2,3600  | 220,00    | 519,20               |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |         |           | 522,70               |
| 26 |               | Провод самонесущий СИП2 сеч. 3x25 мм2   | m    |         |           | 53,00<br>0,00        |
|    | 123456780096  | Провод самонесущий СИП2 сеч. 3x25 мм2   | m    | 1,0000  | 53,00     | 53,00                |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |         |           | 8 480,00             |
| 27 |               | Провод самонесущий СИП2 сеч. 2x25 мм2   | m    |         |           | 25,00<br>0,00        |
|    | 1234567800960 | Провод самонесущий СИП2 сеч. 2x25 мм2   | m    | 1,0000  | 25,00     | 25,00                |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |         |           | 3 750,00             |
| 28 |               | Арматура для крепления СИП  |      |         |           | 0,00<br>0,00         |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |         |           |                      |
| 29 |               | Лента из нержавеющей стали F2007  | m    |         |           | 12,50<br>0,00        |
|    | 500962007     | Лента из нержавеющей стали F2007  | m    | 1,0000  | 12,50     | 12,50                |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |         |           | 150,00               |
| 30 |               | Скрепь А200   | buc  |         |           | 10,00<br>0,00        |
|    | 5009200       | Скрепь А200   | buc  | 1,0000  | 10,00     | 10,00                |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |         |           | 120,00               |
| 31 |               | Кронштейн СА 1500   | buc  |         |           | 57,00<br>0,00        |
|    | 12301500      | Кронштейн СА 1500   | buc  | 1,0000  | 57,00     | 57,00                |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |         |           | 342,00               |
| 32 |               | Анкерный зажим РА 25x100  | buc  |         |           | 39,00<br>0,00        |
|    | 23261500      | Анкерный зажим РА 25x100  | buc  | 1,0000  | 39,00     | 39,00                |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |         |           | 156,00               |
| 33 |               | Анкерный зажим РА1500   | buc  |         |           | 85,00<br>0,00        |
|    | 123261500     | Анкерный зажим РА-1500  | buc  | 1,0000  | 85,00     | 85,00                |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |         |           | 595,00               |
| 34 |               | Промежуточный зажим ES-1500   | buc  |         |           | 80,00                |

| 1  | 2              | 3  | 4   | 5      | 6        | 7        |
|----|----------------|--|-----|--------|----------|----------|
|    |                |  |     |        |          | 0,00     |
|    | 23251500       | Промежуточный зажим ES-1500                          | buc | 1,0000 | 80,00    | 80,00    |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                            | lei |        |          | 640,00   |
| 35 |                | Прокалывающий зажим P2x95                            | buc |        |          | 50,00    |
|    |                |  |     |        |          | 0,00     |
|    | 2329209500     | Прокалывающий зажим P2x95                            | buc | 1,0000 | 50,00    | 50,00    |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                            | lei |        |          | 100,00   |
| 36 |                | Кабельный ремешок CSB                                | buc |        |          | 15,00    |
|    |                |  |     |        |          | 0,00     |
|    | 232920951      | Кабельный ремешок CSB                                | buc | 1,0000 | 15,00    | 15,00    |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                            | lei |        |          | 285,00   |
| 37 |                | Прокалывающий зажим KZEP-13                          | buc |        |          | 39,00    |
|    |                |  |     |        |          | 0,00     |
|    | 23292095       | Прокалывающий зажим KZEP-13                          | buc | 1,0000 | 39,00    | 39,00    |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                            | lei |        |          | 312,00   |
| 38 |                | Герметичные изолированный наконечники СРТАУ 25       | buc |        |          | 70,00    |
|    |                |  |     |        |          | 0,00     |
|    | 5009016        | Герметичные изолированные наконечники СРТАУ 25       | buc | 1,0000 | 70,00    | 70,00    |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                            | lei |        |          | 980,00   |
| 39 |                | Арматура для прокладки по фасадам BRPF70-150-IF      | buc |        |          | 19,00    |
|    |                |  |     |        |          | 0,00     |
|    | 15070150       | Арматура для прокладки по фасадам BRPF70-150-IF      | buc | 1,0000 | 19,00    | 19,00    |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                            | lei |        |          | 95,00    |
|    |                | <b>3. Utilaj</b>                                     |     |        |          |          |
| 40 |                | Щит управления задвижками ЩУЗ тип ЯУЭ-0863, IP54     | buc |        |          | 5 500,00 |
|    |                |  |     |        |          | 0,00     |
|    | 871251004      | Щит управления задвижками ЩУЗ тип ЯУЭ-0863, IP54     | buc | 1,0000 | 5 500,00 | 5 500,00 |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                            | lei |        |          | 5 500,00 |
| 41 |                | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/C4 | buc |        |          | 34,00    |
|    |                |  |     |        |          | 0,00     |
|    | 15260472916002 | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/C4 | buc | 1,0000 | 34,00    | 34,00    |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                            | lei |        |          | 68,00    |
| 42 |                | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/C2 | buc |        |          | 45,00    |
|    |                |  |     |        |          | 0,00     |
|    | 500472047291   | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/C2 | buc | 1,0000 | 45,00    | 45,00    |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                            | lei |        |          | 90,00    |
| 43 |                | Пускатель магнитный КМИ-10910                        | buc |        |          | 171,00   |
|    |                |  |     |        |          | 0,00     |
|    | 152604729160   | Пускатель магнитный КМИ-10910                        | buc | 1,0000 | 171,00   | 171,00   |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                            | lei |        |          | 342,00   |
| 44 |                | Приставка ПКИ-11 к контактору                        | buc |        |          | 64,00    |
|    |                |  |     |        |          | 0,00     |
|    | 1526047291601  | Приставка ПКИ-11 к контактору                        | buc | 1,0000 | 64,00    | 64,00    |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                            | lei |        |          | 256,00   |
| 45 |                | Арматура сигнальная AL-22 TE 220В                    | buc |        |          | 45,00    |
|    |                |  |     |        |          | 0,00     |

| 1  | 2              | 3   | 4   | 5      | 6      | 7        |
|----|----------------|---|-----|--------|--------|----------|
|    | 400022033      | Арматура сигнальная AL-22 ТЕ 220В                         | buc | 1,0000 | 45,00  | 45,00    |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                 | lei |        |        | 360,00   |
| 46 |                | Кнопка ABLFP-22   | buc |        |        | 93,00    |
|    |                |   |     |        |        | 0,00     |
|    | 400022011      | Кнопка ABLFP-22   | buc | 1,0000 | 93,00  | 93,00    |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                 | lei |        |        | 558,00   |
| 47 |                | Реле промежуточное РЭК 78/4 с розеточным модулем РРМ 78/4 | buc |        |        | 53,00    |
|    |                |   |     |        |        | 0,00     |
|    | 164990376      | Реле промежуточное РЭК 78/4 с розеточным модулем РРМ 78/4 | buc | 1,0000 | 53,00  | 53,00    |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                 | lei |        |        | 318,00   |
| 48 |                | Выключатель нагрузки ВН32-1Р/20                           | buc |        |        | 35,00    |
|    |                |   |     |        |        | 0,00     |
|    | 15264788997790 | Выключатель нагрузки ВН32-1Р/20                           | buc | 1,0000 | 35,00  | 35,00    |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                 | lei |        |        | 35,00    |
| 49 |                | Переключатель универсальный УП5312                        | buc |        |        | 85,00    |
|    |                |   |     |        |        | 0,00     |
|    | 5005311        | Переключатель универсальный УП5312                        | buc | 1,0000 | 85,00  | 85,00    |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                 | lei |        |        | 170,00   |
| 50 |                | Датчик реле уровня РОС 301                                | buc |        |        | 858,00   |
|    |                |   |     |        |        | 0,00     |
|    | 545676375345   | Датчик реле уровня РОС 301                                | buc | 1,0000 | 858,00 | 858,00   |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                 | lei |        |        | 1 716,00 |

### APROBAT:

**Intocmit**  
**SA Orizont**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Investitor**  
**Primaria mun. Comrat r. Genclik**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.