

Obiectivul: Primaria Climautii de Jos r-nul Soldanesti


Devizul local de resurse Nr. 27

Intocmit in preturi curente 2018-11-05

Valoarea de deviz 142 753 (Lei)

Obiect: Constructia sistemului de incalzire la casa de cultura din s. Climautii de Jos, r-nul Soldanesti						
Deviz: Capitolul 1. Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
Total manopera					0	
Materiale						
1		Cazan Galmet ZULU KWR ST 35W+S sau echivalent	buc	1,000	28 422,00	28 422
2		Cos fum inox 200/280	buc	1,000	20 000,00	20 000
3		Grup de siguranta cazan ICMA 3 bari	buc	1,000	1 200,00	1 200
4		Pompa de circulatie TAIFU 32/80/180	buc	1,000	3 400,00	3 400
5		Vana anticondensare ICMA 45°C/D32	buc	1,000	2 000,00	2 000
6		Vas de expansiune incalzire 60 L	buc	1,000	2 000,00	2 000
Total materiale					57 022	
Utilaje						
Total utilaje					0	
Total					57 022	
Cheltuieli pentru depozitare				0,500%	285	
TOTAL Deviz fara TVA					57 307	

Obiect: Constructia sistemului de incalzire la casa de cultura din s. Climautii de Jos, r-nul Soldanesti						
Deviz: Capitolul 2. Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	86,500	57,66	4 988
Total manopera					4 988	
Materiale						
1	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,040	15,00	1
2	2222222222992	Material marunt (cinepa, vopsea etc)	%	2,000	0,00	1
3	2222222222992	Material marunt si de montaj (surub, flanse, tabla)	%	1,000	0,00	0
4	2222222222992	Material marunt si de montaj (suruburi, garnituri, bumbac, vopsea, etc)	%	1,500	0,00	0
5	2222222222992	Materiale marunte (placi marsit, suruburi , vopsea etc)	%	5,000	0,00	0
6	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,060	40,00	2
7	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,300	50,00	15
8	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,000	5,00	20
9	2874115840559	Piulita M16	buc	4,000	1,69	7
10	2875274037000	Racord olandez N2	buc	4,000	50,00	200
11	2875274114811	Teu redus cu d=1 1/4" - 1/2"	buc	1,000	19,00	19
Total materiale					265	



Utilaje						
1	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,350	5,00	7
2	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,250	5,00	1
Total utilaje						8
Total						5 260
Asigurari sociale si medicale				22,500%		1 122
Total						6 382
Cheltuieli de transport				4,000%		11
Total						6 393
Cheltuieli pentru depozitare				2,000%		5
Total						6 398
Cheltuieli de regie				76,000%		3 791
Total						10 189
Beneficiu de deviz				6,000%		611
TOTAL Deviz fara TVA						10 800

Obiect: Constructia sistemului de incalzire la casa de cultura din s. Climautili de Jos, r-nul Soldanesti

Deviz: Capitolul 3. Lucrari de constructii


Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera


1	7122050013400	Zidar	h-om	13,140	57,66	758
2	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,600	57,66	265
3	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	124,580	57,66	7 183
4	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	28,120	57,66	1 621
5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,800	52,57	95
6	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	43,200	52,57	2 271
Total manopera						12 193

Materiale

1	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rfu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,009	360,00	3
2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,953	15,00	14
3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	5,370	15,00	81
4	2222222222992	Material marunt (fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)	%	2,000	0,00	2
5	2320116200573	Benzina auto	l	0,420	14,00	6
6	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	1,293	60,00	78
7	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,046	15,00	16
8	2521216710000	Teava PPR fibra 25 PN 25	m	41,200	20,00	824
9	2521216710000	Teava PPR fibra 32 PN 25	m	61,800	35,00	2 163
10	2521216710000	Teava PPR fibra 40 PN 25	m	20,600	60,00	1 236
11	2523156713800	Niplu bronz 1 1/4x1	buc	1,000	40,00	40
12	2523156713800	Niplu din otel 11/2	buc	1,000	20,00	20
13	2523156713800	Niplu Z 1 1/4	buc	1,000	30,00	30
14	2523156713800	Reductie Z MF 1 1/2 x 1 1/4	buc	1,000	40,00	40
15	2523156713800	Reductie Z MF 1 1/2 x 3/4	buc	1,000	25,00	25
16	2523156713800	Teu Z redus 1 1/2x 1 1/4	buc	1,000	30,00	30
17	2523156713800	Teu Z redus 1 1/4x1	buc	1,000	30,00	30
18	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	30,000	2,00	60
19	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,002	580,00	1
20	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	40,500	3,50	142
21	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	2,250	9,00	20
22	2822115700000	Radiator otel T22 500x1600	buc	1,000	998,00	998
23	2822115700000	Radiator otel T22 500x1800	buc	10,000	1 134,00	11 340
24	2822115700000	Radiator otel T22 500x700	buc	1,000	484,00	484
25	2822115700000	Radiator otel T22 500x800	buc	3,000	555,00	1 665



26	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	30,000	1,40	42
27	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	30,000	2,00	60
28	2875274110102	Cot PPR 45 FF 25 +	buc	10,000	3,00	30
29	2875274110102	Cot PPR 45 FF 32 +	buc	10,000	5,00	50
30	2875274110102	Cot PPR 45 FF 40 +	buc	6,000	6,00	36
31	2875274110102	Cot PPR 90 FF 25+	buc	30,000	3,00	90
32	2875274110102	Cot PPR 90 FF 32+	buc	30,000	5,00	150
33	2875274110102	Cot PPR 90 FF40 +	buc	8,000	7,00	56
34	2875274110102	Mufa PPR 25 +	buc	15,000	2,00	30
35	2875274110102	Mufa PPR 32 +	buc	15,000	2,00	30
36	2875274110102	Mufa PPR 40 +	buc	15,000	6,00	90
37	2875274110102	Olandez PPR p/m F32x1 +	buc	1,000	70,00	70
38	2875274110102	Racord PPR cu olandez 25x3/4	buc	3,000	40,00	120
39	2875274110102	Reductie PPR MF 32x25 +	buc	5,000	5,00	25
40	2875274110102	Reductie PPR MF 40x25 +	buc	8,000	5,00	40
41	2875274110102	Reductie PPR MF 40x32 +	buc	8,000	5,00	40
42	2875274110102	Reductie PPR p/m M 20x1/2 +	buc	30,000	14,00	420
43	2875274110102	Reductie PPR p/m M 32x1 +	buc	1,000	13,00	13
44	2875274110102	Reductie PPR p/m M 40x1 1/4 +	buc	4,000	150,00	600
45	2875274110102	Teu PPR redus 25x20x25 +	buc	4,000	3,00	12
46	2875274110102	Teu PPR redus 30x20x32 +	buc	8,000	4,00	32
47	2875274110102	Teu PPR redus 32x25x25 +	buc	5,000	4,00	20
48	2875274110102	Teu PPR redus 32x25x32 +	buc	5,000	5,00	25
49	2875274110102	Teu PPR redus 40x20x40 +	buc	6,000	5,00	30
50	2875274110102	Teu PPR redus 40x32x40 +	buc	1,000	10,00	10
51	2875274117992	Cot A1 D 1 1/4"	buc	1,000	5,00	5
52	2875274119000	Niplu din otel 1	buc	1,000	15,00	15
53	2875274119000	Zgon din otel 1 1/4	buc	1,000	30,00	30
54	2875274202700	Robinet colt 1/2 retur SD FORTE sau echivalent	buc	15,000	21,66	325
55	2875274202700	Robinet colt 1/2 tur SD FORTE + sau echivalent	buc	15,000	22,43	336
56	2875274202700	Robinet de racire ICMA 3/4	buc	1,000	3 200,00	3 200
57	2875274204000	Colier teava Z 1 1/4 cu garnitura	buc	15,000	12,00	180
58	2875274204000	Colier teava Z 1 cu garnitura	buc	15,000	8,00	120
59	2875274205100	Robinet bila cu olandez 1 1/4 FADO cu echivalent	buc	2,000	250,00	500
60	2875274205100	Robinet bila PPR 25+	buc	1,000	35,00	35
61	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	78,000	0,76	59
62	2924127322065	Filtru Y 1	buc	1,000	30,00	30
63	2924127322065	Filtru Y 1 1/4 SD	buc	1,000	140,00	140
64	3220137315778	Decapant	kg	1,750	40,00	70
65	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	6,560	19,00	125
Total materiale						26 638
Utilaje						
1	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,540	5,00	3
2	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	4,830	2,00	10
3	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	6,600	3,00	20
4	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,360	50,00	18
5	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	7,100	5,00	36
Total utilaje						86
Total						38 917
Asigurari sociale si medicale				22,500%		2 743
Total						41 661
Cheltuieli de transport				7,000%		1 865
Total						43 525
Cheltuieli pentru depozitare				0,500%		133
Total						43 658
Cheltuieli de regie				12,000%		5 239
Total						48 897
Beneficiu de deviz				4,000%		1 956
Total						50 853



TOTAL Deviz fara TVA		50 853
Total		118 961
TVA	20%	23 792
TOTAL Deviz		142 753

Intocmit

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;