

**Lucrari de reparatii curente a  
încaperilor IMSP Policlinica  
Stomatologica Republicana  
Sectia terapie curativa nr. 2**  
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL №**  
**Lucrari de reparatii**

**Valoarea de deviz 254 865,94 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                 | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                                |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu         |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                              |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b><br><b>1.1. Cabinet stomatologic (nr 301)</b><br><b>1.1.1. Pereti</b>                                                                                                                                                 |      |                                       |                                       |                                |
| 1      | CF56A                       | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                            | m2   | 5,0000                                | 27,399<br>19,452                      | 136,996<br>97,260              |
| 2      | CN53A                       | Grunduirea suprafetelor interioare e a peretilor tip Supraton                                                                                                                                                                                         | m2   | 58,0000                               | 6,683<br>1,945                        | 387,597<br>112,822             |
| 3      | CN06A                       | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,latex ,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )(vopsea latex tip Lucios | m2   | 58,0000                               | 86,391<br>35,662                      | 5 010,701<br>2 068,396         |
| 4      | CL20A                       | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)                                                                                                                                                                                      | buc  | 2,0000                                | 108,670<br>32,420                     | 217,340<br>64,840              |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                          | Lei  |                                       |                                       | 5 752,634                      |
|        |                             | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                              |      |                                       |                                       | <b>5 752,634<br/>2 343,318</b> |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5       | 6                  | 7                              |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|--------------------------------|
|    |                  | <b>1.1.2. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |                    |                                |
| 5  | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare e a tavanelor                                                                                                                                                                                                      | m2  | 20,3000 | 6,683<br>1,945     | 135,659<br>39,488              |
| 6  | CN06A            | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,latex ,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )(vopsea latex tip Lucios | m2  | 20,3000 | 86,391<br>35,662   | 1 753,746<br>723,939           |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                          | Lei |         |                    | 1 889,405                      |
|    |                  | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                               |     |         |                    | <b>1 889,405<br/>763,427</b>   |
|    |                  | <b>1.1.3. Glafuri</b>                                                                                                                                                                                                                                 |     |         |                    |                                |
| 7  | CF59F            | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri                                                                                                                              | m2  | 2,5000  | 533,876<br>244,278 | 1 334,689<br>610,696           |
| 8  | CF57A k<br>mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor gr.2mm                                                                                                                       | m2  | 2,5000  | 78,796<br>35,662   | 196,991<br>89,155              |
| 9  | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 8,4000  | 6,683<br>1,945     | 56,135<br>16,340               |
| 10 | CN06A            | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,latex ,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )(vopsea latex tip Lucios | m2  | 8,4000  | 86,391<br>35,662   | 725,687<br>299,561             |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                          | Lei |         |                    | 2 313,502                      |
|    |                  | <b>Total Glafuri<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                             |     |         |                    | <b>2 313,502<br/>1 015,752</b> |
|    |                  | <b>1.1.4. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                               |     |         |                    |                                |
| 11 | RpCK41C          | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                                              | m2  | 20,9000 | 31,497<br>29,826   | 658,296<br>623,372             |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5       | 6                  | 7                               |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|---------------------------------|
| 12 | CG01D           | Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (Placaj gr 12 mm (Fanera1250x2500x12 ) moi,poroase bitumate si antiseptizate simplu asezate pe un strat de egalizare de nisip de 2 cm grosime( se exclude nisip)se includ surub 6buc / 1 m2 | m2  | 20,9000 | 115,874<br>29,178  | 2 421,764<br>609,820            |
| 13 | CG49A k-man 0,5 | Executarea acoperirii pardoselii cu covor PVC 2 mm omogen (medical ) rezistent , (tipul coloristica se va coordona cu beneficiarul ,h= pereti 10-15 cm cu profil special) (se exclude autonivelant )                                                           | m2  | 22,9000 | 716,925<br>103,420 | 16 417,592<br>2 368,313         |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                   | Lei |         |                    | 19 497,652                      |
|    |                 | <b>Total Pardoseli Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                        |     |         |                    | <b>19 497,652<br/>3 601,505</b> |
|    |                 | <b>1.1.5. Lucrari sanitare</b>                                                                                                                                                                                                                                 |     |         |                    |                                 |
| 14 | RpSD03A         | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"                                                                                                                                                                                                        | buc | 1,0000  | 55,114<br>55,114   | 55,114<br>55,114                |
| 15 | RpSC03B aplic   | Demontarea /Montarea unui scaun stomatologic, inclusiv accesoriile cu baterie amestecatoare                                                                                                                                                                    | buc | 2,0000  | 207,488<br>207,488 | 414,976<br>414,976              |
| 16 | RpSA04A         | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm                                                                     | m   | 6,0000  | 3,890<br>3,890     | 23,342<br>23,342                |
| 17 | RpSC21A         | Demontarea/Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. existent                               | buc | 1,0000  | 353,788<br>142,648 | 353,788<br>142,648              |
| 18 | RpSA21A         | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm                                                                                                      | m   | 6,0000  | 50,017<br>23,342   | 300,103<br>140,054              |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5      | 6                   | 7                               |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------------------|---------------------------------|
| 19 | RpSA34B | Inlocuirea unui fitting din PVC tip greu montat prin imbinare mixta pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 20 mm                                                                                                                                 | buc | 4,0000 | 54,343<br>46,685    | 217,371<br>186,739              |
| 20 | RpSB13A | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 32 mm                                                                                                      | m   | 4,0000 | 54,374<br>15,562    | 217,496<br>62,246               |
| 21 | RpSB14A | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm                                                                                                                                      | buc | 6,0000 | 31,298<br>12,968    | 187,788<br>77,808               |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                        | Lei |        |                     | 1 769,978                       |
|    |         | <b>Total Lucrari sanitare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                  |     |        |                     | <b>1 769,978<br/>1 102,927</b>  |
|    |         | <b>1.1.6. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |                     |                                 |
| 22 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usa)                                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 2,3500 | 27,233<br>27,233    | 63,998<br>63,998                |
| 23 | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv cu supralumina | m2  | 2,3500 | 2 265,273<br>52,520 | 5 323,391<br>123,423            |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                        | Lei |        |                     | 5 387,389                       |
|    |         | <b>Total Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                         |     |        |                     | <b>5 387,389<br/>187,421</b>    |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                        | Lei |        |                     | 36 610,560                      |
|    |         | <b>Total Cabinet stomatologic (nr 301)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                     |     |        |                     | <b>36 610,560<br/>9 014,350</b> |
|    |         | <b>1.2. Cabinet stomatologic (nr 302)</b>                                                                                                                                                                                                                           |     |        |                     |                                 |
|    |         | <b>1.2.1. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |                     |                                 |
| 24 | CF56A   | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe                                                                                                                                                                         | m2  | 5,0000 | 27,399<br>19,452    | 136,996<br>97,260               |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5       | 6                  | 7                              |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|--------------------------------|
|    |               | suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                        |     |         |                    |                                |
| 25 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare e a peretilor tip Supraton                                                                                                                                                                                         | m2  | 56,7000 | 6,683<br>1,945     | 378,909<br>110,293             |
| 26 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,latex ,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )(vopsea latex tip Lucios | m2  | 56,7000 | 86,391<br>35,662   | 4 898,392<br>2 022,035         |
| 27 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)                                                                                                                                                                                      | buc | 2,0000  | 108,670<br>32,420  | 217,340<br>64,840              |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                          | Lei |         |                    | 5 631,637                      |
|    |               | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                              |     |         |                    | <b>5 631,637<br/>2 294,428</b> |
|    |               | <b>1.2.2. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |                    |                                |
| 28 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare e a tavanelor                                                                                                                                                                                                      | m2  | 19,8000 | 6,683<br>1,945     | 132,318<br>38,515              |
| 29 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,latex ,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )(vopsea latex tip Lucios | m2  | 19,8000 | 86,391<br>35,662   | 1 710,550<br>706,108           |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                          | Lei |         |                    | 1 842,868                      |
|    |               | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                               |     |         |                    | <b>1 842,868<br/>744,623</b>   |
|    |               | <b>1.2.3. Glafuri</b>                                                                                                                                                                                                                                 |     |         |                    |                                |
| 30 | CF59F         | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri                                                                                                                              | m2  | 2,5000  | 533,876<br>244,278 | 1 334,689<br>610,696           |
| 31 | CF57A k mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime                                                                                                                                                                                       | m2  | 2,5000  | 78,796<br>35,662   | 196,991<br>89,155              |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5       | 6                  | 7                               |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|---------------------------------|
|    |                 | 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor gr.2mm                                                                                                                                                                                                |     |         |                    |                                 |
| 32 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare                                                                                                                                                                                                                             | m2  | 8,4000  | 6,683<br>1,945     | 56,135<br>16,340                |
| 33 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,latex ,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )(vopsea latex tip Lucios          | m2  | 8,4000  | 86,391<br>35,662   | 725,687<br>299,561              |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                   | Lei |         |                    | 2 313,502                       |
|    |                 | <b>Total Glafuri<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                      |     |         |                    | <b>2 313,502<br/>1 015,752</b>  |
|    |                 | <b>1.2.4. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                                        |     |         |                    |                                 |
| 34 | RpCK41C         | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                                                       | m2  | 20,4000 | 31,497<br>29,826   | 642,546<br>608,458              |
| 35 | CG01D           | Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (Placaj gr 12 mm (Fanera1250x2500x12 ) moi,poroase bitumate si antiseptizate simplu asezate pe un strat de egalizare de nisip de 2 cm grosime( se exclude nisip)se includ surub 6buc / 1 m2 | m2  | 20,4000 | 115,874<br>29,178  | 2 363,827<br>595,231            |
| 36 | CG49A k-man 0,5 | Executarea acoperirii pardoselii cu covor PVC 2 mm omogen (medical ) rezistent , (tipul coloristica se va coordona cu beneficiarul ,h= pereti 10-15 cm cu profil special) (se exclude autonivelant )                                                           | m2  | 22,4000 | 716,926<br>103,420 | 16 059,138<br>2 316,604         |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                   | Lei |         |                    | 19 065,511                      |
|    |                 | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                    |     |         |                    | <b>19 065,511<br/>3 520,293</b> |
|    |                 | <b>1.2.5. Lucrari sanitare</b>                                                                                                                                                                                                                                 |     |         |                    |                                 |
| 37 | RpSD03A         | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"                                                                                                                                                                                                        | buc | 1,0000  | 55,114<br>55,114   | 55,114<br>55,114                |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5      | 6                   | 7                              |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------------------|--------------------------------|
| 38 | RpSC03B<br>aplic | Demontarea /Montarea unui scaun<br>stomatologic, inclusiv accesoriile<br>cu baterie amestecatoare                                                                                                                                                  | buc | 2,0000 | 207,488<br>207,488  | 414,976<br>414,976             |
| 39 | RpSA04A          | Demontarea tevii din policlorura<br>de vinil (PVC) neplastifiat tip<br>greu existenta in interiorul<br>cladirii, la legaturi, coloane, sau<br>conducte de distributie, avind<br>diametru de 12 mm - 50 mm                                          | m   | 6,0000 | 3,890<br>3,890      | 23,342<br>23,342               |
| 40 | RpSC21A          | Demontarea/Montarea lavoarului<br>din semiportelan, portelan sanitar<br>etc. inclusiv pentru handicapati,<br>avind teava de scurgere din<br>material plastic, montat pe<br>console fixate pe pereti din zidarie<br>de caramida sau b.c.a. existent | buc | 1,0000 | 353,788<br>142,648  | 353,788<br>142,648             |
| 41 | RpSA21A          | Montarea tevii din material plastic<br>imbinata prin sudura prin<br>polifuziune, in coloane, la cladiri<br>de locuit si social culturale, avind<br>diametrul de 20 mm                                                                              | m   | 6,0000 | 50,017<br>23,342    | 300,103<br>140,054             |
| 42 | RpSA34B          | Inlocuirea unui fitting din PVC tip<br>greu montat prin imbinare mixta<br>pe conducta existenta - din PVC<br>tip greu, cu diametrul de 20 mm                                                                                                       | buc | 4,0000 | 54,343<br>46,685    | 217,371<br>186,739             |
| 43 | RpSB13A          | Montarea tevii din material plastic<br>pentru canalizare, imbinata cu<br>garnitura de cauciuc, montata<br>aparent sau ingropat sub<br>pardoseala, avind diametrul de 32<br>mm                                                                      | m   | 4,0000 | 54,374<br>15,562    | 217,496<br>62,246              |
| 44 | RpSB14A          | Montarea piesei de legatura din<br>material plastic pentru canalizare,<br>imbinata cu garnitura de cauciuc,<br>avind diametrul de 32 mm                                                                                                            | buc | 6,0000 | 31,298<br>12,968    | 187,788<br>77,808              |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                       | Lei |        |                     | 1 769,978                      |
|    |                  | <b>Total Lucrari sanitare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                 |     |        |                     | <b>1 769,978<br/>1 102,927</b> |
|    |                  | <b>1.2.6. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                            |     |        |                     |                                |
| 45 | RpCO56A          | Demontari: timplarie din lemn<br>(usa)                                                                                                                                                                                                             | m2  | 2,3500 | 27,233<br>27,233    | 63,998<br>63,998               |
| 46 | CK25A            | Usi confectionate din profiluri din<br>mase plastice inclusiv armaturile                                                                                                                                                                           | m2  | 2,3500 | 2 265,273<br>52,520 | 5 323,391<br>123,423           |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5       | 6                 | 7                               |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------|---------------------------------|
|    |       | si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv cu supralumina                                                         |     |         |                   |                                 |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                          | Lei |         |                   | 5 387,389                       |
|    |       | <b>Total Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                           |     |         |                   | <b>5 387,389<br/>187,421</b>    |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                          | Lei |         |                   | 36 010,885                      |
|    |       | <b>Total Cabinet stomatologic (nr 302)</b>                                                                                                                                                                                                            |     |         |                   | <b>36 010,885<br/>8 865,444</b> |
|    |       | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                               |     |         |                   |                                 |
|    |       | <b>1.3. Cabinet stomatologic (nr 303)</b>                                                                                                                                                                                                             |     |         |                   |                                 |
|    |       | <b>1.3.1. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                  |     |         |                   |                                 |
| 47 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                            | m2  | 5,0000  | 27,399<br>19,452  | 136,996<br>97,260               |
| 48 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare e a peretilor tip Supraton                                                                                                                                                                                         | m2  | 53,0000 | 6,683<br>1,945    | 354,184<br>103,096              |
| 49 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,latex ,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )(vopsea latex tip Lucios | m2  | 53,0000 | 86,391<br>35,662  | 4 578,744<br>1 890,086          |
| 50 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)                                                                                                                                                                                      | buc | 2,0000  | 108,670<br>32,420 | 217,340<br>64,840               |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                          | Lei |         |                   | 5 287,264                       |
|    |       | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                              |     |         |                   | <b>5 287,264<br/>2 155,282</b>  |
|    |       | <b>1.3.2. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |                   |                                 |
| 51 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 24,0000 | 6,683             | 160,385                         |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5       | 6                  | 7                              |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|--------------------------------|
|    |                  | e a tavanelor                                                                                                                                                                                                                                         |     |         | 1,945              | 46,685                         |
| 52 | CN06A            | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,latex ,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )(vopsea latex tip Lucios | m2  | 24,0000 | 86,391<br>35,662   | 2 073,394<br>855,888           |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                          | Lei |         |                    | 2 233,779                      |
|    |                  | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                               |     |         |                    | <b>2 233,779<br/>902,573</b>   |
|    |                  | <b>1.3.3. Glafuri</b>                                                                                                                                                                                                                                 |     |         |                    |                                |
| 53 | CF59F            | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri                                                                                                                              | m2  | 2,5000  | 533,876<br>244,278 | 1 334,689<br>610,696           |
| 54 | CF57A k<br>mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor gr.2mm                                                                                                                       | m2  | 2,5000  | 78,796<br>35,662   | 196,991<br>89,155              |
| 55 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 10,8000 | 6,683<br>1,945     | 72,173<br>21,008               |
| 56 | CN06A            | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,latex ,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )(vopsea latex tip Lucios | m2  | 10,8000 | 86,391<br>35,662   | 933,027<br>385,150             |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                          | Lei |         |                    | 2 536,880                      |
|    |                  | <b>Total Glafuri<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                             |     |         |                    | <b>2 536,880<br/>1 106,009</b> |
|    |                  | <b>1.3.4. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                               |     |         |                    |                                |
| 57 | RpCK41C          | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                                              | m2  | 24,6000 | 31,497<br>29,826   | 774,837<br>733,730             |
| 58 | CG01D            | Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de                                                                                                                                                                                         | m2  | 24,6000 | 115,874            | 2 850,498                      |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5       | 6                  | 7                               |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|---------------------------------|
|    |                 | lemn (Placaj gr 12 mm (Fanera1250x2500x12 ) moi,poroase bitumate si antiseptizate simplu asezate pe un strat de egalizare de nisip de 2 cm grosime( se exclude nisip)se includ surub 6buc / 1 m2                                 |     |         | 29,178             | 717,779                         |
| 59 | CG49A k-man 0,5 | Executarea acoperirii pardoselii cu covor PVC 2 mm omogen (medical ) rezistent , (tipul coloristica se va coordona cu beneficiarul ,h= pereti 10-15 cm cu profil special) (se exclude autonivelant )                             | m2  | 27,1000 | 716,926<br>103,420 | 19 428,702<br>2 802,677         |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                     | Lei |         |                    | 23 054,037                      |
|    |                 | <b>Total Pardoseli Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                          |     |         |                    | <b>23 054,037<br/>4 254,186</b> |
|    |                 | <b>1.3.5. Lucrari sanitare</b>                                                                                                                                                                                                   |     |         |                    |                                 |
| 60 | RpSD03A         | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"                                                                                                                                                                          | buc | 1,0000  | 55,114<br>55,114   | 55,114<br>55,114                |
| 61 | RpSC03B aplic   | Demontarea /Montarea unui scaun stomatologic, inclusiv accesoriile cu baterie amestecatoare                                                                                                                                      | buc | 2,0000  | 207,488<br>207,488 | 414,976<br>414,976              |
| 62 | RpSA04A         | Demontarea tevii din policrurura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm                                       | m   | 6,0000  | 3,890<br>3,890     | 23,342<br>23,342                |
| 63 | RpSC21A         | Demontarea/Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. existent | buc | 1,0000  | 353,788<br>142,648 | 353,788<br>142,648              |
| 64 | RpSA21A         | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm                                                                        | m   | 6,0000  | 50,017<br>23,342   | 300,103<br>140,054              |
| 65 | RpSA34B         | Inlocuirea unui fitting din PVC tip greu montat prin imbinare mixta pe conducta existenta - din PVC                                                                                                                              | buc | 4,0000  | 54,343<br>46,685   | 217,371<br>186,739              |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5       | 6                 | 7                               |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------|---------------------------------|
|    |         | tip greu, cu diametrul de 20 mm                                                                                                                                                                                                                       |     |         |                   |                                 |
| 66 | RpSB13A | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 32 mm                                                                                        | m   | 4,0000  | 54,374<br>15,562  | 217,496<br>62,246               |
| 67 | RpSB14A | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm                                                                                                                        | buc | 6,0000  | 31,298<br>12,968  | 187,788<br>77,808               |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                          | Lei |         |                   | 1 769,978                       |
|    |         | <b>Total Lucrari sanitare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                    |     |         |                   | <b>1 769,978<br/>1 102,927</b>  |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                          | Lei |         |                   | 34 881,938                      |
|    |         | <b>Total Cabinet stomatologic (nr 303)<br/><br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                  |     |         |                   | <b>34 881,938<br/>9 520,977</b> |
|    |         | <b>1.4. Cabinet stomatologic (nr 304)<br/><br/>1.4.1. Pereti</b>                                                                                                                                                                                      |     |         |                   |                                 |
| 68 | CF56A   | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                            | m2  | 5,0000  | 27,399<br>19,452  | 136,996<br>97,260               |
| 69 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare e a peretilor tip Supraton                                                                                                                                                                                         | m2  | 59,5000 | 6,683<br>1,945    | 397,621<br>115,739              |
| 70 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,latex ,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )(vopsea latex tip Lucios | m2  | 59,5000 | 86,391<br>35,662  | 5 140,288<br>2 121,889          |
| 71 | CL20A   | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)                                                                                                                                                                                      | buc | 2,0000  | 108,670<br>32,420 | 217,340<br>64,840               |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                       |     |         |                   |                                 |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5       | 6                  | 7                              |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|--------------------------------|
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lei |         |                    | 5 892,245                      |
|    |                  | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                      |     |         |                    | <b>5 892,245<br/>2 399,728</b> |
|    |                  | <b>1.4.2. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |                    |                                |
| 72 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare<br>e a tavanelor                                                                                                                                                                                                                           | m2  | 28,6000 | 6,683<br>1,945     | 191,125<br>55,633              |
| 73 | CN06A            | Vopsitorii interioare cu vopsea pe<br>baza de copolimeri vinilici in<br>emulsie apoasa, aplicate in 2<br>straturi pe glet existent, executate<br>manual (Lavabila,latex ,rezistenta<br>sporita la spalare, murdarie si<br>patare de orice fel )(vopsea latex<br>tip<br>Lucios | m2  | 28,6000 | 86,391<br>35,662   | 2 470,794<br>1 019,933         |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lei |         |                    | 2 661,919                      |
|    |                  | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                       |     |         |                    | <b>2 661,919<br/>1 075,566</b> |
|    |                  | <b>1.4.3. Glafuri</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |     |         |                    |                                |
| 74 | CF59F            | Placarea suprafetelor cu un strat<br>de PGC cu executarea carcasei<br>metalice simple plane, cu<br>inaltimea pina la 4 m: glafuri                                                                                                                                             | m2  | 2,5000  | 533,876<br>244,278 | 1 334,689<br>610,696           |
| 75 | CF57A k<br>mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe<br>baza de ipsos "Eurofin" grosime<br>1,0 mm pe suprafetele peretilor,<br>coloanelor si tavanelor gr.2mm                                                                                                                                      | m2  | 2,5000  | 78,796<br>35,662   | 196,991<br>89,155              |
| 76 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare                                                                                                                                                                                                                                            | m2  | 8,4000  | 6,683<br>1,945     | 56,135<br>16,340               |
| 77 | CN06A            | Vopsitorii interioare cu vopsea pe<br>baza de copolimeri vinilici in<br>emulsie apoasa, aplicate in 2<br>straturi pe glet existent, executate<br>manual (Lavabila,latex ,rezistenta<br>sporita la spalare, murdarie si<br>patare de orice fel )(vopsea latex<br>tip<br>Lucios | m2  | 8,4000  | 86,391<br>35,662   | 725,687<br>299,561             |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lei |         |                    | 2 313,502                      |
|    |                  | <b>Total Glafuri<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                     |     |         |                    | <b>2 313,502<br/>1 015,752</b> |
|    |                  | <b>1.4.4. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |     |         |                    |                                |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5       | 6                  | 7                               |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|---------------------------------|
| 78 | RpCK41C         | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                                                       | m2  | 29,2000 | 31,497<br>29,826   | 919,723<br>870,930              |
| 79 | CG01D           | Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (Placaj gr 12 mm (Fanera1250x2500x12 ) moi,poroase bitumate si antiseptizate simplu asezate pe un strat de egalizare de nisip de 2 cm grosime( se exclude nisip)se includ surub 6buc / 1 m2 | m2  | 29,2000 | 115,874<br>29,178  | 3 383,518<br>851,997            |
| 80 | CG49A k-man 0,5 | Executarea acoperirii pardoselii cu covor PVC 2 mm omogen (medical ) rezistent , (tipul coloristica se va coordona cu beneficiarul ,h= pereti 10-15 cm cu profil special) (se exclude autonivelant )                                                           | m2  | 31,2000 | 716,926<br>103,420 | 22 368,084<br>3 226,698         |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                   | Lei |         |                    | 26 671,325                      |
|    |                 | <b>Total Pardoseli Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                        |     |         |                    | <b>26 671,325<br/>4 949,625</b> |
|    |                 | <b>1.4.5. Lucrari sanitare</b>                                                                                                                                                                                                                                 |     |         |                    |                                 |
| 81 | RpSD03A         | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"                                                                                                                                                                                                        | buc | 1,0000  | 55,114<br>55,114   | 55,114<br>55,114                |
| 82 | RpSC03B aplic   | Demontarea /Montarea unui scaun stomatologic, inclusiv accesoriile cu baterie amestecatoare                                                                                                                                                                    | buc | 2,0000  | 207,488<br>207,488 | 414,976<br>414,976              |
| 83 | RpSA04A         | Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm                                                                     | m   | 6,0000  | 3,890<br>3,890     | 23,342<br>23,342                |
| 84 | RpSC21A         | Demontarea/Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. existent                               | buc | 1,0000  | 353,788<br>142,648 | 353,788<br>142,648              |
| 85 | RpSA21A         | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin                                                                                                                                                                                                  | m   | 6,0000  | 50,017<br>23,342   | 300,103<br>140,054              |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5      | 6                   | 7                                |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------------------|----------------------------------|
|    |         | polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm                                                                                                                                                                         |     |        |                     |                                  |
| 86 | RpSA34B | Inlocuirea unui fitting din PVC tip greu montat prin imbinare mixta pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 20 mm                                                                                                                                 | buc | 4,0000 | 54,343<br>46,685    | 217,371<br>186,739               |
| 87 | RpSB13A | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 32 mm                                                                                                      | m   | 4,0000 | 54,374<br>15,562    | 217,496<br>62,246                |
| 88 | RpSB14A | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm                                                                                                                                      | buc | 6,0000 | 31,298<br>12,968    | 187,788<br>77,808                |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                        | Lei |        |                     | 1 769,978                        |
|    |         | <b>Total Lucrari sanitare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                  |     |        |                     | <b>1 769,978<br/>1 102,927</b>   |
|    |         | <b>1.4.6. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |                     |                                  |
| 89 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usa)                                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 2,3500 | 27,233<br>27,233    | 63,998<br>63,998                 |
| 90 | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv cu supralumina | m2  | 2,3500 | 2 265,273<br>52,520 | 5 323,391<br>123,423             |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                        | Lei |        |                     | 5 387,389                        |
|    |         | <b>Total Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                         |     |        |                     | <b>5 387,389<br/>187,421</b>     |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                        | Lei |        |                     | 44 696,358                       |
|    |         | <b>Total Cabinet stomatologic (nr 304)<br/><br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                |     |        |                     | <b>44 696,358<br/>10 731,019</b> |
|    |         | <b>1.5. Diverse</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |                     |                                  |

| 1  | 2         | 3                                                                                                   | 4      | 5       | 6                 | 7                                 |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------------------|-----------------------------------|
| 91 | TrB01A2-5 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, | t      | 5,0000  | 85,589<br>85,589  | 427,944<br>427,944                |
| 92 | TsH92B    | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre                                              | t      | 5,0000  | 71,972<br>71,972  | 359,862<br>359,862                |
| 93 | TsI50C10  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km                              | t      | 5,0000  | 147,594<br>0,000  | 737,970<br>0,000                  |
|    |           | <i>Total</i>                                                                                        | Lei    |         |                   | 1 525,776                         |
|    |           | <b>Total Diverse<br/>Inclusiv salariu</b>                                                           |        |         |                   | <b>1 525,776<br/>787,806</b>      |
|    |           | <i>Total</i>                                                                                        | Lei    |         |                   | 153 725,517                       |
|    |           | <i>Asigurarea sociala</i>                                                                           | 24 %   |         |                   | 9 340,703                         |
|    |           | <i>Cheltuieli de transportare</i>                                                                   | 7 %    |         |                   | 7 968,736                         |
|    |           | <i>Total</i>                                                                                        |        |         |                   | 171 034,956                       |
|    |           | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                          | 14,5 % |         |                   | 24 800,069                        |
|    |           | <i>Total</i>                                                                                        |        |         |                   | 195 835,025                       |
|    |           | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                           | 6 %    |         |                   | 11 750,101                        |
|    |           | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                            |        |         |                   | <b>207 585,126<br/>38 919,596</b> |
|    |           | <b>2. Lucrari electrice montare</b>                                                                 |        |         |                   |                                   |
|    |           | <b>2.1. Cabinete</b>                                                                                |        |         |                   |                                   |
| 94 | RpEC16C   | Demontat/Montarea intrerupator priza,                                                               | buc    | 16,0000 | 32,420<br>32,420  | 518,720<br>518,720                |
| 95 | RpEF02C   | Demontare /Montarea corpuri de iluminat, Panel LED, aplicat pe tavan, -existente                    | buc    | 16,0000 | 98,557<br>98,557  | 1 576,909<br>1 576,909            |
| 96 | RpEJ05A   | Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW              | buc    | 2,0000  | 153,710<br>16,210 | 307,420<br>32,420                 |
|    |           | <i>Total</i>                                                                                        | Lei    |         |                   | 2 403,049                         |
|    |           | <b>Total Cabinete<br/>Inclusiv salariu</b>                                                          |        |         |                   | <b>2 403,049<br/>2 128,049</b>    |
|    |           | <i>Total</i>                                                                                        | Lei    |         |                   | 2 403,049                         |

| 1 | 2 | 3                                                           | 4    | 5 | 6 | 7                              |
|---|---|-------------------------------------------------------------|------|---|---|--------------------------------|
|   |   |                                                             |      |   |   |                                |
|   |   | <i>Asigurarea sociala</i>                                   | 24 % |   |   | 510,732                        |
|   |   | <i>Total</i>                                                |      |   |   | 2 913,781                      |
|   |   | <i>Cheltuieli de regie</i>                                  | 76 % |   |   | 1 617,317                      |
|   |   | <i>Total</i>                                                |      |   |   | 4 531,098                      |
|   |   | <i>Beneficiu de deviz</i>                                   | 6 %  |   |   | 271,866                        |
|   |   | <b>Total Lucrari electrice montare<br/>Inclusiv salariu</b> |      |   |   | <b>4 802,964<br/>2 128,049</b> |

|  |  |                                          |      |                   |
|--|--|------------------------------------------|------|-------------------|
|  |  | Total                                    | Lei  | 212 388,28        |
|  |  | TVA                                      | 20 % | 42 477,66         |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      | <b>254 865,94</b> |
|  |  |                                          |      | <b>41 047,71</b>  |

Intocmit

SRL "Camonir"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP Policlinica Stomatologica  
Republicana, mun. Chisinau, str. Vlaicu  
Pircalab, nr. 17

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatii curente a  
încaperilor IMSP Policlinica  
Stomatologica Republicana  
Sectia terapie curativa nr. 2**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №  
Lucrari de reparatii**

**Valoarea de deviz 254 865,94 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli    | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                   |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                 | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № Lot1: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |               |                            |      |          |       |                  |
|-----|---------------|----------------------------|------|----------|-------|------------------|
| 1.  | 7122050013400 | Zidar                      | h-om | 3,7600   | 64,84 | 243,800          |
| 2.  | 7122050013401 | Zidar cat.4                | h-om | 8,5000   | 64,84 | 551,140          |
| 3.  | 7129200011200 | Finisor MP                 | h-om | 108,7465 | 64,84 | 7 051,123        |
| 4.  | 7132040012700 | Parchetar                  | h-om | 59,9130  | 64,84 | 3 884,758        |
| 5.  | 7136020011620 | Instalator apa, canal      | h-om | 68,0400  | 64,84 | 4 411,708        |
| 6.  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 32,8200  | 64,84 | 2 128,049        |
| 7.  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor            | h-om | 206,4220 | 64,84 | 13 384,406       |
| 8.  | 7422010060100 | Timplar                    | h-om | 1,4805   | 64,84 | 95,997           |
| 9.  | 9310060019900 | Muncitor necalificat       | h-om | 12,1500  | 64,84 | 787,806          |
| 10. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM      | h-om | 30,4320  | 64,84 | 1 973,209        |
| 11. | 9310060019922 | Muncitor deservire         | h-om | 63,1225  | 64,84 | 4 092,865        |
| 12. | 9310060019930 | Muncitor                   | h-om | 37,6740  | 64,84 | 2 442,784        |
|     |               | <b>Total manopera</b>      |      |          |       | <b>41 047,71</b> |

**Materiale:**

|     |                     |                                                                                                |     |          |          |            |
|-----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|------------|
| 1.  | 1711317306661       | Bumbac de sters                                                                                | kg  | 18,1150  | 15,00    | 271,725    |
| 2.  | 1714227322940       | Cinepa fuior                                                                                   | kg  | 0,0960   | 78,00    | 7,488      |
| 3.  | 20301129391534<br>3 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare cu supralumina | m2  | 7,0500   | 2 133,40 | 15 040,470 |
| 4.  | 20511429507111      | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                | buc | 45,5264  | 1,20     | 54,632     |
| 5.  | 2112307325046       | Hirtie absorbanta                                                                              | kg  | 0,8800   | 0,00     | 0,000      |
| 6.  | 2320166200729       | Parchetin                                                                                      | l   | 2,8530   | 28,00    | 79,884     |
| 7.  | 2320167317232       | Diclorețan                                                                                     | kg  | 0,1280   | 0,00     | 0,000      |
| 8.  | 2416406110467       | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                              | kg  | 0,1440   | 0,00     | 0,000      |
| 9.  | 2416566101572       | Spuma de poliuretan                                                                            | kg  | 3,5250   | 104,00   | 366,600    |
| 10. | 24165861053023      | Amorsa-grund Supraton                                                                          | kg  | 53,3850  | 29,75    | 1 588,205  |
| 11. | 2430116103800       | Vopsea latex tip Lucios                                                                        | kg  | 142,3600 | 117,67   | 16 751,500 |
| 12. | 2430226100034       | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                      | kg  | 0,1920   | 95,00    | 18,240     |
| 13. | 2430226101017       | Grund "Tifengrund"                                                                             | kg  | 0,8792   | 28,56    | 25,108     |
| 14. | 2430226101025       | Grund (Uni - Grund)                                                                            | kg  | 15,6177  | 36,00    | 562,237    |
| 15. | 2430226101600       | Chit siliconic                                                                                 | kg  | 1,2339   | 110,00   | 135,729    |

|     |                  |                                                                                                                 |     |          |        |                   |
|-----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|-------------------|
| 16. | 2430226102822    | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                       | kg  | 18,0900  | 26,40  | 477,576           |
| 17. | 2462106100006    | Clei "Uzin KE 418"                                                                                              | kg  | 36,4413  | 42,80  | 1 559,688         |
| 18. | 2462106100007    | Clei neopren pentru plinte                                                                                      | m   | 15,6177  | 46,00  | 718,414           |
| 19. | 2513206621602    | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                   | m   | 8,3416   | 7,65   | 63,812            |
| 20. | 2521106718386    | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                | m   | 114,5298 | 24,30  | 2 783,074         |
| 21. | 2521216717050    | Teava din material plastic                                                                                      | m   | 2,4480   | 35,00  | 85,680            |
| 22. | 252121671705020  | Teava din material plastic (Teava PPR 20)                                                                       | m   | 24,4800  | 20,30  | 496,944           |
| 23. | 252121672016032  | Teava din material plastic pentru canalizare d32mm                                                              | m   | 16,5600  | 37,50  | 621,000           |
| 24. | 2523116716346    | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"                                                                        | m2  | 109,3239 | 465,30 | 50 868,411        |
| 25. | 252315671225020  | Fitind d20mm                                                                                                    | buc | 16,0000  | 4,65   | 74,400            |
| 26. | 252315671940020  | Mufa din material plastic 20mm                                                                                  | buc | 1,6800   | 3,65   | 6,132             |
| 27. | 252315671943020  | Cot din material plastic d20                                                                                    | buc | 1,9200   | 4,50   | 8,640             |
| 28. | 252315671945020  | Teu din material plastic d20mm                                                                                  | buc | 17,0400  | 5,87   | 100,024           |
| 29. | 252315671946020  | Reductie din material plastic d20mm                                                                             | buc | 2,6400   | 3,87   | 10,216            |
| 30. | 2523156720072    | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                 | m   | 45,0240  | 6,25   | 281,400           |
| 31. | 2523156721037    | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare | buc | 24,0000  | 18,33  | 439,920           |
| 32. | 26221024380010   | Lavoar existent                                                                                                 | buc | 4,0800   | 0,00   | 0,000             |
| 33. | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                   | kg  | 4,0000   | 2,50   | 10,000            |
| 34. | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                  | kg  | 21,3540  | 2,10   | 44,843            |
| 35. | 2653102100832    | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"                                                               | kg  | 9,8600   | 16,10  | 158,744           |
| 36. | 2653102100833    | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                 | kg  | 21,0980  | 20,44  | 431,244           |
| 37. | 2662102701000    | Placi ghips-carton                                                                                              | m2  | 10,5524  | 52,78  | 556,956           |
| 38. | 26701122043070   | Placi Fanera1250x2500x12                                                                                        | m2  | 99,8550  | 77,41  | 7 729,775         |
| 39. | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                               | buc | 182,1800 | 5,50   | 1 001,990         |
| 40. | 2710503808004    | Fir de sudare                                                                                                   | m   | 106,2003 | 65,00  | 6 903,019         |
| 41. | 2710703520284    | Profil de ghidaj                                                                                                | m   | 20,8536  | 17,66  | 368,276           |
| 42. | 2710703520285    | Profil de suport                                                                                                | m   | 42,2100  | 14,95  | 631,040           |
| 43. | 2811236306200    | Grila ventilatie PVC                                                                                            | buc | 8,0000   | 75,00  | 600,000           |
| 44. | 2812106306002(1) | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm                                                      | m   | 42,2100  | 5,65   | 238,488           |
| 45. | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                        | buc | 28,2000  | 1,20   | 33,840            |
| 46. | 2874115833871    | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                              | buc | 537,1724 | 0,35   | 188,012           |
| 47. | 2875114202800    | Sifon pt.lavoar                                                                                                 | buc | 4,0800   | 65,00  | 265,200           |
| 48. | 2875114203270    | Ventil de scurgere                                                                                              | buc | 4,0800   | 35,00  | 142,800           |
| 49. | 2875114203520    | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta                                                                      | buc | 8,1600   | 43,00  | 350,880           |
| 50. | 287527442        | Panel LED, aplicat pe tavan, -existente                                                                         | buc | 16,3200  | 0,00   | 0,000             |
| 51. | 2881116001496    | Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581                                                                  | buc | 3,2000   | 5,50   | 17,600            |
| 52. | 3220137315778    | Decapant                                                                                                        | kg  | 0,1440   | 0,00   | 0,000             |
| 53. | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                   | m3  | 0,9020   | 17,70  | 15,964            |
| 54. | 4100126202818    | Apa                                                                                                             | m3  | 3,0092   | 17,70  | 53,263            |
| 55. | 75802274566      | Surub                                                                                                           | buc | 570,6000 | 0,88   | 502,128           |
| 56. | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                    | buc | 17,7950  | 5,50   | 97,872            |
|     |                  | <b>Total materiale de constructii</b>                                                                           |     |          |        | <b>113 839,14</b> |

**Utilaje de constructii:**

|    |               |                     |      |        |       |        |
|----|---------------|---------------------|------|--------|-------|--------|
| 1. | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 3,8890 | 10,00 | 38,890 |
| 2. | 2940600002994 | Aparat de sudura    | h-ut | 0,5256 | 34,70 | 18,240 |

|    |               |                                                                      |      |         |        |                 |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
| 3. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                          | h-ut | 1,0430  | 10,00  | 10,430          |
| 4. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                           | h-ut | 22,0968 | 7,30   | 161,308         |
| 5. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                    | h-ut | 2,1705  | 340,00 | 737,970         |
| 6. | 3410540004803 | Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t | h-ut | 0,5000  | 550,00 | 275,000         |
|    |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                                  |      |         |        | <b>1 241,86</b> |

|       |      |            |
|-------|------|------------|
| Total | Lei  | 212 388,28 |
| TVA   | 20 % | 42 477,66  |

**Total deviz: 254 865,94**

Intocmit

SRL "Camonir"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP Policlinica Stomatologica  
Republicana, mun. Chisinau, str. Vlaicu  
Pircalab, nr. 17

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatii curente a încăperilor  
IMSP Policlinica Stomatologica Republicana  
Sectia terapie curativa nr. 2**

**Investitor IMSP Policlinica Stomatologica  
Republicana, mun. Chisinau, str. Vlaicu  
Pircalab, nr. 17**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                               | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                                      |      |                                        |                      |                        |
|         |                             | <b>1.1. Cabinet stomatologic (nr 301)</b>                                                                                                                                                                                                             |      |                                        |                      |                        |
|         |                             | <b>1.1.1. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                        |                      |                        |
| 1       | CF56A                       | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                            | m2   |                                        |                      | 27,399<br>19,452       |
|         | 7122050013401               | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2000                                 | 64,84                | 12,97                  |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1000                                 | 64,84                | 6,48                   |
|         | 2653102100832               | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4930                                 | 16,10                | 7,94                   |
|         | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0010                                 | 10,00                | 0,01                   |
| 2       | CN53A                       | Grunduirea suprafetelor interioare e a peretilor tip Supraton                                                                                                                                                                                         | m2   |                                        |                      | 6,683<br>1,945         |
|         | 7141020013300               | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0300                                 | 64,84                | 1,95                   |
|         | 24165861053023              | Amorsa-grund Supraton                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500                                 | 29,75                | 4,46                   |
|         | 810741                      | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0500                                 | 5,50                 | 0,28                   |
| 3       | CN06A                       | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,latex ,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )(vopsea latex tip Lucios | m2   |                                        |                      | 86,391<br>35,662       |
|         | 7141020013300               | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5500                                 | 64,84                | 35,66                  |
|         | 2430116103800               | Vopsea latex tip Lucios                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4000                                 | 117,67               | 47,07                  |
|         | 2653102100830               | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0600                                 | 2,10                 | 0,13                   |
|         | 2681126001472               | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,5000                                 | 5,50                 | 2,75                   |
|         | 1711317306661               | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0500                                 | 15,00                | 0,75                   |
|         | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0020                                 | 17,70                | 0,04                   |
| 4       | CL20A                       | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)                                                                                                                                                                                      | buc  |                                        |                      | 108,670<br>32,420      |
|         | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4700                                 | 64,84                | 30,48                  |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0300                                 | 64,84                | 1,95                   |
|         | 2811236306200               | Grila ventilatie PVC                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000                                 | 75,00                | 75,00                  |
|         | 2651122100402               | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,5000                                 | 2,50                 | 1,25                   |
|         |                             | <b>1.1.2. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                        |                      |                        |
| 5       | CN53A                       | Grunduirea suprafetelor interioare e a tavanelor                                                                                                                                                                                                      | m2   |                                        |                      | 6,683<br>1,945         |
|         | 7141020013300               | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0300                                 | 64,84                | 1,95                   |
|         | 24165861053023              | Amorsa-grund Supraton                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500                                 | 29,75                | 4,46                   |
|         | 810741                      | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0500                                 | 5,50                 | 0,27                   |
| 6       | CN06A                       | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,latex ,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )(vopsea latex tip Lucios | m2   |                                        |                      | 86,391<br>35,662       |
|         | 7141020013300               | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5500                                 | 64,84                | 35,66                  |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5       | 6      | 7                  |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------------------|
|    | 2430116103800  | Vopsea latex tip Lucios                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,4000  | 117,67 | 47,07              |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0600  | 2,10   | 0,13               |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,5000  | 5,50   | 2,75               |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0500  | 15,00  | 0,75               |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0020  | 17,70  | 0,04               |
|    |                | <b>1.1.3. Glafuri</b>                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |        |                    |
| 7  | CF59F          | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri                                                                                                                                       | m2   |         |        | 533,876<br>244,278 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 3,7674  | 64,84  | 244,28             |
|    | 2662102701000  | Placi ghips-carton                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0500  | 52,78  | 55,70              |
|    | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 2,0750  | 17,66  | 36,83              |
|    | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 4,2000  | 14,95  | 63,10              |
|    | 2812106306002  | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm                                                                                                                                                                                                     | m    | 4,2000  | 5,65   | 23,85              |
|    | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                                                                                                                | m    | 4,4800  | 6,25   | 28,14              |
|    | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                                                                                  | m    | 0,8300  | 7,65   | 6,38               |
|    | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,8000  | 26,40  | 47,76              |
|    | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0875  | 28,56  | 2,51               |
|    | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                                                                | buc  | 4,5300  | 1,20   | 5,46               |
|    | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 53,4500 | 0,35   | 18,80              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0062  | 10,00  | 0,06               |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,1377  | 7,30   | 1,01               |
| 8  | CF57A k mat 2  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor gr.2mm                                                                                                                                | m2   |         |        | 78,796<br>35,662   |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4500  | 64,84  | 29,18              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000  | 64,84  | 6,48               |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,0549  | 20,44  | 43,12              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0010  | 10,00  | 0,01               |
| 9  | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare                                                                                                                                                                                                                             | m2   |         |        | 6,683<br>1,945     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0300  | 64,84  | 1,95               |
|    | 24165861053023 | Amorsa-grund Supraton                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500  | 29,75  | 4,46               |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500  | 5,50   | 0,27               |
| 10 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,latex ,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )(vopsea latex tip Lucios          | m2   |         |        | 86,391<br>35,662   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,5500  | 64,84  | 35,66              |
|    | 2430116103800  | Vopsea latex tip Lucios                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,4000  | 117,67 | 47,07              |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0600  | 2,10   | 0,13               |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,5000  | 5,50   | 2,75               |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0500  | 15,00  | 0,75               |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0020  | 17,70  | 0,04               |
|    |                | <b>1.1.4. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |        |                    |
| 11 | RpCK41C        | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                                                       | m2   |         |        | 31,497<br>29,826   |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2300  | 64,84  | 14,91              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2300  | 64,84  | 14,91              |
|    | 2320166200729  | Parchetin                                                                                                                                                                                                                                                      | l    | 0,0300  | 28,00  | 0,84               |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0300  | 17,70  | 0,53               |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0300  | 10,00  | 0,30               |
| 12 | CG01D          | Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (Placaj gr 12 mm (Fanera1250x2500x12 ) moi,poroase bitumate si antiseptizate simplu asezate pe un strat de egalizare de nisip de 2 cm grosime( se exclude nisip)se includ surub 6buc / 1 m2 | m2   |         |        | 115,874<br>29,178  |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4000  | 64,84  | 25,94              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0500  | 64,84  | 3,24               |
|    | 75802274566    | Surub                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 6,0000  | 0,88   | 5,28               |
|    | 26701122043070 | Placi Fanera1250x2500x12                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0500  | 77,41  | 81,28              |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0020  | 17,70  | 0,04               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0100  | 10,00  | 0,10               |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------|
| 13 | CG49A k-man 0,5 | Executarea acoperirii pardoselii cu covor PVC 2 mm omogen (medical ) rezistent , (tipul coloristica se va coordona cu beneficiarul ,h= pereti 10-15 cm cu profil special) (se exclude autonivelant )                             | m2   |        |        | 716,925<br>103,420 |
|    | 7129200011200   | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 2,0000 | 64,84  | 64,84              |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,1900 | 64,84  | 38,58              |
|    | 2430226101025   | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500 | 36,00  | 5,43               |
|    | 2462106100006   | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,3500 | 42,80  | 15,05              |
|    | 2710503808004   | Fir de sudare                                                                                                                                                                                                                    | m    | 1,0200 | 65,00  | 66,63              |
|    | 2462106100007   | Clei neopren pentru plinte                                                                                                                                                                                                       | m    | 0,1500 | 46,00  | 6,93               |
|    | 2521106718386   | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,1000 | 24,30  | 26,86              |
|    | 2523116716346   | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0500 | 465,30 | 491,01             |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0015 | 17,70  | 0,03               |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0100 | 10,00  | 0,10               |
|    | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,2000 | 7,30   | 1,46               |
|    |                 | <b>1.1.5. Lucrari sanitare</b>                                                                                                                                                                                                   |      |        |        |                    |
| 14 | RpSD03A         | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"                                                                                                                                                                          | buc  |        |        | 55,114<br>55,114   |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,8500 | 64,84  | 55,11              |
| 15 | RpSC03B aplic   | Demontarea /Montarea unui scaun stomatologic, inclusiv accesoriile cu baterie amestecatoare                                                                                                                                      | buc  |        |        | 207,488<br>207,488 |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                            | h-om | 3,2000 | 64,84  | 207,49             |
| 16 | RpSA04A         | Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm                                       | m    |        |        | 3,890<br>3,890     |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0600 | 64,84  | 3,89               |
| 17 | RpSC21A         | Demontarea/Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. existent | buc  |        |        | 353,788<br>142,648 |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                            | h-om | 2,2000 | 64,84  | 142,65             |
|    | 26221024380010  | Lavoar existent                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 0,00   | 0,00               |
|    | 2875114202800   | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 65,00  | 66,30              |
|    | 2875114203270   | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 35,00  | 35,70              |
|    | 2521216717050   | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                                       | m    | 0,6000 | 35,00  | 21,42              |
|    | 2875114203520   | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta                                                                                                                                                                                       | buc  | 2,0000 | 43,00  | 87,72              |
| 18 | RpSA21A         | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm                                                                        | m    |        |        | 50,017<br>23,342   |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,3600 | 64,84  | 23,34              |
|    | 252121671705020 | Teava din material plastic (Teava PPR 20)                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0200 | 20,30  | 20,71              |
|    | 252315671943020 | Cot din material plastic d20                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0800 | 4,50   | 0,36               |
|    | 252315671945020 | Teu din material plastic d20mm                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,7100 | 5,87   | 4,17               |
|    | 252315671946020 | Reductie din material plastic d20mm                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,1100 | 3,87   | 0,43               |
|    | 252315671940020 | Mufa din material plastic 20mm                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0700 | 3,65   | 0,26               |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0200 | 0,00   | 0,00               |
|    | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0060 | 0,00   | 0,00               |
|    | 2940600002994   | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0219 | 34,70  | 0,76               |
| 19 | RpSA34B         | Inlocuirea unui fitting din PVC tip greu montat prin imbinare mixta pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 20 mm                                                                                              | buc  |        |        | 54,343<br>46,685   |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,7200 | 64,84  | 46,68              |
|    | 252315671225020 | Fitind d20mm                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 4,65   | 4,65               |
|    | 2881116001496   | Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,2000 | 5,50   | 1,10               |
|    | 2320167317232   | Dicloreton                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0080 | 0,00   | 0,00               |
|    | 2416406110467   | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0090 | 0,00   | 0,00               |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0200 | 15,00  | 0,30               |
|    | 2430226100034   | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0120 | 95,00  | 1,14               |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0060 | 78,00  | 0,47               |
| 20 | RpSB13A         | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 32 mm                                                                   | m    |        |        | 54,374<br>15,562   |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6        | 7                   |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|---------------------|
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2400 | 64,84    | 15,56               |
|    | 252121672016032 | Teava din material plastic pentru canalizare d32mm                                                                                                                                                                                                                | m    | 1,0350 | 37,50    | 38,81               |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0100 | 0,00     | 0,00                |
| 21 | RpSB14A         | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm                                                                                                                                    | buc  |        |          | 31,298<br>12,968    |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2000 | 64,84    | 12,97               |
|    | 2523156721037   | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 18,33    | 18,33               |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0100 | 0,00     | 0,00                |
|    |                 | <b>1.1.6. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |          |                     |
| 22 | RpCO56A         | Demontari: timplarie din lemn (usa)                                                                                                                                                                                                                               | m2   |        |          | 27,233<br>27,233    |
|    | 7422010060100   | Timplari                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2100 | 64,84    | 13,62               |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2100 | 64,84    | 13,62               |
| 23 | CK25A           | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv cu supralumina | m2   |        |          | 2 265,273<br>52,520 |
|    | 7129200011200   | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,7300 | 64,84    | 47,33               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0800 | 64,84    | 5,19                |
|    | 203011293915343 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare cu supralumina                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0000 | 2 133,40 | 2 133,40            |
|    | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 4,0000 | 1,20     | 4,80                |
|    | 2416566101572   | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,5000 | 104,00   | 52,00               |
|    | 2430226101600   | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1750 | 110,00   | 19,25               |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,6000 | 5,50     | 3,30                |
|    |                 | <b>1.2. Cabinet stomatologic (nr 302)</b>                                                                                                                                                                                                                         |      |        |          |                     |
|    |                 | <b>1.2.1. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |          |                     |
| 24 | CF56A           | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                        | m2   |        |          | 27,399<br>19,452    |
|    | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2000 | 64,84    | 12,97               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000 | 64,84    | 6,48                |
|    | 2653102100832   | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,4930 | 16,10    | 7,94                |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0010 | 10,00    | 0,01                |
| 25 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare e a peretilor tip Supraton                                                                                                                                                                                                     | m2   |        |          | 6,683<br>1,945      |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300 | 64,84    | 1,95                |
|    | 24165861053023  | Amorsa-grund Supraton                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500 | 29,75    | 4,46                |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 5,50     | 0,27                |
| 26 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,latex ,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )(vopsea latex tip Lucios             | m2   |        |          | 86,391<br>35,662    |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,5500 | 64,84    | 35,66               |
|    | 2430116103800   | Vopsea latex tip Lucios                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,4000 | 117,67   | 47,07               |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0600 | 2,10     | 0,13                |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,5000 | 5,50     | 2,75                |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500 | 15,00    | 0,75                |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0020 | 17,70    | 0,04                |
| 27 | CL20A           | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)                                                                                                                                                                                                  | buc  |        |          | 108,670<br>32,420   |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4700 | 64,84    | 30,48               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 64,84    | 1,95                |
|    | 2811236306200   | Grila ventilatie PVC                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 75,00    | 75,00               |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,5000 | 2,50     | 1,25                |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6      | 7       |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|---------|
|    |                | <b>1.2.2. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |        |         |
| 28 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare e a tavanelor                                                                                                                                                                                                      | m2   |         |        | 6,683   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |        | 1,945   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0300  | 64,84  | 1,95    |
|    | 24165861053023 | Amorsa-grund Supraton                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500  | 29,75  | 4,46    |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0500  | 5,50   | 0,27    |
| 29 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,latex ,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )(vopsea latex tip Lucios | m2   |         |        | 86,391  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |        | 35,662  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5500  | 64,84  | 35,66   |
|    | 2430116103800  | Vopsea latex tip Lucios                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4000  | 117,67 | 47,07   |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0600  | 2,10   | 0,13    |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,5000  | 5,50   | 2,75    |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0500  | 15,00  | 0,75    |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0020  | 17,70  | 0,04    |
|    |                | <b>1.2.3. Glafuri</b>                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |        |         |
| 30 | CF59F          | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri                                                                                                                              | m2   |         |        | 533,876 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |        | 244,278 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 3,7674  | 64,84  | 244,28  |
|    | 2662102701000  | Placi ghips-carton                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0500  | 52,78  | 55,70   |
|    | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 2,0750  | 17,66  | 36,83   |
|    | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 4,2000  | 14,95  | 63,10   |
|    | 2812106306002  | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm                                                                                                                                                                                            | m    | 4,2000  | 5,65   | 23,85   |
|    | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"                                                                                                                                                                                                       | m    | 4,4800  | 6,25   | 28,14   |
|    | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                                                                         | m    | 0,8300  | 7,65   | 6,38    |
|    | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,8000  | 26,40  | 47,76   |
|    | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0875  | 28,56  | 2,51    |
|    | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                                                       | buc  | 4,5300  | 1,20   | 5,46    |
|    | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 53,4500 | 0,35   | 18,80   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0062  | 10,00  | 0,06    |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,1377  | 7,30   | 1,01    |
| 31 | CF57A k mat 2  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor gr.2mm                                                                                                                       | m2   |         |        | 78,796  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |        | 35,662  |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4500  | 64,84  | 29,18   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1000  | 64,84  | 6,48    |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0549  | 20,44  | 43,12   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0010  | 10,00  | 0,01    |
| 32 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare                                                                                                                                                                                                                    | m2   |         |        | 6,683   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |        | 1,945   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0300  | 64,84  | 1,95    |
|    | 24165861053023 | Amorsa-grund Supraton                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500  | 29,75  | 4,46    |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0500  | 5,50   | 0,27    |
| 33 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,latex ,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )(vopsea latex tip Lucios | m2   |         |        | 86,391  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |        | 35,662  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5500  | 64,84  | 35,66   |
|    | 2430116103800  | Vopsea latex tip Lucios                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4000  | 117,67 | 47,07   |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0600  | 2,10   | 0,13    |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,5000  | 5,50   | 2,75    |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0500  | 15,00  | 0,75    |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0020  | 17,70  | 0,04    |
|    |                | <b>1.2.4. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                               |      |         |        |         |
| 34 | RpCK41C        | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                                              | m2   |         |        | 31,497  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |        | 29,826  |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2300  | 64,84  | 14,91   |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------|
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2300 | 64,84  | 14,91              |
|    | 2320166200729   | Parchetin                                                                                                                                                                                                                                                      | l    | 0,0300 | 28,00  | 0,84               |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0300 | 17,70  | 0,53               |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0300 | 10,00  | 0,30               |
| 35 | CG01D           | Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (Placaj gr 12 mm (Fanera1250x2500x12 ) moi,poroase bitumate si antiseptizate simplu asezate pe un strat de egalizare de nisip de 2 cm grosime( se exclude nisip)se includ surub 6buc / 1 m2 | m2   |        |        | 115,874<br>29,178  |
|    | 7132040012700   | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4000 | 64,84  | 25,94              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0500 | 64,84  | 3,24               |
|    | 75802274566     | Surub                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 6,0000 | 0,88   | 5,28               |
|    | 26701122043070  | Placi Fanera1250x2500x12                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0500 | 77,41  | 81,28              |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0020 | 17,70  | 0,04               |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0100 | 10,00  | 0,10               |
| 36 | CG49A k-man 0,5 | Executarea acoperirii pardoselii cu covor PVC 2 mm omogen (medical ) rezistent , (tipul coloristica se va coordona cu beneficiarul ,h= pereti 10-15 cm cu profil special) (se exclude autonivelant )                                                           | m2   |        |        | 716,926<br>103,420 |
|    | 7129200011200   | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 2,0000 | 64,84  | 64,84              |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,1900 | 64,84  | 38,58              |
|    | 2430226101025   | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500 | 36,00  | 5,43               |
|    | 2462106100006   | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,3500 | 42,80  | 15,05              |
|    | 2710503808004   | Fir de sudare                                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,0200 | 65,00  | 66,63              |
|    | 2462106100007   | Clei neopren pentru plinte                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 0,1500 | 46,00  | 6,93               |
|    | 2521106718386   | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                                                               | m    | 1,1000 | 24,30  | 26,86              |
|    | 2523116716346   | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0500 | 465,30 | 491,01             |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0015 | 17,70  | 0,03               |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0100 | 10,00  | 0,10               |
|    | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,2000 | 7,30   | 1,46               |
|    |                 | <b>1.2.5. Lucrari sanitare</b>                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |                    |
| 37 | RpSD03A         | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"                                                                                                                                                                                                        | buc  |        |        | 55,114<br>55,114   |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,8500 | 64,84  | 55,11              |
| 38 | RpSC03B aplic   | Demontarea /Montarea unui scaun stomatologic, inclusiv accesoriile cu baterie amestecatoare                                                                                                                                                                    | buc  |        |        | 207,488<br>207,488 |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 3,2000 | 64,84  | 207,49             |
| 39 | RpSA04A         | Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm                                                                     | m    |        |        | 3,890<br>3,890     |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0600 | 64,84  | 3,89               |
| 40 | RpSC21A         | Demontarea/Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. existent                               | buc  |        |        | 353,788<br>142,648 |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 2,2000 | 64,84  | 142,65             |
|    | 26221024380010  | Lavoar existent                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 0,00   | 0,00               |
|    | 2875114202800   | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 65,00  | 66,30              |
|    | 2875114203270   | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 35,00  | 35,70              |
|    | 2521216717050   | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 0,6000 | 35,00  | 21,42              |
|    | 2875114203520   | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 2,0000 | 43,00  | 87,72              |
| 41 | RpSA21A         | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm                                                                                                      | m    |        |        | 50,017<br>23,342   |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,3600 | 64,84  | 23,34              |
|    | 252121671705020 | Teava din material plastic (Teava PPR 20)                                                                                                                                                                                                                      | m    | 1,0200 | 20,30  | 20,71              |
|    | 252315671943020 | Cot din material plastic d20                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0800 | 4,50   | 0,36               |
|    | 252315671945020 | Teu din material plastic d20mm                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,7100 | 5,87   | 4,17               |
|    | 252315671946020 | Reducie din material plastic d20mm                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,1100 | 3,87   | 0,43               |
|    | 252315671940020 | Mufa din material plastic 20mm                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0700 | 3,65   | 0,26               |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0200 | 0,00   | 0,00               |
|    | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0060 | 0,00   | 0,00               |
|    | 2940600002994   | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0219 | 34,70  | 0,76               |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6        | 7                   |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|---------------------|
| 42 | RpSA34B         | Inlocuirea unui fitting din PVC tip greu montat prin imbinare mixta pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 20 mm                                                                                                                                 | buc  |        |          | 54,343<br>46,685    |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,7200 | 64,84    | 46,68               |
|    | 252315671225020 | Fiting d20mm                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 4,65     | 4,65                |
|    | 2881116001496   | Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,2000 | 5,50     | 1,10                |
|    | 2320167317232   | Dicloreton                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0080 | 0,00     | 0,00                |
|    | 2416406110467   | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0090 | 0,00     | 0,00                |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0200 | 15,00    | 0,30                |
|    | 2430226100034   | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0120 | 95,00    | 1,14                |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0060 | 78,00    | 0,47                |
| 43 | RpSB13A         | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 32 mm                                                                                                      | m    |        |          | 54,374<br>15,562    |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2400 | 64,84    | 15,56               |
|    | 252121672016032 | Teava din material plastic pentru canalizare d32mm                                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,0350 | 37,50    | 38,81               |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100 | 0,00     | 0,00                |
| 44 | RpSB14A         | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm                                                                                                                                      | buc  |        |          | 31,298<br>12,968    |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2000 | 64,84    | 12,97               |
|    | 2523156721037   | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 18,33    | 18,33               |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100 | 0,00     | 0,00                |
|    |                 | <b>1.2.6. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |          |                     |
| 45 | RpCO56A         | Demontari: timplarie din lemn (usa)                                                                                                                                                                                                                                 | m2   |        |          | 27,233<br>27,233    |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2100 | 64,84    | 13,62               |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2100 | 64,84    | 13,62               |
| 46 | CK25A           | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv cu supralumina | m2   |        |          | 2 265,273<br>52,520 |
|    | 7129200011200   | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,7300 | 64,84    | 47,33               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0800 | 64,84    | 5,19                |
|    | 203011293915343 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare cu supralumina                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0000 | 2 133,40 | 2 133,40            |
|    | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 4,0000 | 1,20     | 4,80                |
|    | 2416566101572   | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,5000 | 104,00   | 52,00               |
|    | 2430226101600   | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1750 | 110,00   | 19,25               |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,6000 | 5,50     | 3,30                |
|    |                 | <b>1.3. Cabinet stomatologic (nr 303)</b>                                                                                                                                                                                                                           |      |        |          |                     |
|    |                 | <b>1.3.1. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |          |                     |
| 47 | CF56A           | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                          | m2   |        |          | 27,399<br>19,452    |
|    | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000 | 64,84    | 12,97               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000 | 64,84    | 6,48                |
|    | 2653102100832   | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,4930 | 16,10    | 7,94                |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0010 | 10,00    | 0,01                |
| 48 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare e a peretilor tip Supraton                                                                                                                                                                                                       | m2   |        |          | 6,683<br>1,945      |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0300 | 64,84    | 1,95                |
|    | 24165861053023  | Amorsa-grund Supraton                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500 | 29,75    | 4,46                |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0500 | 5,50     | 0,28                |
| 49 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,latex ,rezistenta                                                                                             | m2   |        |          | 86,391<br>35,662    |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6      | 7                  |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------------------|
|    |                | sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )(vopsea latex tip Lucios                                                                                                                                                                         |      |         |        |                    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5500  | 64,84  | 35,66              |
|    | 2430116103800  | Vopsea latex tip Lucios                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4000  | 117,67 | 47,07              |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0600  | 2,10   | 0,13               |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,5000  | 5,50   | 2,75               |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0500  | 15,00  | 0,75               |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0020  | 17,70  | 0,04               |
| 50 | CL20A          | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)                                                                                                                                                                                      | buc  |         |        | 108,670<br>32,420  |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4700  | 64,84  | 30,48              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0300  | 64,84  | 1,95               |
|    | 2811236306200  | Grila ventilatie PVC                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000  | 75,00  | 75,00              |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,5000  | 2,50   | 1,25               |
|    |                | <b>1.3.2. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |        |                    |
| 51 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare e a tavanelor                                                                                                                                                                                                      | m2   |         |        | 6,683<br>1,945     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0300  | 64,84  | 1,95               |
|    | 24165861053023 | Amorsa-grund Supraton                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500  | 29,75  | 4,46               |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0500  | 5,50   | 0,28               |
| 52 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,latex ,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )(vopsea latex tip Lucios | m2   |         |        | 86,391<br>35,662   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5500  | 64,84  | 35,66              |
|    | 2430116103800  | Vopsea latex tip Lucios                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4000  | 117,67 | 47,07              |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0600  | 2,10   | 0,13               |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,5000  | 5,50   | 2,75               |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0500  | 15,00  | 0,75               |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0020  | 17,70  | 0,04               |
|    |                | <b>1.3.3. Glafuri</b>                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |        |                    |
| 53 | CF59F          | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri                                                                                                                              | m2   |         |        | 533,876<br>244,278 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 3,7674  | 64,84  | 244,28             |
|    | 2662102701000  | Placi ghips-carton                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0500  | 52,78  | 55,70              |
|    | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 2,0750  | 17,66  | 36,83              |
|    | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 4,2000  | 14,95  | 63,10              |
|    | 2812106306002  | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm                                                                                                                                                                                            | m    | 4,2000  | 5,65   | 23,85              |
|    | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                                                                                                       | m    | 4,4800  | 6,25   | 28,14              |
|    | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                                                                         | m    | 0,8300  | 7,65   | 6,38               |
|    | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,8000  | 26,40  | 47,76              |
|    | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0875  | 28,56  | 2,51               |
|    | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                                                       | buc  | 4,5300  | 1,20   | 5,46               |
|    | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 53,4500 | 0,35   | 18,80              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0062  | 10,00  | 0,06               |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,1377  | 7,30   | 1,01               |
| 54 | CF57A k mat 2  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor gr.2mm                                                                                                                       | m2   |         |        | 78,796<br>35,662   |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4500  | 64,84  | 29,18              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1000  | 64,84  | 6,48               |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0549  | 20,44  | 43,12              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0010  | 10,00  | 0,01               |
| 55 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare                                                                                                                                                                                                                    | m2   |         |        | 6,683<br>1,945     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0300  | 64,84  | 1,95               |
|    | 24165861053023 | Amorsa-grund Supraton                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500  | 29,75  | 4,46               |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0500  | 5,50   | 0,27               |
| 56 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,                                                                                                                            | m2   |         |        | 86,391<br>35,662   |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------|
|    |                 | executate manual (Lavabila,latex ,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )(vopsea latex tip Lucios                                                                                                                                     |      |        |        |                    |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,5500 | 64,84  | 35,66              |
|    | 2430116103800   | Vopsea latex tip Lucios                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,4000 | 117,67 | 47,07              |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0600 | 2,10   | 0,13               |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,5000 | 5,50   | 2,75               |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0500 | 15,00  | 0,75               |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0020 | 17,70  | 0,04               |
|    |                 | <b>1.3.4. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |        |                    |
| 57 | RpCK41C         | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                                                       | m2   |        |        | 31,497<br>29,826   |
|    | 7132040012700   | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2300 | 64,84  | 14,91              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2300 | 64,84  | 14,91              |
|    | 2320166200729   | Parchetin                                                                                                                                                                                                                                                      | l    | 0,0300 | 28,00  | 0,84               |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0300 | 17,70  | 0,53               |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0300 | 10,00  | 0,30               |
| 58 | CG01D           | Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (Placaj gr 12 mm (Fanera1250x2500x12 ) moi,poroase bitumate si antiseptizate simplu asezate pe un strat de egalizare de nisip de 2 cm grosime( se exclude nisip)se includ surub 6buc / 1 m2 | m2   |        |        | 115,874<br>29,178  |
|    | 7132040012700   | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4000 | 64,84  | 25,94              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0500 | 64,84  | 3,24               |
|    | 75802274566     | Surub                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 6,0000 | 0,88   | 5,28               |
|    | 26701122043070  | Placi Fanera1250x2500x12                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0500 | 77,41  | 81,28              |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0020 | 17,70  | 0,04               |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0100 | 10,00  | 0,10               |
| 59 | CG49A k-man 0,5 | Executarea acoperirii pardoselii cu covor PVC 2 mm omogen (medical ) rezistent , (tipul coloristica se va coordona cu beneficiarul ,h= pereti 10-15 cm cu profil special) (se exclude autonivelant )                                                           | m2   |        |        | 716,926<br>103,420 |
|    | 7129200011200   | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 2,0000 | 64,84  | 64,84              |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,1900 | 64,84  | 38,58              |
|    | 2430226101025   | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500 | 36,00  | 5,43               |
|    | 2462106100006   | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,3500 | 42,80  | 15,05              |
|    | 2710503808004   | Fir de sudare                                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,0200 | 65,00  | 66,63              |
|    | 2462106100007   | Clei neopren pentru plinte                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 0,1500 | 46,00  | 6,93               |
|    | 2521106718386   | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                                                               | m    | 1,1000 | 24,30  | 26,86              |
|    | 2523116716346   | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0500 | 465,30 | 491,01             |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0015 | 17,70  | 0,03               |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0100 | 10,00  | 0,10               |
|    | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,2000 | 7,30   | 1,46               |
|    |                 | <b>1.3.5. Lucrari sanitare</b>                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |                    |
| 60 | RpSD03A         | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"                                                                                                                                                                                                        | buc  |        |        | 55,114<br>55,114   |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,8500 | 64,84  | 55,11              |
| 61 | RpSC03B aplic   | Demontarea /Montarea unui scaun stomatologic, inclusiv accesoriile cu baterie amestecatoare                                                                                                                                                                    | buc  |        |        | 207,488<br>207,488 |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 3,2000 | 64,84  | 207,49             |
| 62 | RpSA04A         | Demontarea tevii din policrurura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm                                                                     | m    |        |        | 3,890<br>3,890     |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0600 | 64,84  | 3,89               |
| 63 | RpSC21A         | Demontarea/Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. existent                               | buc  |        |        | 353,788<br>142,648 |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 2,2000 | 64,84  | 142,65             |
|    | 26221024380010  | Lavoar existent                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 0,00   | 0,00               |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6     | 7                |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------------|
|    | 2875114202800   | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 65,00 | 66,30            |
|    | 2875114203270   | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 35,00 | 35,70            |
|    | 2521216717050   | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                                                            | m    | 0,6000 | 35,00 | 21,42            |
|    | 2875114203520   | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta                                                                                                                                                                                                            | buc  | 2,0000 | 43,00 | 87,72            |
| 64 | RpSA21A         | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm                                                                                             | m    |        |       | 50,017<br>23,342 |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,3600 | 64,84 | 23,34            |
|    | 252121671705020 | Teava din material plastic (Teava PPR 20)                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0200 | 20,30 | 20,71            |
|    | 252315671943020 | Cot din material plastic d20                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0800 | 4,50  | 0,36             |
|    | 252315671945020 | Teu din material plastic d20mm                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,7100 | 5,87  | 4,17             |
|    | 252315671946020 | Reductie din material plastic d20mm                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,1100 | 3,87  | 0,43             |
|    | 252315671940020 | Mufa din material plastic 20mm                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0700 | 3,65  | 0,26             |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0200 | 0,00  | 0,00             |
|    | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0060 | 0,00  | 0,00             |
|    | 2940600002994   | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0219 | 34,70 | 0,76             |
| 65 | RpSA34B         | Inlocuirea unui fitting din PVC tip greu montat prin imbinare mixta pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 20 mm                                                                                                                   | buc  |        |       | 54,343<br>46,685 |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,7200 | 64,84 | 46,68            |
|    | 252315671225020 | Fitind d20mm                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 4,65  | 4,65             |
|    | 2881116001496   | Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,2000 | 5,50  | 1,10             |
|    | 2320167317232   | Dicloreton                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0080 | 0,00  | 0,00             |
|    | 2416406110467   | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0090 | 0,00  | 0,00             |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0200 | 15,00 | 0,30             |
|    | 2430226100034   | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0120 | 95,00 | 1,14             |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0060 | 78,00 | 0,47             |
| 66 | RpSB13A         | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 32 mm                                                                                        | m    |        |       | 54,374<br>15,562 |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2400 | 64,84 | 15,56            |
|    | 252121672016032 | Teava din material plastic pentru canalizare d32mm                                                                                                                                                                                                    | m    | 1,0350 | 37,50 | 38,81            |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0100 | 0,00  | 0,00             |
| 67 | RpSB14A         | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm                                                                                                                        | buc  |        |       | 31,298<br>12,968 |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2000 | 64,84 | 12,97            |
|    | 2523156721037   | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 18,33 | 18,33            |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0100 | 0,00  | 0,00             |
|    |                 | <b>1.4. Cabinet stomatologic (nr 304)</b>                                                                                                                                                                                                             |      |        |       |                  |
|    |                 | <b>1.4.1. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |       |                  |
| 68 | CF56A           | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                            | m2   |        |       | 27,399<br>19,452 |
|    | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2000 | 64,84 | 12,97            |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1000 | 64,84 | 6,48             |
|    | 2653102100832   | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4930 | 16,10 | 7,94             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01             |
| 69 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare e a peretilor tip Supraton                                                                                                                                                                                         | m2   |        |       | 6,683<br>1,945   |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0300 | 64,84 | 1,95             |
|    | 24165861053023  | Amorsa-grund Supraton                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500 | 29,75 | 4,46             |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0500 | 5,50  | 0,28             |
| 70 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,latex ,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )(vopsea latex tip Lucios | m2   |        |       | 86,391<br>35,662 |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5500 | 64,84 | 35,66            |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6      | 7                  |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------------------|
|    | 2430116103800  | Vopsea latex tip Lucios                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4000  | 117,67 | 47,07              |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0600  | 2,10   | 0,13               |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,5000  | 5,50   | 2,75               |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0500  | 15,00  | 0,75               |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0020  | 17,70  | 0,04               |
| 71 | CL20A          | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)                                                                                                                                                                                      | buc  |         |        | 108,670<br>32,420  |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4700  | 64,84  | 30,48              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0300  | 64,84  | 1,95               |
|    | 2811236306200  | Grila ventilatie PVC                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000  | 75,00  | 75,00              |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,5000  | 2,50   | 1,25               |
|    |                | <b>1.4.2. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |        |                    |
| 72 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare e a tavanelor                                                                                                                                                                                                      | m2   |         |        | 6,683<br>1,945     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0300  | 64,84  | 1,95               |
|    | 24165861053023 | Amorsa-grund Supraton                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500  | 29,75  | 4,46               |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0500  | 5,50   | 0,27               |
| 73 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,latex ,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )(vopsea latex tip Lucios | m2   |         |        | 86,391<br>35,662   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5500  | 64,84  | 35,66              |
|    | 2430116103800  | Vopsea latex tip Lucios                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4000  | 117,67 | 47,07              |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0600  | 2,10   | 0,13               |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,5000  | 5,50   | 2,75               |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0500  | 15,00  | 0,75               |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0020  | 17,70  | 0,04               |
|    |                | <b>1.4.3. Glafuri</b>                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |        |                    |
| 74 | CF59F          | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri                                                                                                                              | m2   |         |        | 533,876<br>244,278 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 3,7674  | 64,84  | 244,28             |
|    | 2662102701000  | Placi ghips-carton                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0500  | 52,78  | 55,70              |
|    | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 2,0750  | 17,66  | 36,83              |
|    | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 4,2000  | 14,95  | 63,10              |
|    | 2812106306002  | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm                                                                                                                                                                                            | m    | 4,2000  | 5,65   | 23,85              |
|    | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                                                                                                       | m    | 4,4800  | 6,25   | 28,14              |
|    | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                                                                         | m    | 0,8300  | 7,65   | 6,38               |
|    | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,8000  | 26,40  | 47,76              |
|    | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0875  | 28,56  | 2,51               |
|    | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                                                       | buc  | 4,5300  | 1,20   | 5,46               |
|    | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 53,4500 | 0,35   | 18,80              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0062  | 10,00  | 0,06               |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,1377  | 7,30   | 1,01               |
| 75 | CF57A k mat 2  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor gr.2mm                                                                                                                       | m2   |         |        | 78,796<br>35,662   |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4500  | 64,84  | 29,18              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1000  | 64,84  | 6,48               |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0549  | 20,44  | 43,12              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0010  | 10,00  | 0,01               |
| 76 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare                                                                                                                                                                                                                    | m2   |         |        | 6,683<br>1,945     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0300  | 64,84  | 1,95               |
|    | 24165861053023 | Amorsa-grund Supraton                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500  | 29,75  | 4,46               |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0500  | 5,50   | 0,27               |
| 77 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,latex ,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )(vopsea latex tip Lucios | m2   |         |        | 86,391<br>35,662   |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------|
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,5500 | 64,84  | 35,66              |
|    | 2430116103800   | Vopsea latex tip Lucios                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,4000 | 117,67 | 47,07              |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0600 | 2,10   | 0,13               |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,5000 | 5,50   | 2,75               |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0500 | 15,00  | 0,75               |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0020 | 17,70  | 0,04               |
|    |                 | <b>1.4.4. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |        |                    |
| 78 | RpCK41C         | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                                                       | m2   |        |        | 31,497<br>29,826   |
|    | 7132040012700   | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2300 | 64,84  | 14,91              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2300 | 64,84  | 14,91              |
|    | 2320166200729   | Parchetin                                                                                                                                                                                                                                                      | l    | 0,0300 | 28,00  | 0,84               |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0300 | 17,70  | 0,53               |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0300 | 10,00  | 0,30               |
| 79 | CG01D           | Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (Placaj gr 12 mm (Fanera1250x2500x12 ) moi,poroase bitumate si antiseptizate simplu asezate pe un strat de egalizare de nisip de 2 cm grosime( se exclude nisip)se includ surub 6buc / 1 m2 | m2   |        |        | 115,874<br>29,178  |
|    | 7132040012700   | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4000 | 64,84  | 25,94              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0500 | 64,84  | 3,24               |
|    | 75802274566     | Surub                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 6,0000 | 0,88   | 5,28               |
|    | 26701122043070  | Placi Fanera1250x2500x12                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0500 | 77,41  | 81,28              |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0020 | 17,70  | 0,04               |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0100 | 10,00  | 0,10               |
| 80 | CG49A k-man 0,5 | Executarea acoperirii pardoselii cu covor PVC 2 mm omogen (medical ) rezistent , (tipul coloristica se va coordona cu beneficiarul ,h= pereti 10-15 cm cu profil special) (se exclude autonivelant )                                                           | m2   |        |        | 716,926<br>103,420 |
|    | 7129200011200   | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 2,0000 | 64,84  | 64,84              |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,1900 | 64,84  | 38,58              |
|    | 2430226101025   | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500 | 36,00  | 5,43               |
|    | 2462106100006   | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,3500 | 42,80  | 15,05              |
|    | 2710503808004   | Fir de sudare                                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,0200 | 65,00  | 66,63              |
|    | 2462106100007   | Clei neopren pentru plinte                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 0,1500 | 46,00  | 6,93               |
|    | 2521106718386   | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                                                               | m    | 1,1000 | 24,30  | 26,86              |
|    | 2523116716346   | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0500 | 465,30 | 491,01             |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0015 | 17,70  | 0,03               |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0100 | 10,00  | 0,10               |
|    | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,2000 | 7,30   | 1,46               |
|    |                 | <b>1.4.5. Lucrari sanitare</b>                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |                    |
| 81 | RpSD03A         | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"                                                                                                                                                                                                        | buc  |        |        | 55,114<br>55,114   |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,8500 | 64,84  | 55,11              |
| 82 | RpSC03B aplic   | Demontarea /Montarea unui scaun stomatologic, inclusiv accesoriile cu baterie amestecatoare                                                                                                                                                                    | buc  |        |        | 207,488<br>207,488 |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 3,2000 | 64,84  | 207,49             |
| 83 | RpSA04A         | Demontarea tevii din policrurura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm                                                                     | m    |        |        | 3,890<br>3,890     |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0600 | 64,84  | 3,89               |
| 84 | RpSC21A         | Demontarea/Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. existent                               | buc  |        |        | 353,788<br>142,648 |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 2,2000 | 64,84  | 142,65             |
|    | 26221024380010  | Lavar existent                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 0,00   | 0,00               |
|    | 2875114202800   | Sifon pt.lavar                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 65,00  | 66,30              |
|    | 2875114203270   | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 35,00  | 35,70              |
|    | 2521216717050   | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 0,6000 | 35,00  | 21,42              |
|    | 2875114203520   | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 2,0000 | 43,00  | 87,72              |
| 85 | RpSA21A         | Montarea tevii din material plastic imbinata                                                                                                                                                                                                                   | m    |        |        | 50,017             |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6        | 7                   |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|---------------------|
|    |                 | prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm                                                                                                                                                        |      |        |          | 23,342              |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3600 | 64,84    | 23,34               |
|    | 252121671705020 | Teava din material plastic (Teava PPR 20)                                                                                                                                                                                                                           | m    | 1,0200 | 20,30    | 20,71               |
|    | 252315671943020 | Cot din material plastic d20                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0800 | 4,50     | 0,36                |
|    | 252315671945020 | Teu din material plastic d20mm                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,7100 | 5,87     | 4,17                |
|    | 252315671946020 | Reductie din material plastic d20mm                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,1100 | 3,87     | 0,43                |
|    | 252315671940020 | Mufa din material plastic 20mm                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0700 | 3,65     | 0,26                |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0200 | 0,00     | 0,00                |
|    | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0060 | 0,00     | 0,00                |
|    | 2940600002994   | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0219 | 34,70    | 0,76                |
| 86 | RpSA34B         | Inlocuirea unui fitting din PVC tip greu montat prin imbinare mixta pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 20 mm                                                                                                                                 | buc  |        |          | 54,343<br>46,685    |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,7200 | 64,84    | 46,68               |
|    | 252315671225020 | Fitind d20mm                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 4,65     | 4,65                |
|    | 2881116001496   | Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,2000 | 5,50     | 1,10                |
|    | 2320167317232   | Dicloretean                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0080 | 0,00     | 0,00                |
|    | 2416406110467   | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0090 | 0,00     | 0,00                |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0200 | 15,00    | 0,30                |
|    | 2430226100034   | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0120 | 95,00    | 1,14                |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0060 | 78,00    | 0,47                |
| 87 | RpSB13A         | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 32 mm                                                                                                      | m    |        |          | 54,374<br>15,562    |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2400 | 64,84    | 15,56               |
|    | 252121672016032 | Teava din material plastic pentru canalizare d32mm                                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,0350 | 37,50    | 38,81               |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100 | 0,00     | 0,00                |
| 88 | RpSB14A         | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm                                                                                                                                      | buc  |        |          | 31,298<br>12,968    |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2000 | 64,84    | 12,97               |
|    | 2523156721037   | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 18,33    | 18,33               |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100 | 0,00     | 0,00                |
|    |                 | <b>1.4.6. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |          |                     |
| 89 | RpCO56A         | Demontari: timplarie din lemn (usa)                                                                                                                                                                                                                                 | m2   |        |          | 27,233<br>27,233    |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2100 | 64,84    | 13,62               |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2100 | 64,84    | 13,62               |
| 90 | CK25A           | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv cu supralumina | m2   |        |          | 2 265,273<br>52,520 |
|    | 7129200011200   | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,7300 | 64,84    | 47,33               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0800 | 64,84    | 5,19                |
|    | 203011293915343 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare cu supralumina                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0000 | 2 133,40 | 2 133,40            |
|    | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 4,0000 | 1,20     | 4,80                |
|    | 2416566101572   | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,5000 | 104,00   | 52,00               |
|    | 2430226101600   | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1750 | 110,00   | 19,25               |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,6000 | 5,50     | 3,30                |
|    |                 | <b>1.5. Diverse</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |          |                     |
| 91 | TrB01A2-5       | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri,                                                                                                                                                                 | t    |        |          | 85,589<br>85,589    |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,3200 | 64,84    | 85,59               |
| 92 | TsH92B          | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre                                                                                                                                                                                                              | t    |        |          | 71,972<br>71,972    |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,1100 | 64,84    | 71,97               |
| 93 | TsI50C10        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km                                                                                                                                                                                              | t    |        |          | 147,594             |

| 1  | 2             | 3                                                                                      | 4    | 5      | 6      | 7       |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------|
|    |               |                                                                                        |      |        |        | 0,000   |
|    | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                      | h-ut | 0,4341 | 340,00 | 147,59  |
|    |               | <b>2. Lucrari electrice montare</b>                                                    |      |        |        |         |
|    |               | <b>2.1. Cabinete</b>                                                                   |      |        |        |         |
| 94 | RpEC16C       | Demontat/Montarea intrerupator priza,                                                  | buc  |        |        | 32,420  |
|    |               |                                                                                        |      |        |        | 32,420  |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                             | h-om | 0,5000 | 64,84  | 32,42   |
| 95 | RpEF02C       | Demontare /Montarea corpuri de iluminat, Panel LED, aplicat pe tavan, -existente       | buc  |        |        | 98,557  |
|    |               |                                                                                        |      |        |        | 98,557  |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                             | h-om | 1,5200 | 64,84  | 98,56   |
|    | 287527442     | Panel LED, aplicat pe tavan, -existente                                                | buc  | 1,0000 | 0,00   | 0,00    |
| 96 | RpEJ05A       | Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW | buc  |        |        | 153,710 |
|    |               |                                                                                        |      |        |        | 16,210  |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                             | h-om | 0,2500 | 64,84  | 16,21   |
|    | 3410540004803 | Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t                   | h-ut | 0,2500 | 550,00 | 137,50  |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
SRL "Camonir"

**Investitor**  
IMSP Policlinica Stomatologica  
Republicana, mun. Chisinau, str. Vlaicu  
Pircalab, nr. 17

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.