

Masuritransfrontaliere de prevenire a proceselor de eroziune in localitatea Gotesti,r-ul Cantemer.(Complexul-Masuri hidrotehnice antierozionale pe sector str. Granicerilor)

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 02.01.09

Constructia zagazurilor de nuiele Zn Tip3-4buc

Valoarea de deviz 63 695,900 lei

Intocmit in prețuri curente 13.03.2019

Alina



№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1.				
1	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	57,000	76,11 76,11	4 338,338 4 338,338
2	IfC01A	Lemn brut rotund de foioase pentru constructii, pentru confectionarea de tarusi, pari, bulumaci, longrine, moaze etc. (Необработанный лесоматериал круглый, лиственных пород для строительства, для изготовления колов, столбов, стоек, лонгарин, схваток и т.д.)	m3	0,770	623,07 0,00	479,765 0,000
3	IfC03A	Confectionarea parilor din lemn brut rotund de foioase, pentru constructii D= 8-12 cm, L=2 m (Изготовление столбов из круглого необработанного лесоматериала лиственных пород, для строительства, D=8-12 см, L=2 м)	buc	155,000	5,65 5,65	875,855 875,855
4	IfC07A2	Baterea parilor din lemn D= 8-12 cm, cu lungimea pina la 2 m, teren tare (Забивание деревянных столбов D=8-12см, длиной до 2 м, в твердый грунт)	m	124,000	31,71 31,71	3 932,412 3 932,412
5	IfE01A	Recoltarea nuielelor sau crengilor in vederea confectionarii de fascine, paturi sau impletituri	m st	3,700	101,48 101,48	375,482 375,482

1	2	3	4	5	6	7
		(Уборка прутьев или веток для изготовления фашин, покровов или плетений)				
6	IfE03A	Impletirea nuielelor verzi, pe pari sau bulumaci, gata batuti, la garduri, cu inaltimea de 1-2 m, executate normal (Заплетение зеленых прутьев, на забитые столбы или стойки, для заборов, высотой 1-2 м, выполненные нормально)	m2	75,000	34,24 26,75	2 568,056 2 006,568
7	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (INGROPAREA IMPLETITURII)	m3	19,000	56,13 55,93	1 066,474 1 062,674
8	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (ATIRASAMENT DIN AVALUL GARDULETULUI)	m3	39,000	56,13 55,93	2 189,078 2 181,278
9	IfC01A	Lemn brut rotund de foioase pentru constructii, pentru confectionarea de tarusi, pari, bulumaci, longrine, moaze etc. (Необработанный лесоматериал круглый, лиственных пород для строительства, для изготовления колов, столбов, стоек, лонгарин, схваток и т.д.)	m3	4,000	623,15 0,00	2 492,600 0,000
10	IfC03A	Confectionarea parilor din lemn brut rotund de foioase, pentru constructii D= 8-12 cm, L=2 m (Изготовление столбов из круглого необработанного лесоматериала лиственных пород, для строительства, D=8-12 cm, L=2 m)	buc	195,000	5,65 5,65	1 101,883 1 101,883
11	IfC07A2	Baterea parilor din lemn D= 8-12 cm, cu lungimea pina la 2 m, teren tare (Забивание деревянных столбов D=8-12cm, длиной до 2 м, в твердый грунт)	m	292,000	31,71 31,71	9 260,196 9 260,196
12	IfE01A	Recoltarea nuielelor sau crengilor in vederea confectionarii de fascine, paturi sau impletituri (Уборка прутьев или веток для изготовления фашин, покровов или плетений)	m st	2,250	101,48 101,48	228,334 228,334

1	2	3	4	5	6	7
13	IfE05B2	Executarea garnisajelor cu pat de nuiele pentru captusirea albiilor impotriva eroziunilor, legate cu longrine, grosimea patului 20 cm (Устройство обшивок с хворостяными подушками для обивки русел против вымывания почв, связанных лонгаринами, толщина подушки 20 см)	m2	124,000	59,11 17,87	7 329,590 2 216,450
14	IfH01A2	Plantarea butasilor de salcie inclusiv tasarea pamintului executandu-se prin infigere in teren mijlociu si aterisamente, salcie (Посадка саженцев ивы включая уплотнение земли, в средний грунт)	1000 buc	0,310	1 219,14 230,64	377,933 71,498
		<i>Total</i>	lei			36 615,996
		Total Capitolul 1. Inclusiv salariu				36 615,996 27 650,968

		Total	lei	36 615,996
		Contributii asigurari sociale si medicin	22,5 %	6 221,468
		Total		42 837,464
		Transportarea materialelor	10 %	896,503
		Total		43 733,967
		Celtuieli de regie	14,5 %	6 341,425
		Total		50 075,392
		Beneficiu de deviz	6 %	3 004,524
		Total		53 079,916
		TVA	20 %	10 615,984
				63 695,900
		Total deviz: Inclusiv salariu		27 650,968



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Masuritransfrontaliere de prevenire a proceselor de eroziune in localitatea Gotesti,r-ul Cantemer.(Complexul-Masuri hidrotehnice antierozionale pe sector str. Granicerilor)

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 02.01.09

Constructia zagazurilor de nuiele Zn Tip3-4buc

Valoarea de deviz 63 695,900 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 02.01.09:				

Manopera:

1.	7129100011000	Fascinar	h-om	346,812	57,66	19 997,180
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	131,500	57,66	7 582,290
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,240	57,66	71,498
		Total manopera				27 650,968


Materiale:

1.	0221122900670	Lemn rotund cons.rur.nec.stej l min 1 m diam sub min 18 cm S4342	m3	4,913	605,00	2 972,365
2.	1111000000017	Butasi arbori foi moi salcie	buc	319,300	0,95	303,335
3.	1111000100042	Tarusi D=4-8 cm L=1,00 m (pt.informatie)	m3	0,248	605,00	150,040
4.	1111000100044	Longrine de foioase (pt. informatie)	m3	0,496	605,00	300,080
5.	2051142958901	Nuiele...(pt.informatie)	m st	42,966	120,75	5 188,145
6.	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A l 3,0 x 60 S2111	kg	2,108	17,25	36,363
7.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	5,800	2,00	11,600
8.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,550	2,00	3,100
		Total materiale de constructii				8 965,028
		Total utilaje de constructii				0,000

Total	lei	36 615,996
Contributii asigurari sociale si medicin	22,5 %	6 221,468
Total		42 837,464
Transportarea materialelor	10 %	896,503
Total		43 733,967
Celtuieli de regie	14,5 %	6 341,425
Total		50 075,392
Beneficiu de deviz	6 %	3 004,524
Total		53 079,916
TVA	20 %	10 615,984
Total deviz:		63 695,900

Intocmit

Verificat





Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1.				
1	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3			76,11 76,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	57,66	76,11
2	IfC01A	Lemn brut rotund de foioase pentru constructii, pentru confectionarea de tarusi, pari, bulumaci, longrine, moaze etc. (Необработанный лесоматериал круглый, листовных пород для строительства, для изготовления колов, столбов, стоек, лонгарин, схваток и т.д.)	m3			623,07 0,00
	0221122900670	Lemn rotund cons.rur.nec.stej 1 min 1 m diam sub min 18 cm S4342	m3	1,0300	605,00	623,07
3	IfC03A	Confectionarea parilor din lemn brut rotund de foioase, pentru constructii D= 8-12 cm, L=2 m (Изготовление столбов из круглого необработанного лесоматериала листовных пород, для строительства, D=8-12 см, L=2 м)	buc			5,65 5,65
	7129100011000	Fascinar	h-om	0,0980	57,66	5,65
4	IfC07A2	Baterea parilor din lemn D= 8-12 cm, cu lungimea pina la 2 m, teren tare (Забивание деревянных столбов D=8-12см, длиной до 2 м, в твердый грунт)	m			31,71 31,71
	7129100011000	Fascinar	h-om	0,5500	57,66	31,71
5	IfE01A	Recoltarea nuielelor sau crengilor in vederea confectionarii de fascine, paturi sau impletituri (Уборка прутьев или веток для изготовления фашин, покровов или плетений)	m st			101,48 101,48
	7129100011000	Fascinar	h-om	1,7600	57,66	101,48
6	IfE03A	Impletirea nuielelor verzi, pe pari sau bulumaci, gata batuti, la garduri, cu inaltimea de 1-2 m, executate normal (Заплетение зеленых прутьев, на забитые столбы или стойки, для заборов, высотой 1-2 м, выполненные нормально)	m2			34,24 26,75
	7129100011000	Fascinar	h-om	0,4640	57,66	26,75
	2051142958901	Nuiele...(pt.informatie)	m st	0,0620	120,75	7,49
7	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (INGROPAREA IMPLETITURII)	m3			56,13 55,93
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9700	57,66	55,93
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	2,00	0,20
8	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (ATIRASAMENT DIN AVALUL GARDULETULUI)	m3			56,13 55,93

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9700	57,66	55,93
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	2,00	0,20
9	IfC01A	Lemn brut rotund de foioase pentru constructii, pentru confectionarea de tarusi, pari, bulumaci, longrine, moaze etc. (Неообработанный лесоматериал круглый, лиственных пород для строительства, для изготовления колов, столбов, стоек, лонгарин, схватор и т.д.)	m3			623,15 0,00
	0221122900670	Lemn rotund cons.rur.nec.stej l min 1 m diam sub min 18 cm S4342	m3	1,0300	605,00	623,15
10	IfC03A	Confectionarea parilor din lemn brut rotund de foioase, pentru constructii D= 8-12 cm, L=2 m (Изготовление столбов из круглого неообработанного лесоматериала лиственных пород, для строительства, D=8-12 cm, L=2 m)	buc			5,65 5,65
	7129100011000	Fascinar	h-om	0,0980	57,66	5,65
11	IfC07A2	Baterea parilor din lemn D= 8-12 cm, cu lungimea pina la 2 m, teren tare (Забивание деревянных столбов D=8-12cm, длиной до 2 м, в твердый грунт)	m			31,71 31,71
	7129100011000	Fascinar	h-om	0,5500	57,66	31,71
12	IfE01A	Recoltarea nuielelor sau crengilor in vederea confectionarii de fascine, paturi sau impletituri (Уборка прутьев или веток для изготовления фашин, покровов или плетений)	m st			101,48 101,48
	7129100011000	Fascinar	h-om	1,7600	57,66	101,48
13	IfE05B2	Executarea garnisajelor cu pat de nuiele pentru captusirea albiilor impotriva eroziunilor, legate cu longrine, grosimea patului 20 cm (Устройство обшивок с хворостяными подушками для обивки русел против вымывания почв, связанных лонгаринами, толщина подушки 20 см)	m2			59,11 17,87
	7129100011000	Fascinar	h-om	0,3100	57,66	17,87
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0170	17,25	0,29
	1111000100042	Tarusi D=4-8 cm L=1,00 m (pt.informatie)	m3	0,0020	605,00	1,21
	1111000100044	Longrine de foioase (pt. informatie)	m3	0,0040	605,00	2,42
	2051142958901	Nuiele...(pt.informatie)	m st	0,3090	120,75	37,31
14	IfH01A2	Plantarea butasilor de salcie inclusiv tasarea pamintului executindu-se prin infigere in teren mijlociu si aterisamente, salcie (Посадка саженцев ивы включая уплотнение земли, в средний грунт)	1000 buc			1 219,14 230,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,0000	57,66	230,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,0000	2,00	10,00
	1111000000017	Butasi arbori foi moi salcie	buc	1 030,0000	0,95	978,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.