

Gradinita din s.Brinzenii Vechi, r-nul Telenesti

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 598 998,88 lei

Intocmit in preiouri curente

№ crt.	Simbol normei Cod resurse	Lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total
1	2	3	4	5	6	7
1. Capitolul 1.Lucrari la pereti						
1	RpCJ35E	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare anticondens	m2	361,00	50,74	18 317,43
2	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	361,00	107,29	38 730,25
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	361,00	102,50	37 002,43
4	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	361,00	28,58	10 318,91
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	361,00	4,13	1 490,86
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	361,00	42,91	15 491,59
Total Capitolul 1.Lucrari la pereti					121 351,47	
Incluziv salariu					104 908,91	
2. Capitolul 2. Lucrari la tavan						
7	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv	m2	175,00	149,85	26 223,58

1	2	3	4	5	6	7
		sistemul-grila				
8	CL03A	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,69	9 876,43	6 864,12
9	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	165,00	39,70	6 549,79
Total Capitolul 2. Lucrari la tavan						39 637,49
Incluziv salariu						7 069,92
3. Capitolul 3. Lucrari la electricitate						
10	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	16,00	17,30	276,77
11	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,26	52 278,22	13 592,34
12	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	8,00	42,30	338,38
13	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,11	6 480,85	712,89
14	RpED10A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x25mmp	m	110,00	24,71	2 718,54
15	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	340,00	27,02	9 186,02
Total Capitolul 3. Lucrari la electricitate						26 824,94
Incluziv salariu						10 673,50
4. Capitol 4. Lucrari la pardoseli						
16	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	175,00	12,69	2 219,91

1	2	3	4	5	6	7
17	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	1,75	1 157,66	2 025,91
18	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	175,00	93,83	16 419,90
19	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	175,00	134,68	23 569,61
Total Capitol 4. Lucrari la pardoseli						44 235,34
Incluziv salariu						10 979,47
5. Capitolul 5. Sistema de incalzire						
20	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	16,00	9,23	147,61
21	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc	16,00	1 258,83	20 141,28
22	IA16A	Boiler orizontal cu serpantina montat pe suport, boilerul avind capacitatea de pina la 100 l, inclusiv	buc	1,00	2 229,83	2 229,83
23	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	3,00	54,78	164,33
24	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton	buc	3,00	867,98	2 603,94
25	RpIC19D1	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3"	m	104,00	27,68	2 878,39
26	IC41A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv	buc	43,00	10,27	441,44
27	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune,	m	104,00	42,75	4 446,44

1	2	3	4	5	6	7
		la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm				
28	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	3,00	1 939,45	5 818,36
29	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	15,00	57,59	863,87
30	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	5,00	40,16	200,82
Total Capitolul 5. Sistema de incalzire						39 936,30
Incluziv salariu						7 934,59
6. Capitolul 6. Lucrari de timplarie						
31	CK22A	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet	m2	18,00	1 277,69	22 998,50
32	CK57B	Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului peste 2 m2 "Low E"	m2	0,40	1 015,21	406,09
33	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	30,00	24,22	726,52
34	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	33,70	1 389,20	46 816,20
35	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 25 cm latime	m	44,00	30,82	1 356,17
36	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza	m2	6,60	34,35	226,71

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,60	42,91	283,23
Total Capitolul 6. Lucrari de timplarie						72 813,40
Incluziv salariu						5 113,83
7. Capitolul 7. Lucrari la exterior						
38	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3	36,00	138,96	5 002,58
39	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	18,00	229,58	4 132,50
40	CA02B3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	18,00	1 019,56	18 352,10
Total Capitolul 7. Lucrari la exterior						27 487,18
Incluziv salariu						14 021,76
Cheltuieli directe			lei		372 286,12	
Asigurarea sociala			22,50 %		36 157,95	
Total			100,00 +		408 444,06	
Cheltuieli de transport			7,00 %		14 810,89	
Total			100,00 +		423 254,95	
Cheltuieli de regie			14,50 %		61 371,97	
Total			100,00 +		484 626,92	
Beneficiu de deviz			3,00 %		14 538,81	
Total			100,00 +		499 165,73	
TVA			20,00 %		99 833,15	

Total	100,00 +	598 998,88
-------	----------	------------

**Total deviz:
Incluziv salariu**

**598 998,88
160 701,99**



Intocmit

Verificat

[Handwritten signature]

_____ ()

_____ ()

(functioia, semnrtura)

(functioia, semnrtura)

Investitor
Obiect

Gradinita din s.Brinzenii Vechi, r-nul Telenesti
Catalog de preiouri unitare pentru obiectul №
(formular desfreurat)

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrri, cheltuieli ei resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de mrsurr	Valoare, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1.Lucrari la pereti				
1	RpCJ35 E	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare anticondens	m2			50,74
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4400	57,66	25,37
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	57,66	25,37
2	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			107,29
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	80,72
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	1,50	8,55
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	180,00	6,48
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			102,50
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,22
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
4	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			28,58
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,50	2,64
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,13
	714102001	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73

1	2	3	4	5	6	7
	3300					
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,91
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,00	11,20
		2. Capitolul 2. Lucrari la tavan				
7	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			149,85
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,70	6,80
	273210364 6151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	128,00	134,40
8	CL03A	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t			9 876,43
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	15,2000	57,66	876,43
	281110630 1000	Grinda cu inima plina din otel complet asamblate	kg	1 000,0000	9,00	9 000,00
9	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			39,70
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5200	57,66	29,98
	252110671 8391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	8,00	8,40
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	85,00	1,27
		3. Capitolul 3. Lucrari la electricitate				
10	RpEF23 B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc			17,30
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	57,66	17,30
11	08-03-59 4-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			52 278,22
	1	Muncitor	h-om	317,0000	57,66	18 278,22

1	2	3	4	5	6	7
	8775787	Corp de iluminat	buc		340,00	34 000,00
12	RpEE14 A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc			42,30
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	57,66	17,30
	111100010 0020	Intrerupator	buc	1,0000	25,00	25,00
13	08-03-59 1-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			6 480,85
	1	Muncitor	h-om	38,1000	57,66	2 196,85
	5009061	Priza de fisa	buc	102,0000	42,00	4 284,00
14	RpED10 A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x25mmp	m			24,71
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	57,66	8,65
	313013484 17405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2,5 mm	m	1,0200	15,00	16,07
15	RpED08 A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m			27,02
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	57,66	12,69
	313013481 7405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 2x1,5 mm	m	1,0500	13,00	14,33
		4. Capitol 4. Lucrari la pardoseli				
16	RpCK41 A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			12,69
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1100	57,66	6,34
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	57,66	6,34
17	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			1 157,66
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	57,66	392,66
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	150,00	765,00
18	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			93,83
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,13

1	2	3	4	5	6	7
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,50	36,00
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	180,00	11,70
19	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			134,68
	267011220 4051	Placi din laminat	m2	1,0500	115,00	121,96
	111100010 0048	Strat sintetic	m2	1,0500	6,00	6,36
	203012294 6766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	7,00	6,36
		5. Capitolul 5. Sistema de incalzire				
20	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,23
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	57,66	9,23
21	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc			1 258,83
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	57,66	28,83
	282211570 0000	Radiator	buc	1,0000	1 230,00	1 230,00
22	IA16A	Boiler orizontal cu serpantina montat pe suport, boilerul avind capacitatea de pina la 100 l, inclusiv	buc			2 229,83
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,2000	57,66	299,83
	5443445	Boiler 100 l	buc		1 880,00	1 880,00
	287527403 0000	Racord olandez, U2	buc	2,0000	25,00	50,00
23	RpSC05 A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			54,78
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	57,66	54,78
24	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton	buc			867,98
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	2,0500	57,66	118,20
	262210243 8000	Lavoar	buc	1,0100	650,00	672,90
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	45,00	46,13
	287511420 3520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	15,00	30,75


1	2	3	4	5	6	7
25	RpIC19 D1	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3"	m			27,68
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,4800	57,66	27,68
26	IC41A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv	buc			10,27
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	57,66	5,77
	287527420 4000	Bratară fixare	buc	1,0000	4,50	4,50
27	RpSA19 B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			42,75
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3700	57,66	21,33
	252121671 7050	Teava din material plastic 20mm	m	1,0200	21,00	21,42
28	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 939,45
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	57,66	271,00
	262210244 2760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 400,00	1 484,70
	291313420 1755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	45,00	47,25
	251330733 6203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	35,00	36,75
	251373662 1595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	95,00	99,75
29	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			57,59
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	57,66	18,45
	252121672 0160	Teava din material plastic pentru canalizare 100mm	m	1,0300	38,00	39,14
30	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau	m			40,16

1	2	3	4	5	6	7
		ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm				
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	57,66	14,41
	252122016 0	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,0300	25,00	25,75
		6. Capitolul 6. Lucrari de timplarie				
31	CK22A	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet	m2			1 277,69
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	57,66	57,66
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	57,66	3,46
	203011295 1000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 200,00	1 200,00
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,1950	85,00	16,57
32	CK57B	Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului peste 2 m2 "Low E"	m2			1 015,21
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,1310	57,66	65,21
	203011293 1108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	950,00	950,00
33	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,22
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
34	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 389,20
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,09
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 300,00	1 300,00
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
35	RpCJ06 A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 25 cm latime	m			30,82


1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3200	57,66	18,45
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,66	10,38
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,50	1,11
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	180,00	0,88
36	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,35
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,50	2,64
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,91
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,00	11,20
		7. Capitolul 7. Lucrari la exterior				
38	TsA16E 1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3			138,96
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,4100	57,66	138,96
39	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			229,58
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	150,00	172,50
40	CA02B3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			1 019,56
	712301001 0200	Betonist	h-om	7,7000	57,66	443,98

1	2	3	4	5	6	7
	0402	S1500				
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	180,00	139,26

Intocmit


 _____ 0
 (functioia, semnatura)

Verificat


 _____ 0
 (functioia, semnatura)

Gradinita din s.Brinzenii Vechi, r-nul Telenesti

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 598 998,88 lei

Intocmit in preauri curente

№ crt.	Simbol normei Cod resurse	Denumire lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	86,61	57,66	4 993,99
2.	7122050013400	Zidar	h-om	664,24	57,66	38 300,08
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	165,42	57,66	9 538,12
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	566,41	57,66	32 659,20
5.	7123010010200	Betonist	h-om	278,60	57,66	16 064,08
6.	7129200011200	Finisor MP	h-om	110,40	57,66	6 365,72
7.	7132040012700	Parchetar	h-om	19,25	57,66	1 109,95
8.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	67,63	57,66	3 899,55
9.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	17,50	57,66	1 009,05
10.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	52,48	57,66	3 026,00
12.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	98,50	57,66	5 679,51
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	213,01	57,66	12 282,16
16.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	28,56	57,66	1 647,00
17.	7422010060100	Timplar	h-om	6,30	57,66	363,26
18.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	116,50	57,66	6 717,25
19.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	288,90	57,66	16 657,74
20.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,30	57,66	363,26
21.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,45	57,66	26,09
		Total manopera				160 701,99

Materiale:

8.	1111000100020	Intrerupator	buc	8,00	25,00	200,00
9.	1111000100048	Strat sintetic	m2	185,59	6,00	1 113,53
10.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	29,63	150,00	4 443,75
14.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	13,21	180,00	2 378,09
15.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	25,30	180,00	4 554,16
18.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	0,40	950,00	380,00
19.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	33,70	1 300,00	43 810,00
20.	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	18,00	1 200,00	21 600,00
21.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	159,08	7,00	1 113,53
27.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	20,36	85,00	1 730,60
29.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	54,15	16,00	866,40
30.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	147,04	28,00	4 117,12
39.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	2,48	85,00	210,38
43.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	3,15	35,00	110,25

47.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	3,15	95,00	299,25
48.	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	173,25	8,00	1 386,00
49.	2521216717050	Teava din material plastic 20mm	m	106,08	21,00	2 227,68
50.	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 100mm	m	15,45	38,00	587,10
52.	2521220160	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	5,15	25,00	128,75
58.	2622102438000	Lavoar	buc	3,11	650,00	2 018,70
59.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	3,18	1 400,00	4 454,10
62.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11 530,23	1,50	17 295,34
66.	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 577,54	2,00	5 155,08
67.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	387,78	2,50	969,45
71.	2670112204051	Placi din laminat	m2	185,59	115,00	21 342,56
75.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	183,75	128,00	23 520,00
79.	2811106301000	Grinda cu inima plina din otel complet asamblate	kg	695,00	9,00	6 255,00
85.	2822115700000	Radiator	buc	16,00	1 230,00	19 680,00
95.	2874136313300	Diblu din metal	buc	700,00	1,70	1 190,00
96.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	3,15	0,00	0,00
97.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	3,07	45,00	138,38
99.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	6,15	15,00	92,25
101.	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,00	25,00	50,00
102.	2875274204000	Bratară fixare	buc	43,00	4,50	193,50
105.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	3,15	45,00	141,75
106.	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 2x1,5 mm	m	374,85	13,00	4 873,05
107.	31301348417405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2,5 mm	m	117,81	15,00	1 767,15
113.	5009061	Priza de fisa	buc	11,22	42,00	471,24
119.	5443445	Boiler 100 l	buc	1,00	1 880,00	1 880,00
121.	8775787	Corp de iluminat	buc	26,00	340,00	8 840,00
Total materiale de constructii						211 584,13

Utilaje de constructii:

Total utilaje de constructii						0,00
-------------------------------------	--	--	--	--	--	-------------

Total:

Cheltuieli directe	p.	372 286,12
Asigurarea sociala	22,50 %	36 157,95
Total	100,00 +	408 444,06
Cheltuieli de transport	7,00 %	14 810,89
Total	100,00 +	423 254,95
Cheltuieli de regie	14,50 %	61 371,97
Total	100,00 +	484 626,92
Beneficiu de deviz	3,00 %	14 538,81
Total	100,00 +	499 165,73
TVA	20,00 %	99 833,15

