

Obiectivul: Cobilea

Obiectul: Cobilea

Devizul: Lucrari de betonare a unui sector de drum in s. Cobilea

Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 2.1.1

Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1	DA04A	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului.	100m3	0,33
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II.	100m2	2,20
3	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire.	m3	39,60
4	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi.	kg	435,60
5	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile.	m2	14,70
6	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile.	m3	33,00
7	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm.	m2	365,00

Întocmit:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

[Signature]

SGIM Group

REPUBLICA MOLDOVA, or. SOLODARNOI

IDNO 101860600272

L.S.