

**Restabilirea stratului anticoroziv a  
constructii metalice(scara si  
platforma) la cosul de fum H=180**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №2

Valoarea de deviz 631 374,16 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari vopsire K=1,25 Conditii strimtorate p.3.1 Ordin nr.117 din 03.09.2007</b> Коэффициент к трудозатратам=1,25 Коэффициент к машинам=1,25  <b>1.1. Lucrari de vopsire</b>				
1	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	825,00	19,70 16,10	16 252,50 13 282,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	144,375	92,00	13 282,50
	2881116001616	Hirtie slef.	buc	247,500	12,00	2 970,00
2	RpIzA05A 1	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice, executate cu email clor cauciuc (un strat grund de miniu, un strat grund de culoare si trei straturi de email), pentru executie mecanizata Emali KO- 813	m2	825,00	287,91 171,35	237 527,32 141 363,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	814,688	92,00	74 951,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	721,875	92,00	66 412,50
	2430226100814	Grund miniu alchidic	kg	127,463	65,00	8 285,09
	2430226101259	Grund de clor cauciuc de culoare	kg	127,463	125,00	15 932,88
	2430116100000	Email KO-813	kg	382,388	133,40	51 010,56
	2430226109231	Diluant	kg	45,037	39,80	1 792,47
	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	84,975	39,80	3 382,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	42,488	6,00	254,93
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv	kg	127,463	63,80	8 132,14

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003371	Malaxor de chituri si vopsele 10 l	h-ut	20,625	25,00	515,62
	2922140006705	Macara fereastră	h-ut	30,938	35,00	1 082,83
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune,	h-ut	165,000	35,00	5 775,00
3	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYUF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmpr(прокладка медных электрокабелей с пластиковой изоляцией бс повышенным сопротивлением пламени для напряжения 0.6кв.СУУФ,наружная. площадью сеч.3x1.5-3x10мм2.Протяжка кабеля удлинителя к месту подключения(corect resurse doze de ramificare/cleme de legatura-buc)	m	80,00	59,60 39,10	4 768,18 3 128,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	34,000	92,00	3 128,00
	31301317405	Cablu CYUY 3 x1,5x10mm2	m	86,520	16,96	1 467,38
	281123630177	Cleme de legatura	buc	3,000	26,20	78,60
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	3,000	31,40	94,20
		<b>Total Lucrari de vopsire Inklusiv salariu</b>				<b>258 548,00 157 774,30</b>
		<b>1.2. Montarea si demontarea utilajului pentru ridicare</b>				
4	CB19A	Montarea instalatiei de glisare si ascensor (cofraj glisant) pentru executarea structurilor de beton armat cu sectiune variabila (cosuri de fum, castele de apa, turnuri de racire) K=2 manopera si utilaj	t	0,12	38 477,75 37 260,00	4 617,33 4 471,20
	7212030022700	Sudor	h-om	5,400	92,00	496,80
	7137010011540	Instalator E.	h-om	5,400	92,00	496,80
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	18,600	92,00	1 711,20
	8332030021900	Masinist U.C.	h-om	19,200	92,00	1 766,40
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,008	4 250,00	34,00
	2010102901000	Lemn rotund de rasinoase pentru constructii	m3	0,002	4 250,00	8,50
	2873145887000	Cuie pentru constructii	kg	0,028	34,20	0,96
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,024	43,80	1,05
	2710703500623	Otel cornier 50x50x5 mm	kg	0,600	26,80	16,08
	2710703517389	Otel profilat U 120 x 120 x 5 mm	kg	0,600	36,80	22,08
	1752117322873	Fringhie cinapa D=8-25 mm	kg	0,030	38,00	1,14
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,060	38,60	2,32
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,150	400,00	60,00
5	CB19A	Demontarea instalatiei de glisare si ascensor (cofraj glisant) pentru executarea structurilor de beton	t	0,12	38 477,75 37 260,00	4 617,33 4 471,20

1	2	3	4	5	6	7
		armat cu sectiune variabila (cosuri de fum, castele de apa, turnuri de racire) K=2 manopera si utilaj				
	7212030022700	Sudor	h-om	5,400	92,00	496,80
	7137010011540	Instalator E.	h-om	5,400	92,00	496,80
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	18,600	92,00	1 711,20
	8332030021900	Masinist U.C.	h-om	19,200	92,00	1 766,40
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,008	4 250,00	34,00
	2010102901000	Lemn rotund de rasinoase pentru constructii	m3	0,002	4 250,00	8,50
	2873145887000	Cuie pentru constructii	kg	0,028	34,20	0,96
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,024	43,80	1,05
	2710703500623	Otel cornier 50x50x5 mm	kg	0,600	26,80	16,08
	2710703517389	Otel profilat U 120 x 120 x 5 mm	kg	0,600	36,80	22,08
	1752117322873	Fringhie cinepa D=8-25 mm	kg	0,030	38,00	1,14
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,060	38,60	2,32
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,150	400,00	60,00
6	TrB22C2E	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", inaltimea de ridicare fiind de 24-30 m K=6	t	1,00	985,50 828,00	985,50 828,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,000	92,00	828,00
	2922140006763	Macara fereastră	h-ut	4,500	35,00	157,50
		<b>Total Montarea si demontarea utilajului pentru ridicare Inklusiv salariu</b>				<b>10 220,16 9 770,40</b>
		<b>1.3. Lucrari de alpinism/reinstalarea in zona scarii si platformelor cosului de fum</b>				
7	RpCG31D adaptiv	Lucrari de alpinism utilitar K=2 - manopera si utilaj	m	174,00	240,85 207,00	41 908,69 36 018,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	391,500	92,00	36 018,00
	2416526101468	Mastic din doua componente	kg	71,340	64,86	4 627,11
	2430226109845	Dizolvant nr. 646	kg	1,740	39,80	69,25
	2651122100402	Ciment	kg	30,450	3,20	97,44
	1421102200513	Nisip	m3	0,174	396,00	68,90
	2414217327450	Lichid hidrofob de silicon GKJ-10	kg	2,088	284,00	592,99
	2952270007607	Masina de gaurit electrica	h-ut	4,350	25,00	108,75
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	13,050	25,00	326,25
8	RpCG31D adaptiv	Lucrari de alpinism utilitar K=2 - manopera si utilaj	m	144,00	240,85 207,00	34 683,05 29 808,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	324,000	92,00	29 808,00
	2416526101468	Mastic din doua componente	kg	59,040	64,86	3 829,33
	2430226109845	Dizolvant nr. 646	kg	1,440	39,80	57,31
	2651122100402	Ciment	kg	25,200	3,20	80,64
	1421102200513	Nisip	m3	0,144	396,00	57,02
	2414217327450	Lichid hidrofob de silicon GKJ-10	kg	1,728	284,00	490,75
	2952270007607	Masina de gaurit electrica	h-ut	3,600	25,00	90,00
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	10,800	25,00	270,00
9	RpCG31D adaptiv	Lucrari de alpinism utilitar K=2 - manopera si utilaj	m	114,00	240,85 207,00	27 457,42 23 598,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	256,500	92,00	23 598,00

1	2	3	4	5	6	7
	2416526101468	Mastic din doua componente	kg	46,740	64,86	3 031,56
	2430226109845	Dizolvant nr. 646	kg	1,140	39,80	45,37
	2651122100402	Ciment	kg	19,950	3,20	63,84
	1421102200513	Nisip	m3	0,114	396,00	45,14
	2414217327450	Lichid hidrofob de silicon GKJ-10	kg	1,368	284,00	388,51
	2952270007607	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,850	25,00	71,25
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	8,550	25,00	213,75
10	RpCG31D adaptiv	Lucrari de alpinism utilitar K=2 - manopera si utilaj	m	84,00	240,85 207,00	20 231,78 17 388,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	189,000	92,00	17 388,00
	2416526101468	Mastic din doua componente	kg	34,440	64,86	2 233,78
	2430226109845	Dizolvant nr. 646	kg	0,840	39,80	33,43
	2651122100402	Ciment	kg	14,700	3,20	47,04
	1421102200513	Nisip	m3	0,084	396,00	33,26
	2414217327450	Lichid hidrofob de silicon GKJ-10	kg	1,008	284,00	286,27
	2952270007607	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,100	25,00	52,50
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	6,300	25,00	157,50
		<b>Total Lucrari de alpinism/reinstalarea in zona scarii si platformelor cosului de fum Inklusiv salariu</b>				<b>124 280,94 106 812,00</b>
		<i>Total</i>	lei			393 049,10
		<i>Fondul social si medical</i>	24,00 %			65 845,61
		<i>Transportarea materialelor</i>	5,00 %			5 487,57
		<i>Total</i>	100,00 +			464 382,28
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,00 %			46 438,23
		<i>Total</i>	100,00 +			510 820,51
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			15 324,62
		<i>Total</i>	100,00 +			526 145,13
		<b>Total Lucrari vopsire K=1,25 Conditii strimtorate p.3.1 Ordin nr.117 din 03.09.2007 Inklusiv salariu</b>				<b>526 145,13 274 356,70</b>
		Total	lei			526 145,13
		TVA	20,00 %			105 229,03
		<b>Total deviz: Inklusiv salariu</b>				<b>631 374,16 274 356,70</b>

Intocmit

SRL "Euroros Grup"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)