

Antreprenor: SRL Megatek Grup

Investitor: Apă-Canal Chişinău

Obiect: Lucrări de înlocuire a geamurilor clădirii de filtre a DTAC, din str. Studenţilor 14

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).	m2			48,90060 48,90060
1.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,21000	116,43000	24,45030
1.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21000	116,43000	24,45030
2	CK57B	Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului peste 2 m2.	m2			1 528,21533 131,68233
2.1	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,00000	1 350,00000	1 350,00000
2.2	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,50000	1,00000	6,50000
2.3	2513736621482	Banda izolanta	m	1,59000	6,00000	9,54000
2.4	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,63000	6,50000	10,59500
2.5	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,51000	8,00000	4,08000
2.6	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,12600	75,00000	9,45000
2.7	9310060019930	Muncitor	h-om	1,13100	116,43000	131,68233
2.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02880	50,00000	1,44000
2.9	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,14940	20,00000	2,98800
2.10	134041	Dispozitiv de înşurubare	h-ut	0,09700	20,00000	1,94000
3	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu.	m			199,07200 46,57200
3.1	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,00000	150,00000	150,00000
3.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00000	0,50000	2,00000
3.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,32000	116,43000	37,25760
3.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08000	116,43000	9,31440
3.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01000	50,00000	0,50000
4	RpCJ06A	Reparatii de tencuiei interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime.	m			66,33800 58,21500
4.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,74000	4,20000	3,10800
4.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,00080	4 000,00000	3,20000
4.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,00400	0,00000	0,00000
4.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00490	350,00000	1,71500
4.5	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,32000	116,43000	37,25760
4.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,18000	116,43000	20,95740
4.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00100	50,00000	0,05000
4.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00100	50,00000	0,05000
5	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (15 cm latime, interioare)	m2			251,70198 173,01498
5.1	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betocontact Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,30000	28,00000	8,40000
5.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61000	4,50000	65,74500
5.3	20000883	Muncitor	h-om	1,48600	116,43000	173,01498
5.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,07900	50,00000	3,95000
5.5	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,02960	20,00000	0,59200

APROBAT:

Intocmit: SRL Megatek Grup

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Apă-Canal Chişinău

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Lotul nr. 1 - Lucrări de înlocuire a geamurilor clădirii de filtre a DTAC, din str. Studenților 14

Obiectul: Lotul nr. 1 - Lucrări de înlocuire a geamurilor clădirii de filtre a DTAC, din str. Studenților 14

Devizul: Lucrări de înlocuire a geamurilor clădirii de filtre a DTAC, din str. Studenților 14

Deviz local Nr. 1.1.1

Intocmit in preturi curente 2026-06-09

Valoarea de deviz 445 560,26192 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).	m2	178,20000	48,90060	8 714,08692
					48,90060	8 714,08692
2	CK57B	Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului peste 2 m2.	m2	178,20000	1 528,21533	272 327,97181
					131,68233	23 465,79121
3	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu.	m	94,50000	199,07200	18 812,30400
					46,57200	4 401,05400
4	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime.	m	268,20000	66,33800	17 791,85160
					58,21500	15 613,26300
5	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (15 cm latime, interioare)	m2	40,23000	251,70198	10 125,97066
					173,01498	6 960,39265

Total manopera (ore)	508,06998
Total greutate materiale (tone)	0,00000

Total		327 772,18498
Asigurari sociale	24,00000%	14 197,10107
Total		341 969,28605
Cheltuieli de transport	3,00000%	8 016,78075
Total		349 986,06680
Cheltuieli de regie	3,00000%	10 499,58200
Total		360 485,64880
Beneficiu de deviz	3,00000%	10 814,56946

Total General fara TVA	371 300,21826
TVA (20%)	74 260,04365
TOTAL GENERAL	445 560,26192
Inclusiv salariul	59 154,58777

Intocmit: SRL Megatek Grup
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Apă-Canal Chișinău
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: Lotul nr. 1 - Lucrări de înlocuire a geamurilor clădirii de filtre a DTAC, din str. Studenților 14

Obiectul: Lotul nr. 1 - Lucrări de înlocuire a geamurilor clădirii de filtre a DTAC, din str. Studenților 14

Devizul: Lucrări de înlocuire a geamurilor clădirii de filtre a DTAC, din str. Studenților 14

Devizul local de resurse Nr. 1.1.1

Intocmit in preturi curente 2026-06-09

Valoarea de deviz 445 560,26192 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	20000883	Muncitor	h-om	59,78178	116,43000	6 960,39265
2	7122050013442	Tencuitor	h-om	85,82400	116,43000	9 992,48832
3	7422010060100	Timplar	h-om	67,66200	116,43000	7 877,88666
4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	55,83600	116,43000	6 500,98548
5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	37,42200	116,43000	4 357,04346
6	9310060019930	Muncitor	h-om	201,54420	116,43000	23 465,79121
Total manopera						59 154,58777
Materiale						
1	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,31418	350,00000	459,96300
2	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	178,20000	1 350,00000	240 570,00000
3	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	1 158,30000	1,00000	1 158,30000
4	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	22,45320	75,00000	1 683,99000
5	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betocontact Tifengrund, Grundmitteli)	kg	12,06900	28,00000	337,93200
6	2513736621482	Banda izolanta	m	283,33800	6,00000	1 700,02800
7	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	290,46600	6,50000	1 888,02900
8	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	90,88200	8,00000	727,05600
9	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	198,46800	4,20000	833,56560
10	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,21456	4 000,00000	858,24000
11	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	587,76030	4,50000	2 644,92135
12	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	1,07280	0,00000	0,00000
13	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	94,50000	150,00000	14 175,00000
14	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	378,00000	0,50000	189,00000
Total materiale						267 226,02495
Utilaje						
1	134041	Dispozitiv de înșurubare	h-ut	17,28540	20,00000	345,70800
2	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	5,40036	50,00000	270,01800
3	2940520007610	Perforator electric	h-ut	26,62308	20,00000	532,46160
4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,12317	50,00000	206,15850
5	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,26820	50,00000	13,41000
6	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	1,19081	20,00000	23,81616
Total utilaje						1 391,57226
Total						327 772,18498
Asigurari sociale				24,00000%		14 197,10107
Total						341 969,28605
Cheltuieli de transport				3,00000%		8 016,78075
Total						349 986,06680
Cheltuieli de regie				3,00000%		10 499,58200
Total						360 485,64880
Beneficiu de deviz				3,00000%		10 814,56946

TOTAL Deviz fara TVA		371 300,21826
Total		371 300,21826
TVA	20%	74 260,04365
TOTAL Deviz		445 560,26192

Intocmit: SRL Megatek Grup
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Apă-Canal Chişinău
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;