

**Lucrari de reparatie in cadrul
LT M. Eminescu din subordinea
DETS Botanica**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 862 274,79 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. LCM				
		1.1. Lucrari de reparatie et.3				
		1.1.1. Tavane				
1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	221,0000	253,127 59,400	55 940,957 13 127,400
		<i>Total</i>	Lei			55 940,957
		Total Tavane Inclusiv salariu				55 940,957 13 127,400
		1.1.2. Pereti				
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	325,0000	7,975 7,290	2 591,713 2 369,250
3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonoground" intr-un strat, la pereti s	m2	325,0000	14,265 3,780	4 636,125 1 228,500
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	325,0000	47,463 32,940	15 425,527 10 705,500
5	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	325,0000	93,913	30 521,693

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)			64,800	21 060,000
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	325,0000	15,554 5,400	5 055,046 1 755,000
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	325,0000	3,020 0,810	981,500 263,250
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	325,0000	20,140 14,850	6 545,431 4 826,250
9	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	127,0000	54,578 22,950	6 931,398 2 914,650
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	325,0000	27,054 14,850	8 792,674 4 826,250
		<i>Total</i>	Lei			81 481,107
		Total Pereti Inclusiv salariu				81 481,107 49 948,650
		<i>Total</i>	Lei			137 422,064
		Total Lucrari de reparatie et.3 Inclusiv salariu				137 422,064 63 076,050
		1.2. Lucrari de reparatie et.4				
		1.2.1. Tavane				
11	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	208,5000	253,126 59,400	52 776,875 12 384,900
		<i>Total</i>	Lei			52 776,875

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavane Inclusiv salariu				52 776,875 12 384,900
		1.2.2. Pereti				
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	334,0000	7,974 7,290	2 663,483 2 434,860
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonoground" intr-un strat, la pereti s	m2	334,0000	14,265 3,780	4 764,510 1 262,520
14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	334,0000	47,463 32,940	15 852,695 11 001,960
15	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	334,0000	93,913 64,800	31 366,909 21 643,200
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	334,0000	15,554 5,400	5 195,032 1 803,600
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	334,0000	3,020 0,810	1 008,680 270,540
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	334,0000	20,140 14,850	6 726,690 4 959,900
19	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	131,0000	54,578 22,950	7 149,709 3 006,450
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	334,0000	27,054 14,850	9 036,163 4 959,900

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			83 763,871
		Total Pereti Inclusiv salariu				83 763,871 51 342,930
		<i>Total</i>	Lei			136 540,746
		Total Lucrari de reparatie et.4 Inclusiv salariu				136 540,746 63 727,830
		1.3. Scara 1				
		1.3.1. Tavane				
21	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	84,0000	146,533 55,533	12 308,772 4 664,772
22	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	84,0000	55,840 41,310	4 690,573 3 470,040
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	84,0000	3,020 0,810	253,680 68,040
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor,	m2	84,0000	20,140 14,850	1 691,742 1 247,400
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	84,0000	27,054 14,850	2 272,568 1 247,400
		<i>Total</i>	Lei			21 217,335
		Total Tavane Inclusiv salariu				21 217,335 10 697,652
		1.3.2. Pereti				
26	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	212,0000	7,974 7,290	1 690,594 1 545,480
27	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonoground" intr-un strat, la pereti s	m2	212,0000	14,265 3,780	3 024,180 801,360
28	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	212,0000	47,463 32,940	10 062,190 6 983,280

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
29	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	212,0000	93,913 64,800	19 909,535 13 737,600
30	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	212,0000	15,554 5,400	3 297,445 1 144,800
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	212,0000	3,020 0,810	640,240 171,720
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	212,0000	20,140 14,850	4 269,635 3 148,200
33	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	70,6700	54,578 22,950	3 857,017 1 621,876
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	212,0000	27,054 14,850	5 735,529 3 148,200
35	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta	m	38,0000	758,690 51,894	28 830,212 1 971,972
		<i>Total</i>	Lei			81 316,577
		Total Pereti Inclusiv salariu				81 316,577 34 274,488
		<i>Total</i>	Lei			102 533,912

1	2	3	4	5	6	7
		Total Scara 1 Inclusiv salariu				102 533,912 44 972,140
		1.4. Scara 2				
		1.4.1. Tavane				
36	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	92,0000	146,533 55,533	13 481,036 5 109,036
37	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	92,0000	55,840 41,310	5 137,295 3 800,520
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	92,0000	3,020 0,810	277,840 74,520
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor,	m2	92,0000	20,140 14,850	1 852,861 1 366,200
40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	92,0000	27,054 14,850	2 489,003 1 366,200
		<i>Total</i>	Lei			23 238,035
		Total Tavane Inclusiv salariu				23 238,035 11 716,476
		1.4.2. Pereti				
41	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	246,0000	7,974 7,290	1 961,727 1 793,340
42	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonoground" intr-un strat, la pereti	m2	246,0000	14,265 3,780	3 509,190 929,880
43	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	246,0000	47,463 32,940	11 675,937 8 103,240
44	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	246,0000	93,913 64,800	23 102,573 15 940,800

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				
45	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	246,0000	15,554 5,400	3 826,281 1 328,400
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	246,0000	3,020 0,810	742,920 199,260
47	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	246,0000	20,140 14,850	4 954,388 3 653,100
48	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	82,0000	54,578 22,950	4 475,391 1 881,900
49	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	246,0000	27,054 14,850	6 655,378 3 653,100
50	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta	m	40,0000	758,690 51,894	30 347,592 2 075,760
		<i>Total</i>	Lei			91 251,377
		Total Pereti Inclusiv salariu				91 251,377 39 558,780
		<i>Total</i>	Lei			114 489,412
		Total Scara 2 Inclusiv salariu				114 489,412 51 275,256
		1.5. Coridor bloc mic et.3				
		1.5.1. Tavane				

1	2	3	4	5	6	7
51	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	10,8000	253,126 59,400	2 733,766 641,520
		<i>Total</i>	Lei			2 733,766
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 733,766 641,520
		1.5.2. Pereti				
52	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	177,6000	7,974 7,290	1 416,271 1 294,704
53	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonogrund" intr-un strat, la pereti s	m2	177,6000	14,265 3,780	2 533,464 671,328
54	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	177,6000	47,463 32,940	8 429,457 5 850,144
55	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	177,6000	93,913 64,800	16 678,931 11 508,480
56	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	177,6000	15,554 5,400	2 762,388 959,040
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	177,6000	3,020 0,810	536,352 143,856
58	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	177,6000	20,140 14,850	3 576,826 2 637,360
59	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	88,8000	54,578 22,950	4 846,520 2 037,960

1	2	3	4	5	6	7
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	177,6000	27,054 14,850	4 804,858 2 637,360
61	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta	m	26,0000	758,690 51,894	19 725,935 1 349,244
		<i>Total</i>	Lei			65 311,002
		Total Pereti Inclusiv salariu				65 311,002 29 089,476
		<i>Total</i>	Lei			68 044,768
		Total Coridor bloc mic et.3 Inclusiv salariu				68 044,768 29 730,996
		1.6. Scara bloc mic et.3 1.6.1. Tavane				
62	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	63,0000	253,127 59,400	15 946,970 3 742,200
		<i>Total</i>	Lei			15 946,970
		Total Tavane Inclusiv salariu				15 946,970 3 742,200
		1.6.2. Pereti				
63	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	184,0000	7,974 7,290	1 467,308 1 341,360
64	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonogrund" intr-un strat, la pereti	m2	63,0000	14,265 3,780	898,695 238,140
65	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	63,0000	47,463 32,940	2 990,179 2 075,220
66	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	63,0000	93,913	5 916,513

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)			64,800	4 082,400
67	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	63,0000	15,554 5,400	979,901 340,200
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	63,0000	3,020 0,810	190,260 51,030
69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	63,0000	20,140 14,850	1 268,806 935,550
70	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	63,0000	27,054 14,850	1 704,426 935,550
71	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta	m	44,0000	758,690 51,894	33 382,351 2 283,336
		<i>Total</i>	Lei			48 798,439
		Total Pereti Inclusiv salariu				48 798,439 12 282,786
		<i>Total</i>	Lei			64 745,409
		Total Scara bloc mic et.3 Inclusiv salariu				64 745,409 16 024,986
		1.7. Timplarie				
		1.7.1. Etajul 3				
72	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla	m2	10,8000	43,996 43,890	475,162 474,012
73	CK25A1	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	10,2000	1 572,838 28,770	16 042,948 293,454

1	2	3	4	5	6	7
		montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
74	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	9,0000	1 504,261 36,000	13 538,351 324,000
75	CK23A1	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei peste 35 m avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	10,8000	1 615,290 32,340	17 445,132 349,272
76	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	15,0000	125,410 2,430	1 881,150 36,450
		<i>Total</i>	Lei			49 382,743
		Total Etajul 3 Inclusiv salariu				49 382,743
		1.7.2. Etajul 4				1 477,188
77	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla	m2	12,1800	43,996 43,890	535,876 534,580
78	CK25A1	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	9,8000	1 572,838 28,770	15 413,812 281,946
79	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	9,0000	1 504,261 36,000	13 538,351 324,000
80	CK23A1	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei peste 35 m avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	12,1800	1 615,290 32,340	19 674,236 393,902
81	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	15,0000	125,410 2,430	1 881,150 36,450
		<i>Total</i>	Lei			51 043,425

1	2	3	4	5	6	7
		Total Etajul 4 Inclusiv salariu				51 043,425 1 570,878
		1.7.3. Scara 1				
82	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla	m2	29,5300	43,996 43,890	1 299,216 1 296,072
83	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	18,0000	1 504,261 36,000	27 076,702 648,000
84	CK23A1	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	29,5300	1 615,290 32,340	47 699,509 955,000
85	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	9,8500	125,410 2,430	1 235,288 23,935
86	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	9,8500	125,680 2,700	1 237,947 26,594
		<i>Total</i>	Lei			78 548,662
		Total Scara 1 Inclusiv salariu				78 548,662 2 949,601
		1.7.4. Scara 2				
87	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla	m2	21,0500	43,996 43,890	926,126 923,885
88	CK23A1	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	21,0500	1 615,290 32,340	34 001,847 680,758
		<i>Total</i>	Lei			34 927,973
		Total Scara 2 Inclusiv salariu				34 927,973 1 604,643
		<i>Total</i>	Lei			213 902,803
		Total Timplarie Inclusiv salariu				213 902,803 7 602,310
		1.8. WC Bloc mic 1.8.1. Pereti				
89	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare	m2	56,0000	7,974	446,572

1	2	3	4	5	6	7
		sau exterioare driscuite la pereti			7,290	408,240
90	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	108,0000	48,070 48,000	5 191,546 5 184,000
91	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pereti	m2	146,0000	14,265 3,780	2 082,690 551,880
92	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	146,0000	51,447 32,400	7 511,318 4 730,400
93	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	146,0000	335,180 79,650	48 936,327 11 628,900
94	CN23C1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	2,8000	32,152 19,440	90,026 54,432
		<i>Total</i>	Lei			64 258,479
		Total Pereti Inclusiv salariu				64 258,479 22 557,852
		1.8.2. Tavane				
95	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din Lambriuri PVC (1,05/m2) pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	48,0000	274,633 55,533	13 182,384 2 665,584
		<i>Total</i>	Lei			13 182,384
		Total Tavane Inclusiv salariu				13 182,384 2 665,584
		1.8.3. Pardoseli				

1	2	3	4	5	6	7
96	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	48,0000	33,782 33,017	1 621,531 1 584,835
97	CA05A	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane si turnat cu mijloace clasice, beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	3,8000	1 192,803 256,290	4 532,651 973,902
98	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2	48,0000	11,684 2,306	560,822 110,707
99	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	48,0000	50,492 23,760	2 423,628 1 140,480
100	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	48,0000	49,625 18,900	2 381,995 907,200
101	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	48,0000	325,514 67,500	15 624,672 3 240,000
		<i>Total</i>	Lei			27 145,299
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				27 145,299 7 957,124
		1.8.4. Timplarie				
102	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	21,3000	12,600 12,600	268,380 268,380
103	CK25A1	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste	m2	10,8000	1 572,838 28,770	16 986,650 310,716

1	2	3	4	5	6	7
		35 m intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
104	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	38,1000	<u>1 504,261</u> 36,000	<u>57 312,352</u> 1 371,600
105	CK23A1	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei peste 35 m avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	10,5000	<u>1 615,290</u> 32,340	<u>16 960,545</u> 339,570
106	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	6,6000	<u>125,410</u> 2,430	<u>827,706</u> 16,038
107	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	6,6000	<u>125,680</u> 2,700	<u>829,488</u> 17,820
108	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	3,0000	<u>69,450</u> 13,500	<u>208,350</u> 40,500
		<i>Total</i>	Lei			93 393,471
		Total Timplarie Inclusiv salariu				93 393,471 2 364,624
		<i>Total</i>	Lei			197 979,633
		Total WC Bloc mic Inclusiv salariu				197 979,633 35 545,184
		1.9. Lucrari sanitare				
109	RpSB10E	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	26,0000	<u>117,528</u> 49,588	<u>3 055,721</u> 1 289,278
110	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (ramificare canalizare d 110mm) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	8,0000	<u>84,498</u> 38,056	<u>675,987</u> 304,445
111	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (Cot 90 canalizare d 110mm) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110	buc	9,0000	<u>84,498</u> 38,056	<u>760,484</u> 342,500

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
112	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (reductie canalizare d 110mm) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	4,0000	85,523 38,056	342,094 152,222
113	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm.	buc	4,0000	140,238 16,721	560,954 66,886
114	RpSA44I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 4"	buc	15,0000	16,497 5,189	247,461 77,841
115	RpSB10C	Montarea tevi din PVC neplastifiată tip usor (U) pentru canalizare, imbinată prin lipire, montată aparent sau îngropată sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	12,0000	65,507 40,362	786,082 484,344
116	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (ramificare) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	9,0000	62,568 27,677	563,110 249,091
117	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	5,0000	61,528 27,677	307,639 138,384
118	RpSA44E	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 2"	buc	6,0000	15,331 4,036	91,987 24,217
119	SA15B	Teava din material plastic imbinată prin sudură prin polifuziune, în conducte de legatură, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit și social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	20,0000	120,872 36,326	2 417,432 726,516
120	SA15B	Teava din material plastic imbinată prin sudură prin polifuziune, în conducte de legatură, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit și social-	m	12,0000	122,912 36,326	1 474,940 435,910

1	2	3	4	5	6	7
		culturale, avind diametrul de 25 mm				
121	RpSD20B	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"	buc	15,0000	165,997 24,217	2 489,958 363,258
122	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2"- Racord olandez 25x3/4	buc	24,0000	110,022 31,713	2 640,536 761,112
123	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	6,0000	1 015,836 132,618	6 095,016 795,708
124	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	6,0000	574,320 115,320	3 445,920 691,920
125	RpSC24B1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	9,0000	2 268,677 299,832	20 418,093 2 698,488
		<i>Total</i>	Lei			46 373,414
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				46 373,414 9 602,120
		<i>Total</i>	Lei			1 082 032,16 1
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			77 173,649
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			22 776,055
		<i>TOTAL</i>				1 181 981,86 5
		<i>Cheltuieli de regie</i>	13 %			153 657,642

1	2	3	4	5	6	7
		<i>TOTAL</i>				1 335 639,50 7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			80 138,370
		<i>TOTAL</i>				1 415 777,87 7
		Total LCM Inclusiv salariu				1 415 777,87 7 321 556,872
		2. Lucrari electrotehnice				
		2.1. Lucrari de demontare				
126	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	50,0000	5,940 5,940	297,000 297,000
127	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	22,0000	1,620 1,620	35,640 35,640
128	RpEG17B	Demontarea tablourilor electrice	buc	4,0000	4,590 4,590	18,360 18,360
129	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	16,0000	11,340 11,340	181,440 181,440
130	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	16,0000	4,973 4,050	79,569 64,800
131	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	160,0000	5,400 5,400	864,000 864,000
132	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	160,0000	12,203 8,100	1 952,464 1 296,000
		<i>Total</i>	Lei			3 428,473
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				3 428,473 2 757,240
		2.2. Lucrari de montare				

1	2	3	4	5	6	7
133	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 pt 18 automate SRN	buc	3,0000	952,426 63,990	2 857,278 191,970
134	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29/1/ 25 A	buc	40,0000	163,387 42,120	6 535,496 1 684,800
135	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100. BA 47-29/3/C/50A	buc	3,0000	243,014 62,640	729,043 187,920
136	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 tip EXIT	100 buc	0,0400	21 669,975 2 376,000	866,799 95,040
137	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 Corp de iluminat LED 4x18	100 buc	0,5000	13 206,978 7 209,000	6 603,489 3 604,500
138		Corp de iluminat LED 4x18	buc	50,0000	480,000 0,000	24 000,000 0,000
139	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED 10 W	buc	200,0000	71,250 4,050	14 250,000 810,000
140	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 Corp de iluminat LED 2x36	100 buc	0,0800	3 629,950 3 132,000	290,396 250,560
141		Corp de iluminat LED 2x36	buc	8,0000	350,000 0,000	2 800,000 0,000
142	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED 20 W	buc	16,0000	81,750 4,050	1 308,000 64,800
143	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,2200	1 096,386 885,600	241,205 194,832
144		Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	buc	22,0000	34,000 0,000	748,000 0,000
145		Cutie pentru intrerupator si prize	buc	22,0000	9,000	198,000

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
146	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	6,0000	847,022 642,600	5 082,132 3 855,600
147		Tub flexibil 16 mm	m	600,0000	5,100 0,000	3 060,000 0,000
148	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc	16,0000	164,417 89,370	2 630,678 1 429,920
149		Cutie de distributie 150x150	buc	16,0000	22,000 0,000	352,000 0,000
150	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	880,0000	21,138 9,180	18 601,704 8 078,400
151	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	125,0000	27,877 9,450	3 484,588 1 181,250
152	RpEB11H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent de protectie, avind sectiunea 5x6 mmp	m	28,0000	88,747 12,960	2 484,927 362,880
153	08-02-144-2	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2	100 buc	1,2000	351,000 351,000	421,200 421,200
		<i>Total</i>	Lei			97 544,935
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				97 544,935 22 413,672
		<i>Total</i>	Lei			100 973,408
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			6 041,019
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			2 268,769
		TOTAL				109 283,196

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			19 129,893
		<i>TOTAL</i>				128 413,089
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			7 704,785
		<i>TOTAL</i>				136 117,874
		Total Lucrari electrotehnice Inclusiv salariu				136 117,874 25 170,912

		Total	Lei	1 551 895,66
		TVA	20 %	310 379,13
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 862 274,79
				346 727,77

Intocmit

(functie, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(functie, semnatura, numele, prenumele)

