

**Lucrari de reparatie a blocurilor
sanitare (dusuri) on caminul nr. 2, str.
Hristo Botev 4/1, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-4
Incalzire, ventilare, conditionare**

Valoarea de deviz 38060 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Ventilare				
1	VB26A	Difuzor DPU-M D125 sau analog	buc	10.00	294.13 189.98	2941.31 1899.81
2	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 700 mm.	m2	12.00	478.13 108.87	5737.52 1306.40
3	IzH07B	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Cover din vata minerala gr.50 mm	m2	18.80	173.82 30.35	3267.72 570.49
4	IzI07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare	m2	18.80	206.46 15.24	3881.51 286.46
5	IzI07D2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare	m2	18.80	52.59 38.19	988.71 717.99
Total Ventilare						16816.77
Inclusiv salariu						4781.15
Total capitole lucrari de constructie			100.00 +			16816.77
Contributii sociale			24.00 %			1147.47
Total:			100.00 +			17964.25

1	2	3	4	5	6	7
		Transport materiale	5.00 %			600.66
		Cheltueli directe:	100.00 +			18564.90
		Cheltueli de regie constructii	8.00 %			1485.19
		Total:	100.00 +			20050.10
		Beneficiu de deviz	2.00 %			401.00
Total Lucrari de constructie						20451.10
2. Lucrari de montaj						
6	IB02C	Convectori radiator electric	buc	5.00	15.63	78.17
					14.91	74.57
Total lucrari de montaj			100.00 +			78.17
Contributii sociale			24.00 %			17.90
Total:			100.00 +			96.06
Transport materiale			5.00 %			0.18
Cheltueli directe montaj:			100.00 +			96.24
Cheltueli de regie montaj			46.00 %			34.30
Total:			100.00 +			130.54
Beneficiu de deviz			2.00 %			2.61
Total Lucrari de montaj						133.15
3. Utilaje						
7		Convectori electrici cu protectie la supraincalzire si supratensiune, cu termostat NCU 1S, clasa de protectie IP24, pe picioare, tip NOBO NFK 4S 05 N=500 W sau analog	buc	2.00	1900.20	3800.40
					0.00	0.00
8		Convectori electrici cu protectie la supraincalzire si supratensiune, cu termostat NCU 1S, clasa de protectie IP24, pe picioare, tip NOBO NFK 4S 07 N=700 W sau analog	buc	3.00	2400.00	7200.00
					0.00	0.00
Total utilaje			100.00 +			11000.40
Colectarea materialelor			1.20 %			132.00
Total Utilaje						11132.40
Total capitole			100.00 +			31717
TVA			20.00 %			6343

Total deviz:

38060

Intocmit

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

Ofertant "ADRIKA" SRL

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

Investitor

AMTAP

(semnatura)

**Lucrari de reparatie a blocurilor
sanitare (dusuri) în caminul nr.
2, str. Hristo Botev 4/1, mun.
Chisinau**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL N 2-1-4
Incalzire, ventilare, conditionare**

Valoarea de deviz 38060 lei

Intocmit in preturi curente

N crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera:

N	Cod resurse	Denumirea	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1.15	64.84	74.566
2.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	49.448	64.84	3206.208
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	8.798	64.84	570.488
4.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	15.491	64.84	1004.449
		Total:				4855.712

Materiale:

N	Cod resurse	Denumirea materialelor	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	2513206621493	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare	kg	2.50	12.00	30.00
2.	2626147370009*43	Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare)	m2	12.12	298.00	3611.76
3.	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0.00	0.00	0.00
4.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.02	70.00	1.40
5.	32323	Convectoelectric cu protectie la supraincalzire si supratensiune, cu termostat NCU 1S, clasa de protectie IP24, pe picioare, tip NOBO NFK 4S 05 N=500 W sau analog	buc	2.00	1900.20	3800.40
6.	3232322	Convectoelectric cu protectie la supraincalzire si supratensiune, cu termostat NCU 1S, clasa de protectie IP24, pe picioare, tip NOBO NFK 4S 07 N=700 W sau analog	buc	3.00	2400.00	7200.00
7.	2682162611305*1	Covor din vata minerala gr.50 mm	m2	19.138	140.00	2679.376
8.	2811236309400*1	Difuzor DPU-M D125 sau analog	buc	10.00	85.00	850.00
9.	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0.00	0.00	0.00
10.	4011106202741	Energie electrica	kw	0.921	0.00	0.00
11.	2524217304531	Fisie de etansare	m	7.272	15.00	109.08
12.	2874115837749	Fixari	kg	0.00	52.00	0.00
13.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	201.80	0.30	60.54
14.	2873122005198	Plase in rame	m2	0.00	0.00	0.00
15.	2462106110443	Prenadez 400	kg	2.10	65.00	136.50
16.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	20.00	0.30	6.00

17.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	181.80	3.00	545.40
18.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0.169	19.00	3.215
19.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0.771	19.00	14.645
20.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.04	55.00	2.20
21.	2923125729606	Suber (registru)	buc	0.00	0.00	0.00
22.	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	150.40	1.80	270.72
23.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	201.80	0.50	100.90
24.	2710403601300*1	Tabla neagra sau zincata 0.5mm	kg	85.596	42.00	3595.049
		Total:				23017.185

Utilaje:

N	Cod resurse	Denumirea utilajelor	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.10	30.00	3.00
2.	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0.648	30.00	19.44
		Total:				22.44

Antreprenor:

"ADRIKA" SRL

Beneficiar:

AMTAP

(semnatura)

(semnatura)

Investitor
Obiect

AMTAP

**Lucrari de reparatie a blocurilor sanitare (dusuri) în
caminul nr. 2, str. Hristo Botev 4/1, mun. Chisinau****Catalog de preturi unitare pentru obiectul N 2-1-4
Incalzire, ventilare, conditionare
(formular desfasurat)**

N crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare, lei	
					Pe unitate de masura	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Ventilare				
1	VB26A	Difuzor DPU-M D125 sau analog	buc			294.13 189.98
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2.9300	64.84	189.981
	2811236309400 "1	Difuzor DPU-M D125 sau analog	buc	1.0000	85.00	85.00
	2513206621493	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare	kg	0.2500	12.00	3.00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2.0000	0.30	0.60
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0.2100	65.00	13.65
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	2.0000	0.30	0.60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	2.0000	0.50	1.00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0100	30.00	0.30
2	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 700 mm. Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1.01	m2			478.13 108.87
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1.6790	64.84	108.866
	2626147370009 "43	Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare)	m2	1.0000	298.00	300.98
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0.0000	0.00	0.00
	2874115837749	Fixari	kg	0.0000	52.00	0.00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0.0000	0.00	0.00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0.0000	0.00	0.00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0.0000	0.00	0.00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15.0000	0.30	4.545
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15.0000	3.00	45.45
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15.0000	0.50	7.575
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0.6000	15.00	9.09
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0.0540	30.00	1.62
3	IzH07B	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20;	m2			173.82 30.35

1	2	3	4	5	6	7
		30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Covor din vata minerala gr.50 mm				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.4680	64.84	30.345
	2682162611305 "1	Covor din vata minerala gr.50 mm	m2	1.0180	140.00	142.52
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0.0090	19.00	0.171
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0.0410	19.00	0.779
4	IzI07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare	m2			206.46 <hr/> 15.24
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.2350	64.84	15.237
	2710403601300 "1	Tabla neagra sau zincata 0.5mm	kg	4.5530	42.00	191.226
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.0490	0.00	0.00
5	IzI07D2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare	m2			52.59 <hr/> 38.19
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.5890	64.84	38.191
	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	8.0000	1.80	14.40
		2. Lucrari de montaj				
6	IB02C	Convect radiator electric	buc			15.63 <hr/> 14.91
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2300	64.84	14.913
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0040	70.00	0.28
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0080	55.00	0.44
		3. Utilaje				
7		Convect electric cu protectie la supraincalzire si supratensiune, cu termostat NCU 1S, clasa de protectie IP24, pe picioare, tip NOBO NFK 4S 05 N=500 W sau analog	buc			1900.20 <hr/> 0.00
	32323	Convect electric cu protectie la supraincalzire si supratensiune, cu termostat NCU 1S, clasa de protectie IP24, pe picioare, tip NOBO NFK 4S 05 N=500 W sau analog	buc	1.0000	1900.20	1900.20
8		Convect electric cu protectie la supraincalzire si supratensiune, cu termostat NCU 1S, clasa de protectie IP24, pe picioare, tip NOBO NFK 4S 07 N=700 W sau analog	buc			2400.00 <hr/> 0.00
	3232322	Convect electric cu protectie la supraincalzire si supratensiune, cu termostat NCU 1S, clasa de protectie IP24, pe picioare, tip	buc	1.0000	2400.00	2400.00

1	2	3	4	5	6	7
		NOBO NFK 4S 07 N=700 W sau analog				

Antreprenor _____ "ADRIKA" SRL
(functia, semnatura)

Beneficiar _____ AMTAP
(functia, semnatura)