

Lucrari de reparatie la
L.T.,V.Alexandri" din Chisinau
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Reparatii

Valoarea de deviz 2 776 818,69 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. LUCRARI DE REPARATIE. 1.1.WC BAIETI ET.1 1.1.1.DEMOLARI				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,950	35,71 35,71	176,74 176,74
2	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	60,360	136,16 135,95	8 218,73 8 206,06
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	85,500	23,56 22,94	2 014,54 1 961,53
4	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	2,780	337,79 335,63	939,06 933,06
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	16,230	26,47 25,49	429,55 413,64
6	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,000	18,69 18,69	56,08 56,08
7	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,000	5,10 5,10	5,10 5,10
8	CB16A	1.1.2.TAVAN Schela pentru lucrari de finisaje	m2	16,230	110,32	1 790,49

1	2	3	4	5	6	7
		interioare in incaperi pina la 5 m inaltime			72,22	1 172,16
9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Surfamix P" intr-un strat, tavane interioare	m2	18,480	26,43 11,90	488,51 219,82
10	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,730	590,12 186,93	8 692,48 2 753,45
11	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	3,750	26,43 11,90	99,13 44,61
12	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,750	158,59 129,99	594,72 487,47
13	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art 52)	m2	3,750	801,76 658,51	3 006,59 2 469,40
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,750	24,20 16,99	90,74 63,73
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,750	53,10 46,74	199,12 175,29
16	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,750	28,46 25,49	106,73 95,59
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	3,750	4,05 2,54	15,20 9,52
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,750	53,18 46,72	199,43 175,21
19	CN54A	1.1.3.PERETI. Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81,140	26,44 11,90	2 145,04 965,26

1	2	3	4	5	6	7
20	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Surfamix" într-un strat, la pereti și tavane interioare	m2	81,140	26,44 11,90	2 145,04 965,26
21	IzF31B	Hidroizolarea suprafețelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafața rugoasă	m2	81,140	219,02 74,77	17 771,56 6 067,11
22	RpCG17A	Consolidarea zidăriei portante, prin camăsuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T și mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (plasa VR1 100x100x5 norma 3.1kg)	m2	81,140	605,45 272,75	49 126,05 22 131,28
23	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti și tavane interioare	m2	81,140	26,44 11,90	2 145,04 965,26
24	CI06C	Placaj din fainată smaltuită, nesmaltuită, mată sau lucioasă cu plăci de aceeași culoare și format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm până la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereti și stâlpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafața mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	53,020	387,86 208,18	20 564,15 11 037,52
25	CK26B Aplicativ	Profil din inox pentru protecție colturilor la teracota	m	18,000	135,31 33,99	2 435,55 611,79
26	CD50H	1.1.4.PARDOSELI Zidărie din cărămidă, format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu înălțimea peste 4 m	m3	0,860	3 177,22 429,10	2 732,41 369,03
27	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti și tavane interioare	m2	16,230	26,43 11,89	429,02 193,05
28	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast 7cm	m3	1,136	1 699,59 136,80	1 930,73 155,41
29	CC03A	Montare plase sudate VR1 100x100x5	kg	50,313	33,55 3,83	1 688,19 192,45
30	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu față driscuită fin	m2	16,230	113,42 59,48	1 840,75 965,35
31	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3	m2	16,230	95,34	1 547,39

1	2	3	4	5	6	7
	k=6	cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade			61,18	992,96
32	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	16,230	219,02 74,77	3 554,72 1 213,54
33	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,230	26,43 11,89	429,02 193,05
34	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	16,230	299,98 93,47	4 868,70 1 516,97
35	CK21A	1.1.5.TIMPLARIE Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,800	2 653,83 80,72	4 776,90 145,29
36	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	12,000	464,22 113,01	5 570,64 1 356,12
37	TrB05B2- 9	1.1.6.ALTE LUCRARI Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	16,590	401,06 401,06	6 653,58 6 653,58
38	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	16,590	94,32 94,32	1 564,72 1 564,72
39	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	16,590	206,24 0,00	3 421,55 0,00
40	RpCO56A	1.2.WC BAIETI ET.2 1.2.1.DEMOLARI Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,750	35,67 35,67	240,80 240,80
41	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	60,360	136,16 135,95	8 218,73 8 206,06

1	2	3	4	5	6	7
42	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	85,500	23,56 22,94	2 014,54 1 961,53
43	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	2,780	337,79 335,63	939,06 933,06
44	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	16,230	26,47 25,49	429,55 413,64
45	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,000	18,69 18,69	56,08 56,08
46	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,000	5,10 5,10	5,10 5,10
47	CB16A	1.2.2.TAVAN Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	16,230	110,32 72,22	1 790,49 1 172,16
48	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Surfamix P" intr-un strat, tavane interioare	m2	18,480	26,43 11,90	488,51 219,82
49	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,730	590,12 186,93	8 692,48 2 753,45
50	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	3,750	26,43 11,90	99,13 44,61
51	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,750	158,59 129,99	594,72 487,47
52	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art 52)	m2	3,750	801,76 658,51	3 006,59 2 469,40
53	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,750	24,20 16,99	90,74 63,73

1	2	3	4	5	6	7
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,750	53,10 46,74	199,12 175,29
55	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,750	28,46 25,49	106,73 95,59
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	3,750	4,05 2,54	15,20 9,52
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,750	53,18 46,72	199,43 175,21
58	CN54A	1.2.3.PERETI. Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81,140	26,44 11,90	2 145,04 965,26
59	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (plasa VR1 100x100x5 norma 3.1kg)	m2	81,140	605,45 272,75	49 126,05 22 131,28
60	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81,140	26,44 11,90	2 145,04 965,26
61	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	53,020	387,86 208,18	20 564,15 11 037,52
62	CK26B Aplicativ	Profil din inox pentru protectie colturilor la teracota	m	18,000	135,31 33,99	2 435,55 611,79
63	CD50H	1.2.4.PARDOSELI Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3	0,860	3 177,22 429,10	2 732,41 369,03
64	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart	m2	16,230	26,43	429,02

1	2	3	4	5	6	7
		"Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare			11,89	193,05
65	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast 7cm	m3	1,136	1 699,59 136,80	1 930,73 155,41
66	CC03A	Montare plase sudate VR1 100x100x5	kg	50,313	33,55 3,83	1 688,19 192,45
67	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,230	113,42 59,48	1 840,75 965,35
68	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	16,230	95,34 61,18	1 547,39 992,96
69	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	16,230	219,02 74,77	3 554,72 1 213,54
70	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,230	26,43 11,89	429,02 193,05
71	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	16,230	299,98 93,47	4 868,70 1 516,97
72	CK21A	1.2.5.TIMPLARIE Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,600	2 653,84 80,72	9 553,83 290,60
73	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	12,000	464,22 113,01	5 570,64 1 356,12
74	TrB05B2-9	1.2.6.ALTE LUCRARI Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	16,590	401,06 401,06	6 653,58 6 653,58
75	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu	t	16,590	94,32	1 564,72

1	2	3	4	5	6	7
		bolovani, cu pietre			94,32	1 564,72
76	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	16,590	206,24 0,00	3 421,55 0,00
77	RpCO56A	1.3.WC BAIETI ET.3 1.3.1.DEMOLARI Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,750	35,67 35,67	240,80 240,80
78	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	60,360	136,16 135,95	8 218,73 8 206,06
79	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	85,500	23,56 22,94	2 014,54 1 961,53
80	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	2,780	337,79 335,63	939,06 933,06
81	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	16,230	26,47 25,49	429,55 413,64
82	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,000	18,69 18,69	56,08 56,08
83	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,000	5,10 5,10	5,10 5,10
84	CB16A	1.3.2.TAVAN Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	16,230	110,32 72,22	1 790,49 1 172,16
85	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Surfamix P" intr-un strat, tavane interioare	m2	18,480	26,43 11,90	488,51 219,82
86	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,730	590,12 186,93	8 692,48 2 753,45
87	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	3,750	26,43 11,90	99,13 44,61

1	2	3	4	5	6	7
88	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,750	158,59 129,99	594,72 487,47
89	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art 52)	m2	3,750	801,76 658,51	3 006,59 2 469,40
90	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,750	24,20 16,99	90,74 63,73
91	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,750	53,10 46,74	199,12 175,29
92	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,750	28,46 25,49	106,73 95,59
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	3,750	4,05 2,54	15,20 9,52
94	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,750	53,18 46,72	199,43 175,21
95	CN54A	1.3.3.PERETI. Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81,140	26,44 11,90	2 145,04 965,26
96	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (plasa VR1 100x100x5 norma 3.1kg)	m2	81,140	605,45 272,75	49 126,05 22 131,28
97	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81,140	26,44 11,90	2 145,04 965,26
98	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30	m2	53,020	387,86 208,18	20 564,15 11 037,52

1	2	3	4	5	6	7
		x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
99	CK26B Aplicativ	Profil din inox pentru protectie colturilor la teracota	m	18,000	135,31 33,99	2 435,55 611,79
100	CD50H	1.3.4.PARDOSELI Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3	0,860	3 177,22 429,10	2 732,41 369,03
101	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,230	26,43 11,89	429,02 193,05
102	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast 7cm	m3	1,136	1 699,59 136,80	1 930,73 155,41
103	CC03A	Montare plase sudate VR1 100x100x5	kg	50,313	33,55 3,83	1 688,19 192,45
104	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,230	113,42 59,48	1 840,75 965,35
105	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	16,230	95,34 61,18	1 547,39 992,96
106	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	16,230	219,02 74,77	3 554,72 1 213,54
107	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,230	26,43 11,89	429,02 193,05
108	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	16,230	299,98 93,47	4 868,70 1 516,97
109	CK21A	1.3.5.TIMPLARIE Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si	m2	3,600	2 653,84	9 553,83

1	2	3	4	5	6	7
		accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv			80,72	290,60
110	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	12,000	464,22 113,01	5 570,64 1 356,12
111	TrB05B2-9	1.3.6.ALTE LUCRARI Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	16,590	401,06 401,06	6 653,58 6 653,58
112	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	16,590	94,32 94,32	1 564,72 1 564,72
113	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	16,590	206,24 0,00	3 421,55 0,00
114	RpCO56A	1.4.WC FETE ET.1. 1.4.1.DEMOLARI Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,950	35,71 35,71	176,74 176,74
115	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	60,360	136,16 135,95	8 218,73 8 206,06
116	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	85,500	23,56 22,94	2 014,54 1 961,53
117	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	2,780	337,79 335,63	939,06 933,06
118	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	16,230	26,47 25,49	429,55 413,64
119	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,000	18,69 18,69	56,08 56,08
120	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,000	5,10 5,10	5,10 5,10

1	2	3	4	5	6	7
121	CB16A	1.4.2.TAVAN Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	16,230	110,32 72,22	1 790,49 1 172,16
122	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Surfamix P" intr-un strat, tavane interioare	m2	18,480	26,43 11,90	488,51 219,82
123	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,730	590,12 186,93	8 692,48 2 753,45
124	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	3,750	26,43 11,90	99,13 44,61
125	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,750	158,59 129,99	594,72 487,47
126	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art 52)	m2	3,750	801,76 658,51	3 006,59 2 469,40
127	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,750	24,20 16,99	90,74 63,73
128	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,750	53,10 46,74	199,12 175,29
129	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,750	28,46 25,49	106,73 95,59
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	3,750	4,05 2,54	15,20 9,52
131	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,750	53,18 46,72	199,43 175,21
132	CN54A	1.4.3.PERETI. Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	81,140	26,44 11,90	2 145,04 965,26

1	2	3	4	5	6	7
		si tavane interioare				
133	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Surfamix" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81,140	26,44 11,90	2 145,04 965,26
134	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	81,140	219,02 74,77	17 771,56 6 067,11
135	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (plasa VR1 100x100x5 norma 3.1kg)	m2	81,140	605,45 272,75	49 126,05 22 131,28
136	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81,140	26,44 11,90	2 145,04 965,26
137	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	53,020	387,86 208,18	20 564,15 11 037,52
138	CK26B Aplicativ	Profil din inox pentru protectie colturilor la teracota	m	18,000	135,31 33,99	2 435,55 611,79
139	CD50H	1.4.4.PARDOSELI Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3	0,860	3 177,22 429,10	2 732,41 369,03
140	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,230	26,43 11,89	429,02 193,05
141	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast 7cm	m3	1,136	1 699,59 136,80	1 930,73 155,41
142	CC03A	Montare plase sudate VR1 100x100x5	kg	50,313	33,55 3,83	1 688,19 192,45
143	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,230	113,42 59,48	1 840,75 965,35

1	2	3	4	5	6	7
144	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	16,230	95,34 61,18	1 547,39 992,96
145	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	16,230	219,02 74,77	3 554,72 1 213,54
146	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,230	26,43 11,89	429,02 193,05
147	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	16,230	299,98 93,47	4 868,70 1 516,97
148	CK21A	1.4.5.TIMPLARIE Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,800	2 653,83 80,72	4 776,90 145,29
149	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	13,930	464,22 113,01	6 466,57 1 574,24
150	TrB05B2-9	1.4.6.ALTE LUCRARI Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	16,590	401,06 401,06	6 653,58 6 653,58
151	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	16,590	94,32 94,32	1 564,72 1 564,72
152	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	16,590	206,24 0,00	3 421,55 0,00
153	RpCO56A	1.5.WC FETE ET.2. 1.5.1 DEMOLARI Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,750	35,67 35,67	240,80 240,80
154	RpCM33	Demontarea placajelor din faianta,	m2	60,360	136,16	8 218,73

1	2	3	4	5	6	7
	A	gresie, ceramica			135,95	8 206,06
155	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	85,500	23,56 22,94	2 014,54 1 961,53
156	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	2,780	337,79 335,63	939,06 933,06
157	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	16,230	26,47 25,49	429,55 413,64
158	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	3,000	18,69 18,69	56,08 56,08
159	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,000	5,10 5,10	5,10 5,10
160	CB16A	1.5.2.TAVAN Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	16,230	110,32 72,22	1 790,49 1 172,16
161	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Surfamix P" intr-un strat, tavane interioare	m2	18,480	26,43 11,90	488,51 219,82
162	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,730	590,12 186,93	8 692,48 2 753,45
163	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	3,750	26,43 11,90	99,13 44,61
164	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,750	158,59 129,99	594,72 487,47
165	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art 52)	m2	3,750	801,76 658,51	3 006,59 2 469,40
166	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura	m2	3,750	24,20	90,74

1	2	3	4	5	6	7
		din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			16,99	63,73
167	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,750	53,10 46,74	199,12 175,29
168	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,750	28,46 25,49	106,73 95,59
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	3,750	4,05 2,54	15,20 9,52
170	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,750	53,18 46,72	199,43 175,21
171	CN54A	1.5.3.PERETI. Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81,140	26,44 11,90	2 145,04 965,26
172	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (plasa VR1 100x100x5 norma 3.1kg)	m2	81,140	605,45 272,75	49 126,05 22 131,28
173	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81,140	26,44 11,90	2 145,04 965,26
174	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	53,020	387,86 208,18	20 564,15 11 037,52
175	CK26B Aplicativ	Profil din inox pentru protectie colturilor la teracota	m	18,000	135,31 33,99	2 435,55 611,79
176	CD50H	1.5.4.PARDOSELI Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3	0,860	3 177,22 429,10	2 732,41 369,03

1	2	3	4	5	6	7
177	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,230	26,43 11,89	429,02 193,05
178	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast 7cm	m3	1,136	1 699,59 136,80	1 930,73 155,41
179	CC03A	Montare plase sudate VR1 100x100x5	kg	50,313	33,55 3,83	1 688,19 192,45
180	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,230	113,42 59,48	1 840,75 965,35
181	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	16,230	95,34 61,18	1 547,39 992,96
182	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	16,230	219,02 74,77	3 554,72 1 213,54
183	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,230	26,43 11,89	429,02 193,05
184	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	16,230	299,98 93,47	4 868,70 1 516,97
185	CK21A	1.5.5.TIMPLARIE Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,600	2 653,84 80,72	9 553,83 290,60
186	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	13,930	464,22 113,01	6 466,57 1 574,24
187	TrB05B2-9	1.5.6.ALTE LUCRARI Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	16,590	401,06 401,06	6 653,58 6 653,58

1	2	3	4	5	6	7
188	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	16,590	94,32 94,32	1 564,72 1 564,72
189	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	16,590	206,24 0,00	3 421,55 0,00
190	RpCO56A	1.6.WC FETE ET.3 1.6.1.DEMOLARI Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,750	35,67 35,67	240,80 240,80
191	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	60,360	136,16 135,95	8 218,73 8 206,06
192	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	85,500	23,56 22,94	2 014,54 1 961,53
193	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	2,780	337,79 335,63	939,06 933,06
194	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	16,230	26,47 25,49	429,55 413,64
195	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	3,000	18,69 18,69	56,08 56,08
196	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,000	5,10 5,10	5,10 5,10
197	CB16A	1.6.2.TAVAN Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	16,230	110,32 72,22	1 790,49 1 172,16
198	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Surfamix P" intr-un strat, tavane interioare	m2	18,480	26,43 11,90	488,51 219,82
199	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,730	590,12 186,93	8 692,48 2 753,45
200	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart	m2	3,750	26,43	99,13

1	2	3	4	5	6	7
		"Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare			11,90	44,61
201	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,750	158,59 129,99	594,72 487,47
202	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art 52)	m2	3,750	801,76 658,51	3 006,59 2 469,40
203	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,750	24,20 16,99	90,74 63,73
204	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,750	53,10 46,74	199,12 175,29
205	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,750	28,46 25,49	106,73 95,59
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	3,750	4,05 2,54	15,20 9,52
207	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,750	53,18 46,72	199,43 175,21
208	CN54A	1.6.3.PERETI. Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81,140	26,44 11,90	2 145,04 965,26
209	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (plasa VR1 100x100x5 norma 3.1kg)	m2	81,140	605,45 272,75	49 126,05 22 131,28
210	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81,140	26,44 11,90	2 145,04 965,26
211	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi	m2	53,020	387,86	20 564,15

1	2	3	4	5	6	7
		de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor			208,18	11 037,52
212	CK26B Aplicativ	Profil din inox pentru protectie colturilor la teracota	m	18,000	135,31 33,99	2 435,55 611,79
213	CD50H	1.6.4.PARDOSELI Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3	0,860	3 177,22 429,10	2 732,41 369,03
214	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,230	26,43 11,89	429,02 193,05
215	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast 7cm	m3	1,136	1 699,59 136,80	1 930,73 155,41
216	CC03A	Montare plase sudate VR1 100x100x5	kg	50,313	33,55 3,83	1 688,19 192,45
217	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,230	113,42 59,48	1 840,75 965,35
218	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	16,230	95,34 61,18	1 547,39 992,96
219	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	16,230	219,02 74,77	3 554,72 1 213,54
220	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,230	26,43 11,89	429,02 193,05
221	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	16,230	299,98 93,47	4 868,70 1 516,97

1	2	3	4	5	6	7
222	CK21A	1.6.5.TIMPLARIE Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,600	2 653,84 80,72	9 553,83 290,60
223	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	13,900	464,22 113,01	6 452,67 1 570,84
224	TrB05B2-9	1.6.6.ALTE LUCRARI Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	16,590	401,06 401,06	6 653,58 6 653,58
225	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	16,590	94,32 94,32	1 564,72 1 564,72
226	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	16,590	206,24 0,00	3 421,55 0,00
227	RpCM33A	1.7.WC PROFESORI ET.1. 1.7.1.DEMOLARI Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	13,630	136,16 135,95	1 855,88 1 853,02
228	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	22,580	23,56 22,94	532,06 518,06
229	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	2,760	26,47 25,49	73,06 70,36
230	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,000	18,69 18,69	18,69 18,69
231	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,000	5,10 5,10	5,10 5,10
232	CB16A	1.7.2.TAVAN Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	2,760	110,96 72,22	306,25 199,34
233	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Surfamix P" intr-un strat, tavane interioare	m2	2,760	26,42	72,92 32,80

1	2	3	4	5	6	7
					11,88	
234	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	2,760	590,11 186,93	1 628,71 515,94
235	CN54A	1.7.3.PERETI. Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	22,580	26,44 11,90	596,92 268,59
236	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Surfamix" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	22,580	26,44 11,90	596,92 268,59
237	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	22,580	219,02 74,77	4 945,52 1 688,35
238	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (plasa VR1 100x100x5 norma 3.1kg)	m2	22,580	605,45 272,75	13 671,03 6 158,80
239	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	17,030	26,43 11,89	450,17 202,57
240	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	17,030	387,86 208,18	6 605,32 3 545,29
241	CK26B Aplicativ	Profil din inox pentru protectie colturilor la teracota	m	10,000	135,31 33,99	1 353,08 339,88
242	CK50C	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor curbe, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	2,500	626,32 283,80	1 565,81 709,49
243	CN54A	1.7.4.PARDOSELI Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2,760	26,42 11,88	72,92 32,80

1	2	3	4	5	6	7
244	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast 7cm	m3	0,193	1 702,49 136,94	328,58 26,43
245	CC03A	Montare plase sudate VR1 100x100x5	kg	8,556	33,55 3,82	287,05 32,71
246	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,760	113,42 59,48	313,04 164,16
247	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	2,760	95,34 61,17	263,13 168,84
248	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	2,760	219,03 74,78	604,52 206,39
249	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2,760	26,42 11,88	72,92 32,80
250	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	2,760	299,97 93,47	827,91 257,97
251	TrB05B2-9	1.7.5..ALTE LUCRARI Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	2,400	401,06 401,06	962,54 962,54
252	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	2,400	94,32 94,32	226,36 226,36
253	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	2,400	206,25 0,00	495,00 0,00
254	RpCO56A	1.8.WC PROFESORI ET.2. 1.8.1.DEMOLARI Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,500	35,69 35,69	53,54 53,54
255	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	13,630	136,16 135,95	1 855,88 1 853,02

1	2	3	4	5	6	7
256	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	22,580	23,56 22,94	532,06 518,06
257	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	2,760	26,47 25,49	73,06 70,36
258	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,000	18,69 18,69	18,69 18,69
259	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,000	5,10 5,10	5,10 5,10
260	CB16A	1.8.2.TAVAN Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	2,760	110,96 72,22	306,25 199,34
261	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Surfamix P" intr-un strat, tavane interioare	m2	2,760	26,42 11,88	72,92 32,80
262	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	2,760	590,11 186,93	1 628,71 515,94
263	CN54A	1.8.3.PERETI. Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	22,580	26,44 11,90	596,92 268,59
264	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (plasa VR1 100x100x5 norma 3.1kg)	m2	22,580	605,45 272,75	13 671,03 6 158,80
265	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	17,030	26,43 11,89	450,17 202,57
266	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	17,030	387,86 208,18	6 605,32 3 545,29

1	2	3	4	5	6	7
267	CK26B Aplicativ	Profil din inox pentru protectie colturilor la teracota	m	10,000	135,31 33,99	1 353,08 339,88
268	CK50C	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor curbe, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	2,500	626,32 283,80	1 565,81 709,49
269	CN54A	1.8.4.PARDOSELI Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2,760	26,42 11,88	72,92 32,80
270	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast 7cm	m3	0,193	1 702,49 136,94	328,58 26,43
271	CC03A	Montare plase sudate VR1 100x100x5	kg	8,556	33,55 3,82	287,05 32,71
272	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,760	113,42 59,48	313,04 164,16
273	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	2,760	95,34 61,17	263,13 168,84
274	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	2,760	219,03 74,78	604,52 206,39
275	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2,760	26,42 11,88	72,92 32,80
276	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	2,760	299,97 93,47	827,91 257,97
277	CK21A	1.8.5.TIMPLARIE Usi confectionate din profiluri din aluminiiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp	m2	1,500	2 653,83 80,73	3 980,75 121,09

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv				
278	TrB05B2-9	1.8.6.ALTE LUCRARI Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	2,400	401,06 401,06	962,54 962,54
279	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	2,400	94,32 94,32	226,36 226,36
280	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	2,400	206,25 0,00	495,00 0,00
281	RpCO56A	1.9.WC PROFESORI ET.3 1.9.1.DEMOLARI Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,500	35,69 35,69	53,54 53,54
282	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	13,630	136,16 135,95	1 855,88 1 853,02
283	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	22,580	23,56 22,94	532,06 518,06
284	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	2,760	26,47 25,49	73,06 70,36
285	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,000	18,69 18,69	18,69 18,69
286	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,000	5,10 5,10	5,10 5,10
287	CB16A	1.9.2.TAVAN Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	2,760	110,96 72,22	306,25 199,34
288	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Surfamix P" intr-un strat, tavane interioare	m2	2,760	26,42 11,88	72,92 32,80
289	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	2,760	590,11 186,93	1 628,71 515,94

1	2	3	4	5	6	7
290	CN54A	1.9.3.PERETI. Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	22,580	26,44 11,90	596,92 268,59
291	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (plasa VR1 100x100x5 norma 3.1kg)	m2	22,580	605,45 272,75	13 671,03 6 158,80
292	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	17,030	26,43 11,89	450,17 202,57
293	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	17,030	387,86 208,18	6 605,32 3 545,29
294	CK26B Aplicativ	Profil din inox pentru protectie colturilor la teracota	m	10,000	135,31 33,99	1 353,08 339,88
295	CK50C	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor curbe, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	2,500	626,32 283,80	1 565,81 709,49
296	CN54A	1.9.4.PARDOSELI Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2,760	26,42 11,88	72,92 32,80
297	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast 7cm	m3	0,193	1 702,49 136,94	328,58 26,43
298	CC03A	Montare plase sudate VR1 100x100x5	kg	8,556	33,55 3,82	287,05 32,71
299	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,760	113,42 59,48	313,04 164,16
300	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus	m2	2,760	95,34 61,17	263,13 168,84

1	2	3	4	5	6	7
		pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade				
301	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	2,760	219,03 74,78	604,52 206,39
302	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2,760	26,42 11,88	72,92 32,80
303	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	2,760	299,97 93,47	827,91 257,97
304	CK21A	1.9.5.TIMPLARIE Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,500	2 653,83 80,73	3 980,75 121,09
305	TrB05B2-9	1.9.6.ALTE LUCRARI Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	2,400	401,06 401,06	962,54 962,54
306	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	2,400	94,32 94,32	226,36 226,36
307	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	2,400	206,25 0,00	495,00 0,00
308	RpCO56A	1.10CABINET MEDICAL 1.10.1.IZOLATOR 1.10.1.1DEMOLARIDemontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,950	35,64 35,64	69,50 69,50
309	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	26,000	23,56 22,94	612,61 596,49
310	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	4,260	40,24 39,09	171,41 166,54
311	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	4,260	19,37	82,52

1	2	3	4	5	6	7
					18,71	79,70
312	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,000	18,69 18,69	18,69 18,69
313	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,000	5,10 5,10	5,10 5,10
314	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	26,000	35,69 33,99	927,89 883,69
315	RpCM33 G	Demontarea plinta din lemn	m	10,000	130,13 130,00	1 301,34 1 300,04
316	RpCI42A	Demontarea pervaz din PVC	m	1,000	12,02 11,90	12,02 11,90
317	CB16A	1.10.1.2.TAVAN Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	4,260	110,45 72,23	470,53 307,68
318	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Surfamix P" intr-un strat, tavane interioare	m2	4,260	26,43 11,89	112,58 50,64
319	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	4,260	590,12 186,93	2 513,89 796,34
320	CN54A	1.10.1.3.PERETI. Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	26,000	26,44 11,90	687,33 309,29
321	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Surfamix" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	26,000	26,44 11,90	687,33 309,29
322	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (plasa VR1 100x100x5 norma 3.1kg)	m2	26,000	605,44 272,75	15 741,51 7 091,60
323	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	26,000	26,44 11,90	687,33 309,29

1	2	3	4	5	6	7
324	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	26,000	387,86 208,18	10 084,26 5 412,58
325	CK26B Aplicativ	Profil din inox pentru protectie colturilor la teracota	m	12,000	135,31 33,99	1 623,69 407,85
326	DA12B	1.10.1.4PARDOSELI Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire gr.10cm	m3	0,426	516,55 51,06	220,05 21,75
327	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast 10cm	m3	0,852	1 700,06 136,83	1 448,45 116,58
328	CC03A	Montare plase sudate VR1 100x100x5	kg	13,206	33,55 3,82	443,11 50,47
329	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,260	113,42 59,48	483,15 253,38
330	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	4,260	95,33 61,17	406,12 260,60
331	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	4,260	26,43 11,89	112,58 50,64
332	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	4,260	300,00 93,47	1 277,98 398,17
333	CK21A	1.10.1.5.TIMPLARIE Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp	m2	1,950	2 653,82 80,70	5 174,95 157,37

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv				
334	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice B=50CM	m	1,000	31,57 7,65	31,57 7,65
335	TrB05B2-9	1.10.1.6.ALTE LUCRARI Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	2,500	401,06 401,06	1 002,65 1 002,65
336	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	2,500	94,32 94,32	235,79 235,79
337	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	2,500	206,36 0,00	515,90 0,00
338	RpCO56A	1.10.2.SALA DE PROCEDURI 1.10.2.1.DEMOLARI Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,300	35,69 35,69	82,08 82,08
339	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	33,600	23,56 22,94	791,68 770,85
340	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	7,750	40,21 39,08	311,65 302,84
341	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	7,750	19,36 18,70	150,06 144,96
342	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000	18,70 18,70	37,39 37,39
343	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2,000	5,10 5,10	10,20 10,20
344	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	33,600	35,69 33,99	1 199,12 1 142,00
345	RpCM33G	Demontarea plinta din lemn	m	13,000	130,13 130,00	1 691,75 1 690,06
346	RpCI42A	Demontarea pervaz din PVC	m	3,300	12,02	39,66

1	2	3	4	5	6	7
					11,90	39,26
347	CB16A	1.10.2.2.TAVAN Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	7,750	110,17 72,22	853,80 559,70
348	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Surfamix P" intr-un strat, tavane interioare	m2	7,750	26,43 11,90	204,87 92,19
349	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	7,750	590,13 186,92	4 573,49 1 448,66
350	CN54A	1.10.2.3.PERETI. Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	33,600	26,44 11,90	888,24 399,70
351	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Surfamix" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	33,600	26,44 11,90	888,24 399,70
352	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (plasa VR1 100x100x5 norma 3.1kg)	m2	33,600	605,44 272,75	20 342,86 9 164,52
353	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	33,600	26,44 11,90	888,24 399,70
354	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	33,600	387,86 208,18	13 031,97 6 994,73
355	CK26B Aplicativ	Profil din inox pentru protectie colturilor la teracota	m	12,000	135,31 33,99	1 623,69 407,85
356	DA12B	1.10.2.4.PARDOSELI Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire 10CM	m3	0,775	517,21 50,98	400,84 39,51

1	2	3	4	5	6	7
357	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast 20cm	m3	1,550	1 700,19 136,83	2 635,30 212,09
358	CC03A	Montare plase sudate VR1 100x100x5	kg	24,025	33,55 3,82	805,94 91,86
359	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,750	113,43 59,48	879,07 460,96
360	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	7,750	95,34 61,18	738,89 474,13
361	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	7,750	26,43 11,90	204,87 92,19
362	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	7,750	299,97 93,47	2 324,79 724,37
363	CK21A	1.10.2..5.TIMPLARIE Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,300	2 653,83 80,72	6 103,81 185,66
364	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1,650	31,59 7,67	52,13 12,66
365	TrB05B2-9	1.10.2.6.ALTE LUCRARI Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	3,200	401,06 401,06	1 283,39 1 283,39
366	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	3,200	94,32 94,32	301,81 301,81
367	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	3,200	206,25 0,00	660,00 0,00
368	RpCJ35A	1.10.3.CORIDOR 1.10.3.1.DEMOLARI	m2	23,600	23,56	556,06

1	2	3	4	5	6	7
		Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane			22,94	541,43
369	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	4,870	40,22 39,08	195,89 190,34
370	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	4,870	19,36 18,70	94,29 91,08
371	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,000	18,69 18,69	18,69 18,69
372	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,000	5,10 5,10	5,10 5,10
373	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	23,600	35,69 33,99	842,24 802,12
374	RpCM33 G	Demontarea plinta din lemn	m	5,500	130,13 130,00	715,73 715,02
375	RpEG17C	Demontarea tablourilor electrice : bloc electric de apartament	buc	1,000	32,29 32,29	32,29 32,29
376	CB16A	1.10.3..2.TAVAN Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	4,600	110,16 72,22	506,73 332,23
377	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Surfamix P" intr-un strat, tavane interioare	m2	4,600	26,43 11,90	121,60 54,72
378	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	4,600	590,12 186,93	2 714,53 859,90
379	CN54A	1.10.3..3.PERETI. Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	23,600	26,44 11,90	623,88 280,74
380	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Surfamix" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	23,600	26,44 11,90	623,88 280,74
381	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin	m2	23,600	605,45	14 288,53

1	2	3	4	5	6	7
		camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (plasa VR1 100x100x5 norma 3.1kg)			272,75	6 436,98
382	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	23,600	26,44 11,90	623,88 280,74
383	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	23,600	158,60 130,00	3 743,06 3 068,10
384	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	23,600	24,20 16,99	571,05 401,06
385	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	23,600	53,09 46,73	1 252,82 1 102,91
386	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	23,600	28,46 25,49	671,69 601,59
387	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,600	4,06 2,55	95,91 60,16
388	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	23,600	53,19 46,73	1 255,36 1 102,91
389	DA12B	1.10.3.4.PARDOSELI Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie	m3	0,487	517,39 50,94	251,97 24,81
390	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast 20cm	m3	0,974	1 700,22 136,79	1 656,01 133,23
391	CC03A	Montare plase sudate VR1 100x100x5	kg	15,097	33,55 3,82	506,49 57,69
392	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,870	113,44 59,48	552,44 289,66

1	2	3	4	5	6	7
393	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	4,870	95,33 61,17	464,27 297,90
394	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	4,870	26,44 11,90	128,75 57,95
395	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	4,870	299,98 93,47	1 460,88 455,18
396	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m2	5,500	65,91 42,48	362,50 233,66
397	TrB05B2-9	1.10.3.5..ALTE LUCRARI Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	2,500	401,06 401,06	1 002,65 1 002,65
398	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	2,500	94,32 94,32	235,79 235,79
399	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	2,500	206,36 0,00	515,90 0,00
400	RpCO56A	1.10.4.CABINET MEDIC 1.10.4.1.DEMOLARI Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,400	35,69 35,69	121,34 121,34
401	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	43,980	23,56 22,94	1 036,29 1 009,02
402	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13,330	40,23 39,09	536,24 521,04
403	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	13,330	19,35 18,69	257,94 249,14
404	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,000	18,69 18,69	18,69 18,69

1	2	3	4	5	6	7
405	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,000	5,10 5,10	15,29 15,29
406	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	43,980	35,69 33,99	1 569,56 1 494,79
407	RpCM33 G	Demontarea plinte din lemn	m	13,000	130,13 130,00	1 691,75 1 690,06
408	RpCI42A	Demontarea pervaz din PVC	m	3,100	12,02 11,90	37,25 36,88
409	CB16A	1.10.4.2.TAVAN Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	13,330	110,42 72,22	1 471,86 962,72
410	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Surfamix P" intr-un strat, tavane interioare	m2	13,330	26,43 11,89	352,37 158,55
411	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	13,330	590,12 186,93	7 866,33 2 491,75
412	CN54A	1.10.4..3.PERETI. Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	43,980	26,44 11,90	1 162,64 523,16
413	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Surfamix" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	43,980	26,44 11,90	1 162,64 523,16
414	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (plasa VR1 100x100x5 norma 3.1kg)	m2	43,980	605,45 272,75	26 627,60 11 995,73
415	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	43,980	26,44 11,90	1 162,64 523,16
416	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	4,980	158,60 130,00	789,82 647,39
417	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura	m2	43,980	24,20	1 064,19

1	2	3	4	5	6	7
		din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			16,99	747,40
418	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,980	53,09 46,73	2 334,68 2 055,34
419	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,980	28,46 25,49	1 251,72 1 121,10
420	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,980	4,06 2,55	178,71 112,08
421	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	43,980	53,19 46,73	2 339,46 2 055,34
422	DA12B	1.10.4.4.PARDOSELI Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire 10cm	m3	1,333	517,31 51,00	689,58 67,98
423	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast 720cm	m3	2,666	1 700,35 136,79	4 533,14 364,69
424	CC03A	Montare plase sudate VR1 100x100x5	kg	41,323	33,56 3,82	1 386,67 158,05
425	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,330	113,41 59,48	1 511,80 792,86
426	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	13,330	95,34 61,18	1 270,91 815,54
427	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	13,330	26,43 11,89	352,37 158,55
428	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	13,330	299,98 93,47	3 998,73 1 245,92

1	2	3	4	5	6	7
429	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m2	13,000	65,90 42,48	856,75 552,30
430	CK21A	1.10.4.5.TIMPLARIE Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,050	2 653,82 80,70	5 440,34 165,44
431	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1,550	31,60 7,68	48,98 11,90
432	TrB05B2-9	1.10.4.6.ALTE LUCRARI Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	4,400	401,06 401,06	1 764,66 1 764,66
433	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	4,400	94,32 94,32	414,99 414,99
434	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	4,400	206,25 0,00	907,50 0,00
435	RpCO56A	1.10.5.WC 1.10.5.1.DEMOLARI Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,100	35,69 35,69	146,32 146,32
436	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	6,800	136,16 135,95	925,90 924,48
437	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	38,070	23,56 22,94	896,93 873,32
438	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	5,300	26,47 25,49	140,29 135,10
439	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,000	18,69 18,69	18,69 18,69
440	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,000	5,10 5,10	5,10 5,10

1	2	3	4	5	6	7
441	CB16A	1.10.5.2.TAVAN Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	5,300	110,72 72,22	586,82 382,79
442	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Surfamix P" intr-un strat, tavane interioare	m2	5,300	26,44 11,90	140,13 63,05
443	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	5,300	590,12 186,93	3 127,61 990,75
444	CN54A	1.10.5.3.PERETI. Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	38,070	26,44 11,90	1 006,43 452,89
445	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Surfamix" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	38,070	26,44 11,90	1 006,43 452,89
446	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	38,070	219,02 74,77	8 338,26 2 846,66
447	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (plasa VR1 100x100x5 norma 3.1kg)	m2	38,070	605,44 272,75	23 049,12 10 383,76
448	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	38,070	26,44 11,90	1 006,43 452,89
449	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	38,070	387,86 208,18	14 765,74 7 925,24
450	CK26B Aplicativ	Profil din inox pentru protectie colturilor la teracota	m	18,000	135,31 33,99	2 435,55 611,79
451	DA12B	1.10.5.4.PARDOSELI Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu	m3	0,530	517,42 50,98	274,23 27,02

1	2	3	4	5	6	7
		asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie 10CM				
452	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast 7cm	m3	1,060	1 699,62 136,83	1 801,60 145,04
453	CC03A	Montare plase sudate VR1 100x100x5	kg	16,430	33,56 3,82	551,31 62,80
454	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	5,300	113,43 59,48	601,19 315,23
455	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	5,300	219,02 74,77	1 160,83 396,30
456	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	5,300	95,34 61,18	505,30 324,24
457	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	5,300	26,44 11,90	140,13 63,05
458	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	5,300	300,00 93,47	1 589,99 495,38
459	CK21A	1.10.5.5.TIMPLARIE Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,950	2 653,85 80,74	7 828,87 238,17
460	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2	0,570	2 694,68 93,46	1 535,97 53,27
461	TrB05B2-9	1.10.5.6.ALTE LUCRARI Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	3,700	401,06 401,06	1 483,92 1 483,92

1	2	3	4	5	6	7
462	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	3,700	94,32 94,32	348,97 348,97
463	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	3,700	206,32 0,00	763,40 0,00
Total LUCRARI DE REPARATIE. 1.1.WC BAIETI ET.1 1.1.1.DEMOLARI						1 342 590,93
Incluziv salariu						626 251,48
		2. Lucrari de constructie la sistema de incalzire 2.1 Bloc sanitar et.1.				
464	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	23,000	34,40 25,49	791,24 586,29
465	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca	buc	2,000	15,29 15,29	30,59 30,59
466	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,000	8,50 8,50	33,99 33,99
467	RpID29A	Demontarea robinetului cu ventil din fonta, cu flanse sau din otel, sau a reductorului de presiune cu diametrul 15 mm	buc	4,000	132,55 132,55	530,21 530,21
468	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,000	31,14 12,74	124,58 50,98
469	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm beneficiar	buc	2,000	62,05 55,23	124,10 110,46
470	RpID06A	Separator termostatic de condensat, racordat cu mufe sau flanse cu diametrul nominal de 1/2"-3/4" cu mufe sau olandez-BENEFICIAR	buc	2,000	63,73 63,73	127,45 127,45
471	RpID02B	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1/2"-BENEFICIAR	buc	2,000	30,79 28,89	61,58 57,78

1	2	3	4	5	6	7
472	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. PPR CU FIBRA	m	16,000	48,15 25,49	770,42 407,86
473	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv- ОТВОДЫ PPR D=20	buc	12,000	15,05 12,75	180,65 152,95
474	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv- МУФТА ППР D=20	buc	4,000	15,05 12,74	60,21 50,98
475	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv ПЕРЕХОД ППР D=20	buc	4,000	15,05 12,74	60,21 50,98
476	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv- ТРОЙНИК ППР20	buc	4,000	24,95 19,54	99,82 78,17
477	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.-PPR CU FIBRA	m	7,000	59,74 33,99	418,17 237,92
478	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm- ОТВОДЫ ППР32	buc	8,000	20,26 17,84	162,08 142,75
479	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm МУФТЫ ППР32	buc	4,000	23,26 17,84	93,04 71,37
480	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata	buc	2,000	38,02	76,05

1	2	3	4	5	6	7
		prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm- ТРОЙНИК ППР 32/20/32			25,49	50,98
481	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	30,000	20,79 16,99	623,82 509,82
482	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2",	buc	10,000	27,59 23,79	275,92 237,92
483	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	23,000	6,80 6,80	156,34 156,34
484	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	23,000	8,65 7,65	198,89 175,89
485	RpIC19A	2.2.BLOC SANITAR ET.2. Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	23,000	34,40 25,49	791,24 586,29
486	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca	buc	2,000	15,29 15,29	30,59 30,59
487	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,000	8,50 8,50	33,99 33,99
488	RpID29A	Demontarea robinetului cu ventil din fonta, cu flanse sau din otel, sau a reductorului de presiune cu diametrul 15 mm	buc	4,000	132,55 132,55	530,21 530,21
489	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,000	31,14 12,74	124,58 50,98

1	2	3	4	5	6	7
490	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm beneficiar	buc	2,000	62,05 55,23	124,10 110,46
491	RpID06A	Separator termostatic de condensat, racordat cu mufe sau flanse cu diametrul nominal de 1/2"-3/4" cu mufe sau olandez-BENEFICIAR	buc	2,000	63,73 63,73	127,45 127,45
492	RpID02B	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1/2"-BENEFICIAR	buc	2,000	30,79 28,89	61,58 57,78
493	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. PPR CU FIBRA	m	16,000	48,15 25,49	770,42 407,86
494	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv-ОТВОДЫ PPR D=20	buc	12,000	15,05 12,75	180,65 152,95
495	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv-МУФТА ППР D=20	buc	4,000	15,05 12,74	60,21 50,98
496	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv ПЕРЕХОД ППР D=20	buc	4,000	15,05 12,74	60,21 50,98
497	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv-ТРОЙНИК ППР20	buc	4,000	24,95 19,54	99,82 78,17
498	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.-PPR CU FIBRA	m	7,000	59,74 33,99	418,17 237,92
499	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata	buc	8,000	20,26	162,08

1	2	3	4	5	6	7
		prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm- ОТВОДЫ ППР32			17,84	142,75
500	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm МУФТЫ ППР32	buc	4,000	23,26 17,84	93,04 71,37
501	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm- ТРОЙНИК ППР 32/20/32	buc	2,000	38,02 25,49	76,05 50,98
502	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	30,000	20,79 16,99	623,82 509,82
503	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2",	buc	10,000	27,59 23,79	275,92 237,92
504	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	23,000	6,80 6,80	156,34 156,34
505	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	23,000	8,65 7,65	198,89 175,89
506	RpIC19A	2.3.BLOC SANITAR ET.3. Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	23,000	34,40 25,49	791,24 586,29
507	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca	buc	2,000	15,29 15,29	30,59 30,59
508	RpIB11C	Demontarea consolelor sau	buc	4,000	8,50	33,99

1	2	3	4	5	6	7
		dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare			8,50	33,99
509	RpID29A	Demontarea robinetului cu ventil din fonta, cu flanse sau din otel, sau a reductorului de presiune cu diametrul 15 mm	buc	4,000	132,55 132,55	530,21 530,21
510	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,000	31,14 12,74	124,58 50,98
511	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm beneficiar	buc	2,000	62,05 55,23	124,10 110,46
512	RpID06A	Separator termostatic de condensat, racordat cu mufe sau flanse cu diametrul nominal de 1/2"-3/4" cu mufe sau olandez-BENEFICIAR	buc	2,000	63,73 63,73	127,45 127,45
513	RpID02B	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1/2"-BENEFICIAR	buc	2,000	30,79 28,89	61,58 57,78
514	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. PPR CU FIBRA	m	16,000	48,15 25,49	770,42 407,86
515	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv-ОТВОДЫ PPR D=20	buc	12,000	15,05 12,75	180,65 152,95
516	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv-МУФТА ППР Д=20	buc	4,000	15,05 12,74	60,21 50,98
517	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv ПЕРЕХОД ППР Д=20	buc	4,000	15,05 12,74	60,21 50,98
518	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul	buc	4,000	24,95 19,54	99,82 78,17

1	2	3	4	5	6	7
		exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv- ТРОЙНИК ППР20				
519	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.-PPR CU FIBRA	m	2,000	59,74 33,99	119,48 67,98
520	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm- ОТВОДЫ ППР32	buc	8,000	20,26 17,84	162,08 142,75
521	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm МУФТЫ ППР32	buc	4,000	23,26 17,84	93,04 71,37
522	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm- ТРОЙНИК ППР 32/20/32	buc	2,000	38,02 25,49	76,05 50,98
523	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	30,000	20,79 16,99	623,82 509,82
524	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2",	buc	4,000	27,59 23,79	110,37 95,17
525	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	18,000	6,80 6,80	122,36 122,36
526	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	18,000	8,65 7,65	155,65 137,65
527	RpIC19A	2.4.CABINETUL MEDICULUI	m	14,000	34,40	481,62

1	2	3	4	5	6	7
		Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"			25,49	356,87
528	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca	buc	2,000	15,29 15,29	30,59 30,59
529	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,000	8,50 8,50	33,99 33,99
530	RpID29A	Demontarea robinetului cu ventil din fonta, cu flanse sau din otel, sau a reductorului de presiune cu diametrul 15 mm	buc	4,000	132,55 132,55	530,21 530,21
531	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,000	31,14 12,74	124,58 50,98
532	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm beneficiar	buc	2,000	62,05 55,23	124,10 110,46
533	RpID06A	Separator termostatic de condensat, racordat cu mufe sau flanse cu diametrul nominal de 1/2"-3/4" cu mufe sau olandez-BENEFICIAR	buc	2,000	63,73 63,73	127,45 127,45
534	RpID02B	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1/2"-BENEFICIAR	buc	2,000	30,79 28,89	61,58 57,78
535	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. PPR CU FIBRA	m	16,000	48,15 25,49	770,42 407,86
536	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv-ОТВОДЫ PPR D=20	buc	12,000	15,05 12,75	180,65 152,95
537	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv-МУФТА ППР D=20	buc	4,000	15,05 12,74	60,21 50,98

1	2	3	4	5	6	7
538	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv ПЕРЕХОД ППР Д=20	buc	4,000	15,05 12,74	60,21 50,98
539	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv- ТРОЙНИК ППР20	buc	4,000	24,95 19,54	99,82 78,17
540	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	20,000	20,79 16,99	415,88 339,88
541	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	16,000	6,80 6,80	108,76 108,76
542	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	16,000	8,65 7,65	138,36 122,36
Total Lucrari de constructie la sistema de incalzire 2.1 Bloc sanitar et.1.						17 805,05
Incluziv salariu						13 780,40
		3. Lucrari de constructie la retea de apa si canalizare 3.1.Bloc sanitar et.1.				
543	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	6,000	157,19 157,19	943,17 943,17
544	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000	93,47 93,47	93,47 93,47
545	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	5,000	80,72	403,61

1	2	3	4	5	6	7
					80,72	403,61
546	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	20,000	25,49 25,49	509,82 509,82
547	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m	10,000	32,29 32,29	322,89 322,89
548	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	3,000	307,40 290,60	922,19 871,79
549	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	20,000	67,13 67,13	1 342,53 1 342,53
550	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	2,000	67,97 67,97	135,95 135,95
551	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	16,000	56,26 27,19	900,09 435,05
552	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	12,000	50,15 21,24	601,80 254,91
553	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	30,000	169,39 53,53	5 081,75 1 605,93
554	SA14D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm	m	8,000	111,68 30,59	893,43 244,71
555	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm- KPAH ППП32	buc	1,000	106,10 28,04	106,10 28,04
556	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=25-20 mm	m	30,000	47,89 42,48	1 436,77 1 274,55

1	2	3	4	5	6	7
557	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=32 mm	m	8,000	47,89 42,48	383,14 339,88
558	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm-MYΦTA 50	buc	4,000	23,84 18,69	95,38 74,77
559	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - КОЛЕНА Д=50	buc	10,000	24,84 18,69	248,45 186,93
560	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 КОЛЕНА 90*	buc	6,000	52,30 23,79	313,78 142,75
561	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm- КОЛЕНА 45*	buc	10,000	52,30 23,79	522,97 237,92
562	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, TEU avind diametrul de 110 mm	buc	12,000	56,20 27,19	674,40 326,28
563	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, RAMIFICARE avind diametrul de 110 mm	buc	2,000	78,81 32,29	157,61 64,58
564	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, TEU avind diametrul de 50 mm	buc	4,000	29,55 21,24	118,19 84,97
565	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc,TRECERE avind diametrul de 110/50 mm	buc	5,000	47,30 23,79	236,48 118,96
566	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	2,000	172,80 21,24	345,60 42,48
567	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000	3 306,56 399,36	3 306,56 399,36

1	2	3	4	5	6	7
568	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat	buc	6,000	3 228,24 373,87	19 369,42 2 243,21
569	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	5,000	1 979,70 161,44	9 898,48 807,22
570	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	5,000	954,20 140,20	4 771,00 701,00
571	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm CRAN PPR 25	buc	6,000	83,55 25,49	501,31 152,95
572	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de - 1/2"	buc	18,000	91,47 25,49	1 646,39 458,84
573	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	24,000	28,93 24,64	694,41 591,39
574	SA37D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc	5,000	35,73 31,44	178,64 157,19
575	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	3,000	642,65 63,73	1 927,95 191,18
576	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.- USCATOR MINI	buc	3,000	490,78 29,74	1 472,34 89,22
577	SE59A	distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.- DISTRIBUTOR DE SAPUN LICHID	buc	3,000	286,78 29,74	860,34 89,22
578	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material	10 m	2,800	6,80 6,80	19,03 19,03

1	2	3	4	5	6	7
		plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv				
579	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	38,000	13,60 13,60	516,62 516,62
580	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	3,800	9,35 9,35	35,52 35,52
581	RpSC07A	3.2.BLOC SANITAR ET.2 Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	6,000	157,19 157,19	943,17 943,17
582	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000	93,47 93,47	93,47 93,47
583	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	5,000	80,72 80,72	403,61 403,61
584	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	20,000	25,49 25,49	509,82 509,82
585	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m	10,000	32,29 32,29	322,89 322,89
586	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	3,000	307,40 290,60	922,19 871,79
587	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	20,000	67,13 67,13	1 342,53 1 342,53
588	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	2,000	67,97 67,97	135,95 135,95
589	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	16,000	56,26 27,19	900,09 435,05
590	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat	m	12,000	50,15 21,24	601,80 254,91

1	2	3	4	5	6	7
		sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm				
591	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	30,000	169,39 53,53	5 081,75 1 605,93
592	SA14D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm	m	4,000	111,68 30,59	446,72 122,36
593	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=25-20 mm	m	30,000	47,89 42,48	1 436,77 1 274,55
594	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=32 mm	m	3,500	47,89 42,49	167,63 148,70
595	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm- МУФТА 50	buc	4,000	23,84 18,69	95,38 74,77
596	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - КОЛЕНА Д=50	buc	10,000	24,84 18,69	248,45 186,93
597	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 КОЛЕНА 90*	buc	6,000	52,30 23,79	313,78 142,75
598	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm- КОЛЕНА 45*	buc	10,000	52,30 23,79	522,97 237,92
599	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, TEU avind diametrul de 110 mm	buc	12,000	56,20 27,19	674,40 326,28
600	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, RAMIFICARE avind diametrul de 110 mm	buc	2,000	78,81 32,29	157,61 64,58
601	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare,	buc	4,000	29,55	118,19

1	2	3	4	5	6	7
		imbinat cu garnitura de cauciuc, TEU avind diametrul de 50 mm			21,24	84,97
602	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc,TRECERE avind diametrul de 110/50 mm	buc	5,000	47,30 23,79	236,48 118,96
603	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	2,000	172,80 21,24	345,60 42,48
604	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000	3 306,56 399,36	3 306,56 399,36
605	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat	buc	6,000	3 228,24 373,87	19 369,42 2 243,21
606	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	5,000	1 979,70 161,44	9 898,48 807,22
607	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	5,000	954,20 140,20	4 771,00 701,00
608	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinat prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm CRAN PPR 25	buc	6,000	83,55 25,49	501,31 152,95
609	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de - 1/2"	buc	18,000	91,47 25,49	1 646,39 458,84
610	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	24,000	28,93 24,64	694,41 591,39
611	SA37D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc	5,000	35,73 31,44	178,64 157,19

1	2	3	4	5	6	7
612	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	3,000	642,65 63,73	1 927,95 191,18
613	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.- USCATOR MINI	buc	3,000	490,78 29,74	1 472,34 89,22
614	SE59A	distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.- DISTRIBUTOR DE SAPUN LICHID	buc	3,000	286,78 29,74	860,34 89,22
615	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	2,800	6,80 6,80	19,03 19,03
616	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	24,000	13,60 13,60	326,28 326,28
617	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	2,400	9,35 9,35	22,43 22,43
618	RpSC07A	3.3.BLOC SANITAR ET.3. Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	6,000	157,19 157,19	943,17 943,17
619	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000	93,47 93,47	93,47 93,47
620	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	5,000	80,72 80,72	403,61 403,61
621	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	20,000	25,49 25,49	509,82 509,82
622	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m	6,000	32,29 32,29	193,73 193,73
623	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu	m3	3,000	307,40	922,19

1	2	3	4	5	6	7
		mijloace mecanice, beton simplu			290,60	871,79
624	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	20,000	67,13 67,13	1 342,53 1 342,53
625	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	2,000	67,97 67,97	135,95 135,95
626	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	16,000	56,26 27,19	900,09 435,05
627	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	12,000	50,15 21,24	601,80 254,91
628	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	26,000	169,39 53,53	4 404,19 1 391,81
629	SA14D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm	m	1,000	111,69 30,59	111,69 30,59
630	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=25-20 mm	m	26,000	47,89 42,48	1 245,20 1 104,61
631	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=32 mm	m	1,000	47,89 42,48	47,89 42,48
632	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm-MYΦTA 50	buc	4,000	23,84 18,69	95,38 74,77
633	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - КОЛЕНА Д=50	buc	10,000	24,84 18,69	248,45 186,93
634	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110	buc	6,000	52,30 23,79	313,78 142,75

1	2	3	4	5	6	7
		KOJIEHA 90*				
635	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm- KOJIEHA 45*	buc	10,000	52,30 23,79	522,97 237,92
636	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, TEU avind diametrul de 110 mm	buc	12,000	56,20 27,19	674,40 326,28
637	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, RAMIFICARE avind diametrul de 110 mm	buc	2,000	78,81 32,29	157,61 64,58
638	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, TEU avind diametrul de 50 mm	buc	4,000	29,55 21,24	118,19 84,97
639	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, TRECERE avind diametrul de 110/50 mm	buc	5,000	47,30 23,79	236,48 118,96
640	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	2,000	172,80 21,24	345,60 42,48
641	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000	3 306,56 399,36	3 306,56 399,36
642	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat	buc	6,000	3 228,24 373,87	19 369,42 2 243,21
643	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	5,000	1 979,70 161,44	9 898,48 807,22
644	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	5,000	954,20 140,20	4 771,00 701,00
645	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari	buc	6,000	83,55	501,31

1	2	3	4	5	6	7
		(fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm CRAN PPR 25			25,49	152,95
646	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de - 1/2"	buc	18,000	91,47 25,49	1 646,39 458,84
647	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	24,000	28,93 24,64	694,41 591,39
648	SA37D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc	5,000	35,73 31,44	178,64 157,19
649	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	3,000	642,65 63,73	1 927,95 191,18
650	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.- USCATOR MINI	buc	3,000	490,78 29,74	1 472,34 89,22
651	SE59A	distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.- DISTRIBUTOR DE SAPUN LICHID	buc	3,000	286,78 29,74	860,34 89,22
652	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	2,800	6,80 6,80	19,03 19,03
653	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	24,000	13,60 13,60	326,28 326,28
654	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	2,400	9,35 9,35	22,43 22,43
655	RpSC06A	3.4.CABINETUL MEDICULUI Demontarea unui vas de closet din	buc	1,000	93,47	93,47

1	2	3	4	5	6	7
		faianta, complet echipat			93,47	93,47
656	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	80,72 80,72	80,72 80,72
657	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	14,000	25,49 25,49	356,87 356,87
658	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m	8,000	32,29 32,29	258,31 258,31
659	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	12,000	67,13 67,13	805,52 805,52
660	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,000	56,26 27,19	337,53 163,14
661	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,000	50,15 21,24	150,46 63,73
662	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	18,000	169,39 53,53	3 049,05 963,56
663	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=25-20 mm	m	18,000	47,89 42,48	862,06 764,73
664	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm-MYΦTA 50	buc	2,000	23,84 18,70	47,69 37,39
665	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - КОЛЕНА Д=50	buc	6,000	24,84 18,69	149,07 112,16
666	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 КОЛЕНА 90*	buc	2,000	52,30 23,79	104,59 47,58

1	2	3	4	5	6	7
667	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm- KOJEHA 45*	buc	4,000	52,30 23,79	209,19 95,17
668	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, TEU avind diametrul de 110 mm	buc	3,000	56,20 27,19	168,60 81,57
669	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc,TRECERE avind diametrul de 110/50 mm	buc	1,000	47,29 23,79	47,29 23,79
670	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000	3 306,56 399,36	3 306,56 399,36
671	SC04C	Lavuar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	1 979,37 161,44	1 979,37 161,44
672	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	954,20 140,20	954,20 140,20
673	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm CRAN PPR 25	buc	2,000	83,55 25,49	167,10 50,98
674	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de - 1/2"	buc	4,000	91,47 25,49	365,86 101,96
675	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	26,000	28,93 24,64	752,14 640,67
676	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	642,47 63,73	642,47 63,73
677	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor	buc	1,000	490,78	490,78

1	2	3	4	5	6	7
		automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.- USCATOR MINI			29,74	29,74
678	SE59A	distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.- DISTRIBUTOR DE SAPUN LICHID	buc	1,000	286,78 29,74	286,78 29,74
679	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	0,900	6,80 6,80	6,12 6,12
680	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	18,000	13,60 13,60	244,71 244,71
681	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	1,800	9,34 9,34	16,82 16,82
Total Lucrari de constructie la reseaua de apa si canalizare						198 499,51
3.1.Bloc sanitar et.1.						
Incluziv salariu						53 645,64
		4. Lucrari de constructie la conducta de aprovizionare cu apa calda				
682	SA14D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm	m	42,000	111,68 30,59	4 690,57 1 284,75
683	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm- KPAH IIIIP32	buc	1,000	106,10 28,04	106,10 28,04
684	SA37D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc	70,000	35,73 31,44	2 501,02 2 200,72

1	2	3	4	5	6	7
685	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=32 mm	m	42,000	47,89 42,48	2 011,49 1 784,37
686	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	42,000	13,60 13,60	571,00 571,00
687	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	4,200	9,35 9,35	39,26 39,26
Total Lucrari de constructie la conducta de aprovizionare cu apa calda						9 919,44
Incluziv salariu						5 908,14
		5. Lucrari de constructie la sistemul de ventilare				
		5.1Bloc sanitar et.1.				
688	RCsB29O k=5.4	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm	buc	2,000	341,05 293,65	682,09 587,31
689	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ОБРАТНЫЙ КЛАПАН Д=150	buc	2,000	177,19 42,48	354,37 84,97
690	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - РЕШОТКА 150X150	buc	2,000	177,19 42,48	354,37 84,97
691	RCsB29O k=5.4	5.2.BLOC SANITAR ET.2. Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm	buc	2,000	341,05 293,65	682,09 587,31
692	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ОБРАТНЫЙ КЛАПАН Д=150	buc	2,000	177,19 42,48	354,37 84,97
693	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - РЕШОТКА 150X150	buc	2,000	177,19 42,48	354,37 84,97

1	2	3	4	5	6	7
694	RCsB29O k=5.4	5.3.BLOC SANITAR ET.3. Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm	buc	2,000	341,05 293,65	682,09 587,31
695	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ОБРАТНЫЙ КЛАПАН Д=150	buc	2,000	177,19 42,48	354,37 84,97
696	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - РЕШОТКА 150X150	buc	2,000	177,19 42,48	354,37 84,97
697	RCsB29O k=5.4	5.4.CABINETUL MEDICULUI Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm	buc	1,000	341,06 293,65	341,06 293,65
698	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ОБРАТНЫЙ КЛАПАН Д=150	buc	1,000	177,19 42,49	177,19 42,49
699	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - РЕШОТКА 150X150	buc	2,000	177,19 42,48	354,37 84,97
Total Lucrari de constructie la sistemul de ventilare 5.1Bloc sanitar et.1.						5 045,11
Incluziv salariu						2 692,86
		6. Lucrari de montare. 6.1.Electricitate 6.1.1.Electricitate WC Baieti et.1				
700	08-02- 412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,500	604,42 572,70	302,21 286,35
701		Cablu VVGng 3x1.5mm2	m	50,000	14,00 0,00	700,00 0,00
702	08-02- 409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu	100 m	0,500	2 774,20	1 387,10

1	2	3	4	5	6	7
		scoabe, diametru pina la 25 mm			2 022,28	1 011,14
703		Tub gofrat d=16	m	50,000	5,00 0,00	250,00 0,00
704	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	3 316,00 3 237,00	33,16 32,37
705		Priza ordinara	buc	1,000	45,00 0,00	45,00 0,00
706	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	6 987,00 6 458,00	69,87 64,58
707		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	38,00 0,00	38,00 0,00
708	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,030	10 044,00 7 503,00	301,32 225,09
709		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	3,000	550,00 0,00	1 650,00 0,00
710	08-02-412-2	6.1.2.ELECTRICITATE WC BAIETI ET.2 Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,500	604,42 572,70	302,21 286,35
711		Cablu VVGng 3x1.5mm2	m	50,000	14,00 0,00	700,00 0,00
712	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,500	2 774,20 2 022,28	1 387,10 1 011,14
713		Tub gofrat d=16	m	50,000	5,00 0,00	250,00 0,00
714	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	3 316,00 3 237,00	33,16 32,37
715		Priza ordinara	buc	1,000	45,00	45,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
716	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	6 987,00 6 458,00	69,87 64,58
717		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	38,00 0,00	38,00 0,00
718	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,030	10 044,00 7 503,00	301,32 225,09
719		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	3,000	550,00 0,00	1 650,00 0,00
720	08-02-412-2	6.1.3.ELECTRICITATE WC BAIETI ET. 3. Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,500	604,42 572,70	302,21 286,35
721		Cablu VVGng 3x1.5mm2	m	50,000	14,00 0,00	700,00 0,00
722	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,500	2 774,20 2 022,28	1 387,10 1 011,14
723		Tub gofrat d=16	m	50,000	5,00 0,00	250,00 0,00
724	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	3 316,00 3 237,00	33,16 32,37
725		Priza ordinara	buc	1,000	45,00 0,00	45,00 0,00
726	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	6 987,00 6 458,00	69,87 64,58
727		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	38,00 0,00	38,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
728	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,030	10 044,00 7 503,00	301,32 225,09
729		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	3,000	550,00 0,00	1 650,00 0,00
730	08-02-412-2	6.1.4.ELECTRICITATE WC FETE ET.1. Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,500	604,42 572,70	302,21 286,35
731		Cablu VVGng 3x1.5mm2	m	50,000	14,00 0,00	700,00 0,00
732	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,500	2 774,20 2 022,28	1 387,10 1 011,14
733		Tub gofrat d=16	m	50,000	5,00 0,00	250,00 0,00
734	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	3 316,00 3 237,00	33,16 32,37
735		Priza ordinara	buc	1,000	45,00 0,00	45,00 0,00
736	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	6 987,00 6 458,00	69,87 64,58
737		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	38,00 0,00	38,00 0,00
738	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,030	10 044,00 7 503,00	301,32 225,09
739		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	3,000	550,00 0,00	1 650,00 0,00
740	08-02-412-2	6.1.5.ELECTRICITATE WC FETE ET.2. Introducerea conductorilor in tevi si	100 m	50,000	604,42	30 221,09 28 634,89

1	2	3	4	5	6	7
		furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2			572,70	
741		Cablu VVGng 3x1.5mm2	m	50,000	14,00 0,00	700,00 0,00
742	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,500	2 774,20 2 022,28	1 387,10 1 011,14
743		Tub gofrat d=16	m	50,000	5,00 0,00	250,00 0,00
744	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	3 316,00 3 237,00	33,16 32,37
745		Priza ordinara	buc	1,000	45,00 0,00	45,00 0,00
746	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	6 987,00 6 458,00	69,87 64,58
747		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	38,00 0,00	38,00 0,00
748	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,030	10 044,00 7 503,00	301,32 225,09
749		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	3,000	550,00 0,00	1 650,00 0,00
750	08-02-412-2	6.1.6.ELECTRICITATE WC FETE ET.3. Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,500	604,42 572,70	302,21 286,35
751		Cablu VVGng 3x1.5mm2	m	50,000	14,00 0,00	700,00 0,00
752	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,500	2 774,20	1 387,10 1 011,14

1	2	3	4	5	6	7
					2 022,28	
753		Tub gofrat d=16	m	50,000	5,00 0,00	250,00 0,00
754	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	3 316,00 3 237,00	33,16 32,37
755		Priza ordinara	buc	1,000	45,00 0,00	45,00 0,00
756	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	6 987,00 6 458,00	69,87 64,58
757		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	38,00 0,00	38,00 0,00
758	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,030	10 044,00 7 503,00	301,32 225,09
759		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	3,000	550,00 0,00	1 650,00 0,00
760	08-02-412-2	6.1.7.ELECTRICITATE WC PROFESORI ET.1. Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,100	604,40 572,70	60,44 57,27
761		Cablu VVGng 3x1.5mm2	m	10,000	14,00 0,00	140,00 0,00
762	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,100	2 774,20 2 022,30	277,42 202,23
763		Tub gofrat d=16	m	10,000	5,00 0,00	50,00 0,00
764	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	3 316,00 3 237,00	33,16 32,37
765		Priza ordinara	buc	1,000	45,00	45,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
766	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	6 987,00 6 458,00	69,87 64,58
767		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	38,00 0,00	38,00 0,00
768	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,010	10 077,00 7 503,00	100,77 75,03
769		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1,000	550,00 0,00	550,00 0,00
770	08-02-412-2	6.1.8.ELECTRICITATE WC PROFESORI ET 2. Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,100	604,40 572,70	60,44 57,27
771		Cablu VVGng 3x1.5mm2	m	10,000	14,00 0,00	140,00 0,00
772	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,100	2 774,20 2 022,30	277,42 202,23
773		Tub gofrat d=16	m	10,000	5,00 0,00	50,00 0,00
774	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	3 316,00 3 237,00	33,16 32,37
775		Priza ordinara	buc	1,000	45,00 0,00	45,00 0,00
776	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	6 987,00 6 458,00	69,87 64,58
777		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	38,00 0,00	38,00 0,00
778	08-03-	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu	100 buc	0,010	10 077,00	100,77

1	2	3	4	5	6	7
	593-6	fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa			7 503,00	75,03
779		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1,000	550,00 0,00	550,00 0,00
780	08-02-412-2	6.1.9.ELECTRICITATE WC PROFESORI ET 3. Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,100	604,40 572,70	60,44 57,27
781		Cablu VVGng 3x1.5mm2	m	10,000	14,00 0,00	140,00 0,00
782	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,100	2 774,20 2 022,30	277,42 202,23
783		Tub gofrat d=16	m	10,000	5,00 0,00	50,00 0,00
784	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	3 316,00 3 237,00	33,16 32,37
785		Priza ordinara	buc	1,000	45,00 0,00	45,00 0,00
786	08-03-591-3	Interruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	6 987,00 6 458,00	69,87 64,58
787		Interrupator cu o clapa	buc	1,000	38,00 0,00	38,00 0,00
788	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,010	10 077,00 7 503,00	100,77 75,03
789		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1,000	550,00 0,00	550,00 0,00
790	08-02-412-2	6.1.10.ELECTRICITATE CABINET MEDICAL 6.1.10.1.ELECTRICITATE IZOLATOR Introducerea conductorilor in tevi si	100 m	0,290	605,17 572,83	175,50 166,12

1	2	3	4	5	6	7
		furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2				
791		Cablu VVGng 3x1.5mm2	m	29,000	14,00 0,00	406,00 0,00
792	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,290	2 774,41 2 022,28	804,58 586,46
793		Tub gofrat d=16	m	29,000	5,00 0,00	145,00 0,00
794	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,200	3 355,15 3 237,35	671,03 647,47
795		Priza ordinara	buc	2,000	45,00 0,00	90,00 0,00
796	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	6 987,00 6 458,00	69,87 64,58
797		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	38,00 0,00	38,00 0,00
798	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,020	10 029,00 7 503,00	200,58 150,06
799		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	2,000	550,00 0,00	1 100,00 0,00
800	08-02-412-2	6.1.10.2.SALA DE PROCEDURI Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,350	604,37 572,69	211,53 200,44
801		Cablu VVGng 3x1.5mm2	m	35,000	14,00 0,00	490,00 0,00
802	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,350	2 772,83 2 022,29	970,49 707,80

1	2	3	4	5	6	7
803		Tub gofrat d=16	m	35,000	5,00 0,00	175,00 0,00
804	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020	3 363,50 3 237,50	67,27 64,75
805		Priza ordinara	buc	2,000	45,00 0,00	90,00 0,00
806	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	6 987,00 6 458,00	69,87 64,58
807		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	38,00 0,00	38,00 0,00
808	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,030	10 044,00 7 503,00	301,32 225,09
809		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	3,000	550,00 0,00	1 650,00 0,00
810	08-02-412-2	6.1.10.3.ELECTRICITATE CORIDOR Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,150	604,33 572,67	90,65 85,90
811		Cablu VVGng 3x1.5mm2	m	15,000	14,00 0,00	210,00 0,00
812	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,150	2 777,33 2 022,27	416,60 303,34
813		Tub gofrat d=16	m	15,000	5,00 0,00	75,00 0,00
814	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	3 316,00 3 237,00	33,16 32,37
815		Priza ordinara	buc	1,000	45,00 0,00	45,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
816	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	6 987,00 6 458,00	69,87 64,58
817		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	38,00 0,00	38,00 0,00
818	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,020	10 029,00 7 503,00	200,58 150,06
819		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	2,000	550,00 0,00	1 100,00 0,00
820	08-02-412-2	6.1.10.4.CABINET MEDICAL Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,350	604,37 572,69	211,53 200,44
821		Cablu VVGng 3x1.5mm2	m	35,000	14,00 0,00	490,00 0,00
822	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,350	2 772,83 2 022,29	970,49 707,80
823		Tub gofrat d=16	m	35,000	5,00 0,00	175,00 0,00
824	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,040	3 364,75 3 237,25	134,59 129,49
825		Priza ordinara	buc	4,000	45,00 0,00	180,00 0,00
826	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	6 987,00 6 458,00	69,87 64,58
827		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	38,00 0,00	38,00 0,00
828	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,040	10 028,25 7 502,75	401,13 300,11

1	2	3	4	5	6	7
829		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	4,000	550,00 0,00	2 200,00 0,00
830	08-02-412-2	6.1.10.5.ELECTRICITATE WC Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,400	604,42 572,70	241,77 229,08
831		Cablu VVGng 3x1.5mm2	m	40,000	14,00 0,00	560,00 0,00
832	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,400	2 774,20 2 022,27	1 109,68 808,91
833		Tub gofrat d=16	m	40,000	5,00 0,00	200,00 0,00
834	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	3 316,00 3 237,00	33,16 32,37
835		Priza ordinara	buc	1,000	45,00 0,00	45,00 0,00
836	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,030	6 990,00 6 457,67	209,70 193,73
837		Intrerupator cu o clapa	buc	3,000	38,00 0,00	114,00 0,00
838	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,030	10 044,00 7 503,00	301,32 225,09
839		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	3,000	550,00 0,00	1 650,00 0,00
840	VC07A	6.2.VENTILARE 6.2.1.BLOC SANITAR ET.1. Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw - VENTILATOR D=150/200M3/H	buc	2,000	981,40 981,40	1 962,81 1 962,81

1	2	3	4	5	6	7
841	VC07A	6.2.2.BLOC SANITAR ET.2. Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw - VENTILATOR D=150/200M3/H	buc	2,000	981,40 981,40	1 962,81 1 962,81
842	VC07A	6.2.3.BLOC SANITAR ET.3. Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw - VENTILATOR D=150/200M3/H	buc	2,000	981,40 981,40	1 962,81 1 962,81
843	VC07A	6.2.4.CABINETUL MEDICULUI Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw - VENTILATOR D=150/200M3/H	buc	1,000	981,40 981,40	981,40 981,40
Total Lucrari de montare. 6.1.Electricitate 6.1.1.Electricitate WC Baieti et.1						88 920,79
Incluziv salariu						52 635,19
		7. 7.UTILAJ				
844		7.1.BLOC SANITAR ET.1. VENTILATOR D=150/200M3/H	buc	2,000	202,00 0,00	404,00 0,00
845		7.2.BLOC SANITAR ET.2. VENTILATOR D=150/200M3/H	buc	2,000	202,00 0,00	404,00 0,00
846		7.3.BLOC SANITAR ET.3. VENTILATOR D=150/200M3/H	buc	2,000	202,00 0,00	404,00 0,00
847		7.4.CABINETUL MEDICULUI. VENTILATOR D=150/200M3/H	buc	1,000	202,00 0,00	202,00 0,00
Total 7.UTILAJ						1 414,00
Incluziv salariu						0,00
Cheltuieli directe			lei			1 664 194,83
Fondul social			24,00 %			181 179,29

Transportarea materialelor	7,00 %	61 205,41
Total	100,00 +	1 906 579,53
Cheltuieli de regie	14,50 %	276 454,03
Total	100,00 +	2 183 033,56
Beneficiu	6,00 %	130 982,01
Total	100,00 +	2 314 015,57
TVA	20,00 %	462 803,12

Total deviz:
Incluziv salariu

2 776 818,69
754 913,71

Intocmit

(Seralcon SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

(DETS Botanica)

(funcția, semnătura)