

Reparatia acoperisului la sala de sport str. V. Lupu 166 or. Orhei

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA

Valoarea de deviz 244 725 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment,	m2	470,600	18,964 18,724	8 924,270 8 811,326
2	RpCH32C	Desfacerea elementelor de acoperis - astereala	m2	470,600	5,041 4,681	2 372,247 2 202,831
3	CE27A	Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur regulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn ecarisat.	m2	196,100	85,409 33,757	16 748,724 6 619,748
4	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite.	m2	470,600	44,852 8,590	21 107,579 4 042,383
5	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,5 m	m2	49,200	351,730 125,370	17 305,106 6 168,194
6	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	1,000	955,533 203,333	955,533 203,333
7	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul - vopsit streasina	m2	49,200	33,160 25,300	1 631,472 1 244,760

1	2	3	4	5	6	7
8	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	8,200	22,314 3,414	182,972 27,992
9	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	8,200	114,568 17,068	939,458 139,958
10	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	470,600	14,991 7,390	7 054,955 3 477,734
11	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip metalocerepita)	m2	470,600	158,362 33,757	74 525,202 15 886,044
12	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: opritori de zapada,	m	82,000	42,896 6,741	3 517,505 552,795
13	CE19B	Jgheaburi semirotunde, cu D=15 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, staturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m	83,000	81,515 25,363	6 765,747 2 105,129
14	CE21B	Burlane rotunde, cu D=12,3 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m	48,000	62,023 31,157	2 977,099 1 495,512
15	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km - gunoi	t	9,000	41,280 0,000	371,520 0,000
16	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	137,000	24,433 22,170	3 347,255 3 037,290
Total			lei		168 728	
Asigurarea sociala si medicala			22,50 %		12 603	
Transportarea materialelor			4,00 %		4 459	

Cheltuieli de regie	5,00 %	8 436
Total	100,00 +	194 226
Beneficiu	5,00 %	9 711
Total	100,00 +	203 937
TVA	20,00 %	40 788

Total deviz:
Incluziv salariu


244 725
56 015

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



Investitor
Obiect**Reparatia acoperisului la sala de sport str. V. Lupu
166 or. Orhei****Catalog de prețuri unitare**

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI42 B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment,	m2			18,964 18,724
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3600	31,93	11,495
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	20,08	7,229
	292214000 6703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,00	0,240
2	RpCH32 C	Desfacerea elementelor de acoperis - astereala	m2			5,041 4,681
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,0900	31,93	2,874
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	20,08	1,807
	292214000 6702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	12,00	0,360
3	CE27A	Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur regulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn ecarisat.	m2			85,409 33,757
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,9000	31,93	28,737
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	20,08	5,020
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0040	3 100,00	12,394
	201010290 6900	Rigle de rasinoase	m3	0,0110	3 100,00	34,098
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	15,00	2,250
	287411585 0000	Buloane M 20	buc	3,5000	0,30	1,050
	287411580 2561	Surub M 12	buc	5,0000	0,30	1,500
	295216000	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,360

1	2	3	4	5	6	7
	7200					
4	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite.	m2			44,852 8,590
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2250	31,93	7,184
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	20,08	1,406
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0110	3 100,00	34,103
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	15,00	1,800
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,360
5	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,5 m	m2			351,730 125,370
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0600	20,08	1,205
	712401001 07001	Dulgher	h-om	3,7000	31,93	118,141
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	20,08	6,024
	201010290 3497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0400	3 500,00	140,000
	203011294 7000	Pervaz de rasinoase	m	5,0000	16,00	80,000
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4000	15,00	6,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,360
6	CE42A	Executarea lucarnelor	buc			955,533 203,333
	712401001 0730	Dulgher 3	h-om	5,9700	31,93	190,622
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	20,08	12,711
	286314631 08081	Balamale (петли)	buc	4,0000	16,00	64,000
	286314631 12701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,0000	12,00	12,000
	201010290 41693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600	3 100,00	186,000
	201010290 41694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000	3 100,00	310,000
	268213260 0001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,5000	270,00	135,000
	287414588 70491	Cuie de constructie	kg	1,4000	15,00	21,000
	241052000 67531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	220,00	24,200
7	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul - vopsit streasina	m2			33,160 25,300

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	25,30	25,300
	243011610 8115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	31,00	5,580
	243022610 0700	Grund alchidic	kg	0,1200	19,00	2,280
8	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3			22,314 3,414
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,1700	20,08	3,414
	246210611 0601	Paste antiseptice	kg	1,3500	14,00	18,900
9	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			114,568 17,068
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8500	20,08	17,068
	212411700 0002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	14,00	23,800
	243012731 7192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	11,00	73,700
10	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			14,991 7,390
	713403001 2200	Izolator hidrofulug	h-om	0,2000	31,93	6,386
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	20,08	1,004
	268213260 0465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	6,00	7,107
	287527631 20001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,04	0,494
11	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip metalocerepita)	m2			158,362 33,757
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9000	31,93	28,737
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	20,08	5,020
	271040364 3000	Placi din tabla amprentata tip tigla - metalocerepita	m2	1,1500	90,00	108,675
	271040364 0000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	14,00	7,350
	287527631 2000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,10	0,945
	264012230 3000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	67,00	7,035
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	12,00	0,600
12	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: opritori de zapada,	m			42,896 6,741
	721424002	Lacatus CM	h-om	0,1900	31,93	6,067

1	2	3	4	5	6	7
	1810					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	20,08	0,201
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	47,39	0,474
	281123630 9801	Confectii metalice diverse- opritori de zapada	m	1,0000	36,00	36,000
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	31,00	0,155
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,000
13	CE19B	Jgheaburi semirotunde, cu D=15 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m			81,515 25,363
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,7000	31,93	22,351
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	20,08	3,012
	271040364 2598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,5000	15,60	24,102
	271060200 0030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,2300	9,00	2,132
	287527631 1231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,5000	17,00	26,265
	271040370 2963	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm	kg	0,2450	14,00	3,533
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,120
14	CE21B	Burlane rotunde, cu D=12,3 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m			62,023 31,157
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,8500	31,93	27,140
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	20,08	4,016
	271040364 2598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,7000	15,60	27,050
	287527631 1982	Bratara zincata pentru burlane	buc	0,6000	6,00	3,672
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	12,00	0,144
15	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km - gunoi	t			41,280 0,000
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,2580	160,00	41,280
16	RpCH31	Montarea si demontarea schelei	m2			24,433

1	2	3	4	5	6	7
	A	pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie				22,170
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,6000	31,93	19,158
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	20,08	3,012
	201010290 4169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	3 100,00	0,928
	201010290 6959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	3 100,00	0,928
	202014292 5412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 100,00	0,362
	281123732 9800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	15,00	0,045

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



Reparatia acoperisului la sala de sport str. V. Lupu 166 or. Orhei

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ OFERTA

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 244 725 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera:

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	2,952	20,08	59,276
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	124,554	31,93	3 977,009
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	464,415	31,93	14 828,771
4.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,970	31,93	190,622
5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	94,120	31,93	3 005,252
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	49,200	25,30	1 244,760
7.	7212030022700	Sudor	h-om	0,820	47,39	38,860
8.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	691,856	31,93	22 090,962
9.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	15,580	31,93	497,469
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	493,730	20,08	9 914,098
11.	9310060019930	Muncitor	h-om	8,364	20,08	167,950
Total manopera						56 015

Materiale:

1.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	5,177	3 100,00	16 048,700
2.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	1,968	3 500,00	6 888,000
3.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,041	3 100,00	127,100
4.	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase δ=19-22mm calit a III a	m3	0,060	3 100,00	186,000
5.	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase δ=44mm calit a III a	m3	0,100	3 100,00	310,000
6.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,784	3 100,00	2 430,400
7.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	2,157	3 100,00	6 686,700
8.	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,041	3 100,00	127,100
9.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,016	3 100,00	49,600
10.	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	246,000	16,00	3 936,000
11.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	13,940	14,00	195,160
12.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	8,856	31,00	274,536
13.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	54,940	11,00	604,340
14.	2430226100700	Grund alchidic	kg	5,904	19,00	112,176
15.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	11,070	14,00	154,980
16.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	49,413	67,00	3 310,671
17.	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,500	270,00	135,000

18.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	557,426	6,00	3 344,556
19.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	247,065	14,00	3 458,910
20.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	211,467	15,60	3 298,885
21.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla - metalocerepita	m2	568,250	90,00	51 142,500
22.	2710403702963	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm	kg	20,945	14,00	293,230
23.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	19,663	9,00	176,967
24.	2811236309801	Confectii metalice diverse- opritori de zapada	m	82,000	36,00	2 952,000
25.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,411	15,00	6,165
26.	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,000	16,00	64,000
27.	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,000	12,00	12,000
28.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	105,567	15,00	1 583,505
29.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,410	31,00	12,710
30.	2874115802561	Surub M 12	buc	980,500	0,30	294,150
31.	2874115850000	Buloane M 20	buc	686,350	0,30	205,905
32.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,400	15,00	21,000
33.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	128,235	17,00	2 179,995
34.	2875276311982	Bratara zincata pentru burlane	buc	29,376	6,00	176,256
35.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	4 447,170	0,10	444,717
36.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	5 816,616	0,04	232,665
37.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,656	0,00	0,000
Total materiale de constructii						111 478

Utilaje de constructii:

1.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,110	220,00	24,200
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	14,118	12,00	169,416
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	9,412	12,00	112,944
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	46,413	12,00	556,956
5.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	2,322	160,00	371,520
Total utilaje de constructii						1 235

Total:

Total	lei	168 728
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	12 603
Transportarea materialelor	4,00 %	4 459
Cheltuieli de regie	5,00 %	8 436
Total	100,00 +	194 226
Beneficiu	5,00 %	9 711
Total	100,00 +	203 937
TVA	20,00 %	40 788

Total deviz:

244 725

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

