

**Ремонт зданий и
благоустройство территории
детского сада № 2 с. Копчак, р.
Чадыр-Лунга**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Ремонт центрального корпуса

Valoarea de deviz 215 773 lei


Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Утепление фасада				
1	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	431,280	12,44 4,92	5 365,13 2 121,91
2	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами толщ.100мм)	m2	431,280	283,22 94,71	122 146,65 40 846,54
3	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на фасаде)	m2	431,280	12,44 4,92	5 365,13 2 121,91
4	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3	m2	431,280	35,72 18,45	15 403,17 7 957,12

1	2	3	4	5	6	7
		straturi la fatade executate pe glet existent (Наружная окраска фасадов полимер-акриловыми вододисперсионными красками в 3 слоя, по существующей окончательной отделке)				
5	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))	m2	230,000	29,30 24,60	6 739,54 5 658,00
Total Утепление фасада Inclusiv salariu						155 019,62 58 705,48

	Прямые затраты	lei	155 020
	Asigurarea sociala si medicala (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %	13 209
	Transportarea (ПЗ) * 10 %	10,00 %	9 552
	Total ПЗ+Asigur+Transp	100,00 +	177 781
	Cheltueli de regie (ПЗ+Asigur+Transp) * 14,5 %	14,50 %	25 778
	Total ПЗ+Asigur+Transp+Cheltu	100,00 +	203 559
	Beneficiul de de viz (ПЗ+Asigur+Transp+Cheltu) * 6 %	6,00 %	12 214
	Total de viz: Inclisiv salariu		215 773 58 706

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Ремонт зданий и
благоустройство территории
детского сада № 2 с. Копчак, р.
Чадыр-Лунга**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Ремонт центрального корпуса**

Valoarea de deviz 215 773 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7124010010700	Dulgher	h-om	138,000	41,00	5 658,00
2.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	815,982	41,00	33 455,26
3.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	194,076	41,00	7 957,12
4.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	103,508	41,00	4 243,82
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	180,275	41,00	7 391,28
Total manopera						58 706

Materiale:

1.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	21,564	2,00	43,13
2.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,023	3 000,00	69,00
3.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,069	3 000,00	207,00
4.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,069	3 000,00	207,00
5.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,028	2 500,00	70,00
6.	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	276,019	25,00	6 900,48
7.	2430226101010	Grund cu cuar "Betocontact"	kg	178,981	18,00	3 221,66
8.	2430226101010u	Grund cu cuar "Gleta"	kg	178,981	18,00	3 221,66
9.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	1 742,371	2,00	3 484,74
10.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	2 177,964	2,50	5 444,91
11.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	479,152	7,00	3 354,06
12.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	21,564	3,00	64,69
13.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	215,640	2,00	431,28
14.	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri t=100mm	m2	466,084	140,00	65 251,76
15.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,000	3,50	0,00
16.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,690	16,00	11,04
17.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	3 484,742	1,00	3 484,74
18.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,294	5,00	6,47
19.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	43,128	1,00	43,12
Total materiale de construcții						95 516

Utilaje de construcții:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	1 035,000	0,50	517,50
----	---------------	---------------------------------------------------------	------	-----------	------	--------

2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	10,782	12,00	129,38
3.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	12,938	0,00	0,00
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,466	10,00	14,66
5.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	9,057	15,00	135,86
Total utilaje de construcții						798

Прямые затраты	lei	155 020
Asigurarea sociala si medicala (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %	13 209
Transportarea (ПЗ) * 10 %	10,00 %	9 552
Total ПЗ+Asigur+Transp	100,00 +	177 781
Cheltueli de regie (ПЗ+Asigur+Transp) * 14,5 %	14,50 %	25 778
Total ПЗ+Asigur+Transp+Cheltu	100,00 +	203 559
Beneficiul de deviz (ПЗ+Asigur+Transp+Cheltu) * 6 %	6,00 %	12 214

Total deviz:

215 773

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect **Ремонт зданий и благоустройство территории детского сада № 2 с. Копчак, р. Чадыр-Лунга**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Утепление фасада				
1	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betocontact" într-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			12,44
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	41,00	4,92
	2430226101010	Grund cu cuarț "Betocontact"	kg	0,4150	18,00	7,47
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
2	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами толщ.100мм)	m2			283,22
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	41,00	77,57
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	41,00	17,14
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,00	8,08
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	2,50	12,63
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri t=100mm	m2	1,0700	140,00	151,30
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,78
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	3,50	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,00	8,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	12,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,00	0,03
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	15,00	0,32
3	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на фасаде)	m2			12,44
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	41,00	4,92
	2430226101010u	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	18,00	7,47
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
4	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Наружная окраска фасадов полимер-акриловыми вододисперсионными красками в 3 слоя, по существующей окончательной отделке)	m2			35,72
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	41,00	18,45
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,6400	25,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	5,00	0,02
5	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200	m2			29,30
						24,60

1	2	3	4	5	6	7
		часов))				
	7124010010700	Dulgher				
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	h-om	0,6000	41,00	24,60
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0003	3 000,00	0,90
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0001	3 000,00	0,30
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0003	3 000,00	0,90
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	m3	0,00012	2 500,00	0,30
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	kg	0,0030	16,00	0,05
			h-ut	4,5000	0,50	2,25

APROBAT:

Intocmit

Investitor



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

[Handwritten signature]

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.