

**Lucrari de reparatie si intretinere a  
drumurilor publice locale de interes raional  
din raionul Straseni in anul 2019 (Intretinere)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse №

**Valoarea de deviz 1 622 344,68 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

**Manopera :**

1.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	53,32	57,66	3 074,431
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	2 345,42	57,66	135 236,917
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2 183,032	57,66	125 873,625
<b>Total manopera</b>						<b>264 184,97</b>

**Materiale:**

1.	14221022055070	Beton asfaltic	t	350,29	1 330,54	466 074,857
2.	23203226001101	Bitum	t	1,8276	7 200,00	13 158,720
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>479 233,58</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	29123400025101	Motocompresor	h-ut	380,75	254,58	96 931,335
2.	29522200003547	Autogreder	h-ut	153,236	284,69	43 624,757
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	306,296	414,60	126 990,322
4.	29522400040040	Compactor	h-ut	42,644	313,02	13 348,425
5.	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	24,368	17,23	419,861
6.	29525000050040	Tractor	h-ut	105,08	222,79	23 410,773
7.	3410540000006	Tractor MTZ-82	h-ut	28,392	222,79	6 325,454
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>311 050,93</b>

Cheltuieli directe	lei	1 054 469,48
Asigurari sociale	22,50 %	59 441,62
<b>Total</b>	<b>100,00 +</b>	<b>1 113 911,09</b>
Cheltuieli de regie	14,50 %	161 517,11
<b>Total</b>	<b>100,00 +</b>	<b>1 275 428,20</b>
Beneficiu de deviz	6,00 %	76 525,69
<b>Total</b>	<b>100,00 +</b>	<b>1 351 953,90</b>
TVA	20,00 %	270 390,78

**Total deviz:**

**1 622 344,68**

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie si intretinere a  
drumurilor publice locale de interes raional din  
raionul Straseni in anul 2019 (Intretinere)**

Investitor CR Straseni

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. d/a L354 G95-Pirjolteni - R25, km. 7.2 - 13.3</b>				
1	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2			26,12
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0630	414,60	26,120
2	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			165,12
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	284,69	165,120
3	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			493,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	57,66	99,175
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	414,60	393,870
4	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2			591,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,2600	57,66	591,592
5	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,418
6	TsI50A10	Transportarea crengilor cu auto la distanta de 10 km	t			40,55
	3410540000006	Tractor MTZ-82	h-ut	0,1820	222,79	40,548
7	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km			50,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,379
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,1800	222,79	40,102
		<b>2. d/a L336 M5-Lupa-Recea-Vatici, km. 0 - 4.6</b>				
8	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2			26,12
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0630	414,60	26,120
9	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			165,12
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	284,69	165,120
10	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			493,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	57,66	99,175
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	414,60	393,870

1	2	3	4	5	6	7
11	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2			591,59 ----- 591,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,2600	57,66	591,592
12	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			78,42 ----- 78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,418
13	TsI50A10	Transportarea crengilor cu auto la distanta de 10 km	t			40,55 ----- 0,00
	3410540000006	Tractor MTZ-82	h-ut	0,1820	222,79	40,548
14	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km			50,48 ----- 10,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,379
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,1800	222,79	40,102
		<b>3. d/a L406 R25-acces spre s. Micleuseni, km. 0 - 1,0</b>				
15	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			239,86 ----- 44,40
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	57,66	44,398
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 330,54	153,012
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	7 200,00	4,320
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	254,58	31,823
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	313,02	4,382
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	17,23	0,138
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	222,79	1,782
		<b>4. d/a L407 R25-acces spre s. Dolna, km. 0 - 1,5</b>				
16	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			239,86 ----- 44,40
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	57,66	44,398
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 330,54	153,012
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	7 200,00	4,320
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	254,58	31,823
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	313,02	4,382
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	17,23	0,138
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	222,79	1,782
		<b>5. d/a L408 Codreanca-Onesti, km. 0 - 5.9</b>				
17	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			239,86 ----- 44,40
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	57,66	44,398
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 330,54	153,012
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	7 200,00	4,320
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	254,58	31,823
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	313,02	4,382
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	17,23	0,138
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	222,79	1,782
18	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2			26,12 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0630	414,60	26,120
19	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			165,12 ----- 0,00
	2952220003547	Autogreder	h-ut	0,5800	284,69	165,120
20	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			493,05 ----- 99,18

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	57,66	99,175
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	414,60	393,870
21	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2			591,59 591,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,2600	57,66	591,592
22	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			78,42 78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,418
23	TsI50A10	Transportarea crengilor cu tractorul MTZ-82 la distanta de 10 km	t			40,55 0,00
	3410540000006	Tractor MTZ-82	h-ut	0,1820	222,79	40,548
24	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km			50,48 10,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,379
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,1800	222,79	40,102
25	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase	100m2			35,75 35,75
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6200	57,66	35,749
		<b>6. d/a L408.1 Drum de acces spre s. Tiganestii, km. 0 - 2,6</b>				
26	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2			26,12 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0630	414,60	26,120
27	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			165,12 0,00
	2952220003547	Autogreder	h-ut	0,5800	284,69	165,120
28	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			493,05 99,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	57,66	99,175
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	414,60	393,870
29	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km			50,48 10,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,379
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,1800	222,79	40,102
30	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase	100m2			35,75 35,75
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6200	57,66	35,749
		<b>7. d/a L409 G81-Radeni-Dragusenii, km. 0 - 3,5</b>				
31	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			239,86 44,40
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	57,66	44,398
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 330,54	153,012
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	7 200,00	4,320
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	254,58	31,823
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	313,02	4,382
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	17,23	0,138
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	222,79	1,782
32	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			165,12 0,00
	2952220003547	Autogreder	h-ut	0,5800	284,69	165,120
33	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km			50,48

1	2	3	4	5	6	7
						10,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,379
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,1800	222,79	40,102
		<b>8. d/a L410 R6-drum de acces spre s. Micauti, km. 0 - 6,0</b>				
34	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			239,86
						44,40
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	57,66	44,398
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 330,54	153,012
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	7 200,00	4,320
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	254,58	31,823
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	313,02	4,382
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	17,23	0,138
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	222,79	1,782
35	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			165,12
						0,00
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	284,69	165,120
36	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2			591,59
						591,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,2600	57,66	591,592
37	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			78,42
						78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,418
38	TsI50A10	Transportarea crengilor cu auto la distanta de 10 km	t			40,55
						0,00
	3410540000006	Tractor MTZ-82	h-ut	0,1820	222,79	40,548
39	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km			50,48
						10,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,379
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,1800	222,79	40,102
		<b>9. d/a L411 M5 - drum de acces spre s. Greblesti, km. 0 - 2,0</b>				
40	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2			591,59
						591,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,2600	57,66	591,592
41	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			78,42
						78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,418
42	TsI50A10	Transportarea crengilor cu auto la distanta de 10 km	t			40,55
						0,00
	3410540000006	Tractor MTZ-82	h-ut	0,1820	222,79	40,548
43	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2			26,12
						0,00
	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0630	414,60	26,120
44	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			165,12
						0,00
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	284,69	165,120
45	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km			50,48
						10,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,379
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,1800	222,79	40,102

1	2	3	4	5	6	7
		<b>10. d/a L412 Drum de acces spre s. Recea, km. 0 - 4.2</b>				
46	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2			26,12 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0630	414,60	26,120
47	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			165,12 0,00
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	284,69	165,120
48	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			493,05 99,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	57,66	99,175
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	414,60	393,870
49	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km			50,48 10,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,379
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,1800	222,79	40,102
		<b>11. d/a L413 Drum de acces spre s. Saca, km. 0 - 2.9</b>				
50	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2			26,12 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0630	414,60	26,120
51	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			165,12 0,00
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	284,69	165,120
52	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km			50,48 10,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,379
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,1800	222,79	40,102
		<b>12. d/a L414 Drum de acces spre s. Negresti, km. 0 - 1.5</b>				
53	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2			26,12 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0630	414,60	26,120
54	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			165,12 0,00
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	284,69	165,120
55	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km			50,48 10,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,379
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,1800	222,79	40,102
		<b>13. d/a L415 R1 - Roscani - statia Ghidighici, km. 0 - 13,0</b>				
56	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			239,86 44,40
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	57,66	44,398
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 330,54	153,012
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	7 200,00	4,320
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	254,58	31,823
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	313,02	4,382
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	17,23	0,138
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	222,79	1,782
57	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10	100m2			591,59

1	2	3	4	5	6	7
		cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini				591,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,2600	57,66	591,592
58	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			78,42
						78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,418
59	TsI50A10	Transportarea crengilor cu tractorul MTZ-82 la distanta de 10 km	t			40,55
						0,00
	3410540000006	Tractor MTZ-82	h-ut	0,1820	222,79	40,548
60	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km			50,48
						10,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,379
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,1800	222,79	40,102
		<b>14. d/a L416 Bucovat - Galesti - Zubresti, km. 0 - 10,1</b>				
61	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			239,86
						44,40
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	57,66	44,398
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 330,54	153,012
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	7 200,00	4,320
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	254,58	31,823
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	313,02	4,382
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	17,23	0,138
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	222,79	1,782
62	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2			26,12
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0630	414,60	26,120
63	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			165,12
						0,00
	2952220003547	Autogreder	h-ut	0,5800	284,69	165,120
64	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			493,05
						99,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	57,66	99,175
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	414,60	393,870
65	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2			591,59
						591,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,2600	57,66	591,592
66	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			78,42
						78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,418
67	TsI50A10	Transportarea crengilor cu tractorul MTZ-82 la distanta de 10 km	t			40,55
						0,00
	3410540000006	Tractor MTZ-82	h-ut	0,1820	222,79	40,548
68	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km			50,48
						10,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,379
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,1800	222,79	40,102
69	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase	100m2			35,75
						35,75
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6200	57,66	35,749
		<b>15. d/a L418 R1 - acces pre s. Tataresti, km. 0 - 4,9</b>				

1	2	3	4	5	6	7
70	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			239,86 44,40
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	57,66	44,398
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 330,54	153,012
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	7 200,00	4,320
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	254,58	31,823
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	313,02	4,382
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	17,23	0,138
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	222,79	1,782
71	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2			591,59 591,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,2600	57,66	591,592
72	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			78,42 78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,418
73	TsI50A10	Transportarea crengilor cu auto la distanta de 10 km	t			40,55 0,00
	3410540000006	Tractor MTZ-82	h-ut	0,1820	222,79	40,548
74	TsH111A	Cosirea ierbeii pe acostamente mecanizat	1 km			50,48 10,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,379
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,1800	222,79	40,102
75	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase	100m2			35,75 35,75
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6200	57,66	35,749
		<b>16. d/a L419 R25-drum de acces spre s. Lozova, km. 0 - 2.0</b>				
76	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			239,86 44,40
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	57,66	44,398
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 330,54	153,012
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	7 200,00	4,320
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	254,58	31,823
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	313,02	4,382
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	17,23	0,138
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	222,79	1,782
77	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			165,12 0,00
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	284,69	165,120
78	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			493,05 99,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	57,66	99,175
	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	414,60	393,870
79	TsH111A	Cosirea ierbeii pe acostamente mecanizat	1 km			50,48 10,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,379
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,1800	222,79	40,102
		<b>17. d/a L421 R1 - drum de acces spre s. Fagureni, km. 0 - 2,0</b>				
80	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2			26,12 0,00
	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0630	414,60	26,120
81	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			165,12

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	284,69	165,120
82	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			493,05 ----- 99,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	57,66	99,175
	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	414,60	393,870
83	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km			50,48 ----- 10,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,379
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,1800	222,79	40,102
		<b>18. d/a L422 R1 - acces spre s. Cojusna, km. 0 - 3,8</b>				
84	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			239,86 ----- 44,40
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	57,66	44,398
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 330,54	153,012
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	7 200,00	4,320
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	254,58	31,823
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	313,02	4,382
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	17,23	0,138
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	222,79	1,782
85	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km			50,48 ----- 10,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,379
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,1800	222,79	40,102

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatie si intretinere a  
drumurilor publice locale de interes raional  
din raionul Straseni in anul 2019  
(Intretinerea de vară)**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 622 344,68 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. d/a L354 G95-Pirjolteni - R25, km. 7.2 - 13.3</b>				
1	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	480,00	26,12 0,00	12 537,50 0,00
2	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	27,60	165,12 0,00	4 557,32 0,00
3	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	8,00	493,05 99,18	3 944,36 793,40
4	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	16,00	591,59 591,59	9 465,47 9 465,47
5	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	16,00	78,42 78,42	1 254,68 1 254,68
6	TsI50A10	Transportarea crengilor cu auto la distanta de 10 km	t	16,00	40,55 0,00	648,76 0,00

1	2	3	4	5	6	7
7	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	27,60	50,48 10,38	1 393,28 286,45
		<b>Total d/a L354 G95-Pirjolteni - R25, km. 7.2 - 13.3 Inclusiv salariu</b>				<b>33 801,37 11 800,00</b>
		<b>2. d/a L336 M5-Lupa-Recea-Vatici, km. 0 - 4.6</b>				
8	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	480,00	26,12 0,00	12 537,50 0,00
9	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	27,60	165,12 0,00	4 557,32 0,00
10	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	8,00	493,05 99,18	3 944,36 793,40
11	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	16,00	591,59 591,59	9 465,47 9 465,47
12	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	16,00	78,42 78,42	1 254,68 1 254,68
13	TsI50A10	Transportarea crengilor cu auto la distanta de 10 km	t	16,00	40,55 0,00	648,76 0,00
14	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	27,60	50,48 10,38	1 393,28 286,45
		<b>Total d/a L336 M5-Lupa-Recea-Vatici, km. 0 - 4.6 Inclusiv salariu</b>				<b>33 801,37 11 800,00</b>
		<b>3. d/a L406 R25-acces spre s. Micleuseni, km. 0 - 1,0</b>				
15	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	226,00	239,86 44,40	54 207,28 10 033,99
		<b>Total d/a L406 R25-acces spre s. Micleuseni, km. 0 - 1,0 Inclusiv salariu</b>				<b>54 207,28 10 033,99</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>4. d/a L407 R25-acces spre s. Dolna, km. 0 - 1,5</b>				
16	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	252,00	239,86 44,40	60 443,52 11 188,35
		<b>Total d/a L407 R25-acces spre s. Dolna, km. 0 - 1,5 Inclusiv salariu</b>				<b>60 443,52 11 188,35</b>
		<b>5. d/a L408 Codreanca-Onesti, km. 0 - 5.9</b>				
17	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	285,00	239,86 44,40	68 358,74 12 653,49
18	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	300,00	26,12 0,00	7 835,94 0,00
19	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	23,60	165,12 0,00	3 896,84 0,00
20	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	8,00	493,05 99,18	3 944,36 793,40
21	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	8,00	591,59 591,59	4 732,73 4 732,73
22	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	12,00	78,42 78,42	941,01 941,01
23	TsI50A10	Transportarea crengilor cu tractorul MTZ-82 la distanta de 10 km	t	12,00	40,55 0,00	486,57 0,00
24	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	15,00	50,48 10,38	757,22 155,68
25	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase	100m2	24,00	35,75 35,75	857,98 857,98
		<b>Total d/a L408 Codreanca-Onesti, km. 0 - 5.9 Inclusiv salariu</b>				<b>91 811,39 20 134,30</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>6. d/a L408.1 Drum de acces spre s. Tiganestii, km. 0 - 2,6</b>				
26	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	312,00	26,12 0,00	8 149,38 0,00
27	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	10,40	165,12 0,00	1 717,25 0,00
28	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	6,00	493,05 99,18	2 958,27 595,05
29	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	12,00	50,48 10,38	605,77 124,55
30	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase	100m2	8,00	35,75 35,75	285,99 285,99
		<b>Total d/a L408.1 Drum de acces spre s. Tiganestii, km. 0 - 2,6 Inklusiv salariu</b>				<b>13 716,66 1 005,59</b>
		<b>7. d/a L409 G81-Radeni- Dragusenii, km. 0 - 3,5</b>				
31	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	186,00	239,86 44,40	44 613,07 8 258,07
32	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	14,00	165,12 0,00	2 311,68 0,00
33	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	21,00	50,48 10,38	1 060,10 217,95
		<b>Total d/a L409 G81-Radeni- Dragusenii, km. 0 - 3,5 Inklusiv salariu</b>				<b>47 984,86 8 476,02</b>
		<b>8. d/a L410 R6-drum de acces spre s. Micauti, km. 0 - 6,0</b>				
34	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	284,00	239,86 44,40	68 118,89 12 609,09
35	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	24,00	165,12 0,00	3 962,88 0,00

1	2	3	4	5	6	7
36	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	24,00	591,59 591,59	14 198,20 14 198,20
37	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	24,00	78,42 78,42	1 882,02 1 882,02
38	TsI50A10	Transportarea crengilor cu auto la distanta de 10 km	t	24,00	40,55 0,00	973,15 0,00
39	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	36,00	50,48 10,38	1 817,32 373,64
		<b>Total d/a L410 R6-drum de acces spre s. Micauti, km. 0 - 6,0 Inklusiv salariu</b>				<b>90 952,46 29 062,95</b>
		<b>9. d/a L411 M5 - drum de acces spre s. Greblesti, km. 0 - 2,0</b>				
40	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	16,00	591,59 591,59	9 465,47 9 465,47
41	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	12,00	78,42 78,42	941,01 941,01
42	TsI50A10	Transportarea crengilor cu auto la distanta de 10 km	t	12,00	40,55 0,00	486,57 0,00
43	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	360,00	26,12 0,00	9 403,13 0,00
44	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	16,00	165,12 0,00	2 641,92 0,00
45	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	12,00	50,48 10,38	605,77 124,55
		<b>Total d/a L411 M5 - drum de acces spre s. Greblesti, km. 0 - 2,0 Inklusiv salariu</b>				<b>23 543,87 10 531,02</b>
		<b>10. d/a L412 Drum de acces spre s. Recea, km. 0 - 4.2</b>				
46	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a	100m2	504,00	26,12	13 164,38

1	2	3	4	5	6	7
		drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder			0,00	0,00
47	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	16,80	165,12 0,00	2 774,02 0,00
48	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	8,00	493,05 99,18	3 944,36 793,40
49	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	36,80	50,48 10,38	1 857,70 381,94
		<b>Total d/a L412 Drum de acces spre s. Recea, km. 0 - 4.2 Inklusiv salariu</b>				<b>21 740,46 1 175,34</b>
		<b>11. d/a L413 Drum de acces spre s. Saca, km. 0 - 2.9</b>				
50	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	216,00	26,12 0,00	5 641,88 0,00
51	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	11,60	165,12 0,00	1 915,39 0,00
52	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	11,60	50,48 10,38	585,58 120,39
		<b>Total d/a L413 Drum de acces spre s. Saca, km. 0 - 2.9 Inklusiv salariu</b>				<b>8 142,85 120,39</b>
		<b>12. d/a L414 Drum de acces spre s. Negresti, km. 0 - 1.5</b>				
53	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	120,00	26,12 0,00	3 134,38 0,00
54	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	8,00	165,12 0,00	1 320,96 0,00
55	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	8,00	50,48 10,38	403,85 83,03
		<b>Total d/a L414 Drum de acces spre s. Negresti, km. 0 - 1.5 Inklusiv salariu</b>				<b>4 859,19 83,03</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>13. d/a L415 R1 - Roscani - statia Ghidighici, km. 0 - 13,0</b>				
56	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	448,00	239,86 44,40	107 455,15 19 890,39
57	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	40,00	591,59 591,59	23 663,66 23 663,66
58	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	32,00	78,42 78,42	2 509,36 2 509,36
59	TsI50A10	Transportarea crengilor cu tractorul MTZ-82 la distanta de 10 km	t	32,00	40,55 0,00	1 297,53 0,00
60	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	78,00	50,48 10,38	3 937,52 809,55
		<b>Total d/a L415 R1 - Roscani - statia Ghidighici, km. 0 - 13,0 Inclusiv salariu</b>				<b>138 863,22 46 872,97</b>
		<b>14. d/a L416 Bucovat - Galesti - Zubresti, km. 0 - 10,1</b>				
61	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	364,00	239,86 44,40	87 307,31 16 160,94
62	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	810,00	26,12 0,00	21 157,04 0,00
63	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	60,60	165,12 0,00	10 006,28 0,00
64	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	12,00	493,05 99,18	5 916,54 1 190,10
65	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea	100m2	36,00	591,59 591,59	21 297,30 21 297,30

1	2	3	4	5	6	7
		radacini				
66	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	28,00	78,42 78,42	2 195,69 2 195,69
67	TsI50A10	Transportarea crengilor cu tractorul MTZ-82 la distanta de 10 km	t	28,00	40,55 0,00	1 135,34 0,00
68	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	64,00	50,48 10,38	3 230,78 664,24
69	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase	100m2	42,00	35,75 35,75	1 501,47 1 501,47
		<b>Total d/a L416 Bucovat - Galesti - Zubresti, km. 0 - 10,1 Inklusiv salariu</b>				<b>153 747,75 43 009,75</b>
		<b>15. d/a L418 R1 - acces pre s. Tataresti, km. 0 - 4,9</b>				
70	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	350,00	239,86 44,40	83 949,33 15 539,37
71	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	18,00	591,59 591,59	10 648,65 10 648,65
72	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	16,00	78,42 78,42	1 254,68 1 254,68
73	TsI50A10	Transportarea crengilor cu auto la distanta de 10 km	t	16,00	40,55 0,00	648,76 0,00
74	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	30,00	50,48 10,38	1 514,43 311,36
75	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase	100m2	12,00	35,75 35,75	428,99 428,99
		<b>Total d/a L418 R1 - acces pre s. Tataresti, km. 0 - 4,9 Inklusiv salariu</b>				<b>98 444,85 28 183,05</b>
		<b>16. d/a L419 R25-drum de acces spre s. Lozova, km. 0 - 2.0</b>				
76	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	168,00	239,86 44,40	40 295,68 7 458,90
77	DF54C	Taierea si nivelarea	1 km	12,00	165,12	1 981,44

1	2	3	4	5	6	7
		acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder			0,00	0,00
78	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	4,00	493,05 99,18	1 972,18 396,70
79	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	30,00	50,48 10,38	1 514,43 311,36
		<b>Total d/a L419 R25-drum de acces spre s. Lozova, km. 0 - 2.0 Inklusiv salariu</b>				<b>45 763,73 8 166,96</b>
		<b>17. d/a L421 R1 - drum de acces spre s. Fagureni, km. 0 - 2,0</b>				
80	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	360,00	26,12 0,00	9 403,13 0,00
81	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	12,00	165,12 0,00	1 981,44 0,00
82	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	7,00	493,05 99,18	3 451,32 694,23
83	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	16,00	50,48 10,38	807,70 166,06
		<b>Total d/a L421 R1 - drum de acces spre s. Fagureni, km. 0 - 2,0 Inklusiv salariu</b>				<b>15 643,58 860,29</b>
		<b>18. d/a L422 R1 - acces spre s. Cojusna, km. 0 - 3,8</b>				
84	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	483,00	239,86 44,40	115 850,08 21 444,33
85	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	22,80	50,48 10,38	1 150,97 236,64
		<b>Total d/a L422 R1 - acces spre s. Cojusna, km. 0 - 3,8 Inklusiv salariu</b>				<b>117 001,05 21 680,97</b>
		Cheltuieli directe	lei			1 054 469,48

1	2	3	4	5	6	7
		Asigurari sociale	22,50 %			59 441,62
		Total	100,00 +			1 113 911,09
		Cheltuieli de regie	14,50 %			161 517,11
		Total	100,00 +			1 275 428,20
		Beneficiu de deviz	6,00 %			76 525,69
		Total	100,00 +			1 351 953,90
		TVA	20,00 %			270 390,78
		<b>Total deviz:</b>				<b>1 622 344,68</b>
		<b>Inclisiv salariu</b>				<b>264 184,97</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)