

**Reparația coridorului și schimbarea
ferestrelor la etajul 2 a clădirii
DGETS mun. Chișinău**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 148 268,76 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M:	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. .Casa scarii				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,410	15,957 15,957	38,456 38,456
2	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp cu deschidere dubla, 5 camere.	m2	2,410	1 126,916 21,286	2 715,868 51,300
3	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1,200	85,130 3,420	102,156 4,104
4	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,200	73,240 15,200	87,888 18,240
5	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	11,800	21,105 19,000	249,044 224,200
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,180	4,827 1,127	5,696 1,330
7	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	1,180	71,864 58,127	84,800 68,590

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului tocurilor in jurul ferestrelor				
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,180	25,741 20,900	30,374 24,662
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Snieszka MAX"	m2	1,180	42,075 20,900	49,648 24,662
		Total .Casa scarii Inclusiv salariu				3 363,930 455,544
		2. Cabinet sef adjunct - schimbare ferestre (2 buc)				
10	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,120	15,957 15,957	81,700 81,700
11	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	5,120	1 128,106 21,279	5 775.905 108,946
12	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,600	85,130 3,420	221,338 8,892
13	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	2,600	73,240 15,200	190,424 39,520
14	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	24,480	21,102 19,000	516,589 465,120
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,550	4,831 1,135	17,149 4,028
16	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,550	71,873 58,135	255,148 206,378

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului tocurilor in jurul ferestrelor				
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,180	25,741 20,900	30,374 24,662
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka MAX"	m2	1,180	42,075 20,900	49,648 24,662
		Total .Casa scarii Inclusiv salariu				3 363,930 455,544
		2. Cabinet sef adjunct - schimbare ferestre (2 buc)				
10	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,120	15,957 15,957	81,700 81,700
11	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	5,120	1 128,106 21,279	5 775,905 108,946
12	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,600	85,130 3,420	221,338 8,892
13	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	2,600	73,240 15,200	190,424 39,520
14	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	24,480	21,102 19,000	516,589 465,120
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,550	4,831 1,135	17,149 4,028
16	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,550	71,873 58,135	255,148 206,378

1	2	3	4	5	6	7
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,550	25,737 20,895	91,368 74,176
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual "Sniezka MAX" - a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	3,550	42,079 20,905	149,381 74,214
		Total Cabinet sef adjunct - schimbare ferestre (2 buc) Inklusiv salariu				7 299,002 1 062,974
		3. Schimbarea ferestrelor (7 buc) - coridor et. 2.				
19	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	22,780	15,961 15,961	363,584 363,584
20	CK23C1	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	22,780	1 129,295 22,420	25 725,350 510,720
21	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	12,460	85,132 3,422	1 060,747 42,636
22	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	12,460	73,240 15,200	912,574 189,392
23	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	79,800	21,102 19,000	1 683,971 1 516,200
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,980	4,838 1,138	38,608 9,082
25	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	7,980	71,877 58,138	573,581 463,942
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	7,980	25,741 20,900	205,416 166,782

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor				
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual "Sniezka MAX" in jurul tocurilor ferestrelor	m2	7,980	42,074 20,900	335,751 166,782
		Total Schimbarea ferestrelor (7 buc) - coridor et. 2. Inclusiv salariu				30 899,582 3 429,120
		4. Cabinet et.2 (coridor)				
28	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	7,370	284,364 138,661	2 095,763 1 021,934
29	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m	m2	1,890	1 182,142 68,380	2 234,249 129,238
30	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	14,750	60,082 46,360	886,207 683,810
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Sniejka Grund	m2	14,750	4,766 1,141	70,294 16,834
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Sniezka MAX	m2	14,750	41,883 20,901	617,780 308,294
33	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,000	25,410 10,260	25,410 10,260

1	2	3	4	5	6	7
34	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,000	13,680 11,780	54,720 47,120
35	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	60,000	35,408 25,460	2 124,464 1 527,600
36	RpED01B	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 25-35 mmp	m	60,000	99,832 6,460	5 989,896 387,600
		Total Cabinet et.2 (coridor)				14 098,783
		Inclusiv salariu				4 132,690
		5. Coridor et 2 - Vopsirea peretilor si tavanului				
		5.1. Capitolul 5.1. Tavane				
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Sniejka Grund	m2	162,570	4,765 1,140	774,634 185,326
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Sniezka MAX	m2	162,570	41,882 20,900	6 808,739 3 397,694
		Total Capitolul 5.1. Tavane				7 583,373
		Inclusiv salariu				3 583,020
		5.2. Pereti				
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,700	4,840 1,140	75,988 17,898
40	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	15,700	60,082 46,360	943,283 727,852
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Sniezka Grund	m2	523,770	4,765 1,140	2 495,774 597,094

1	2	3	4	5	6	7
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Sniezka Max	m2	523,770	42,074 20,900	22 037,119 10 946,812
		Total Pereti Inclusiv salariu				25 552,164 12 289,656
		Total Coridor et 2 - Vopsirea peretilor si tavanului Inclusiv salariu				33 135,537 15 872,676
		6. Cabinet consilier				
43	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,480	15,964 15,964	55,556 55,556
44	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	3,480	1 128,103 21,282	3 925,799 74,062
45	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	3,000	85,130 3,420	255,390 10,260
46	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	3,000	73,240 15,200	219,720 45,600
47	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	33,800	21,105 19,000	713,337 642,200
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,380	4,836 1,136	16,344 3,838
49	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,380	71,875 58,136	242,937 196,498
50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,380	25,741 20,900	87,004 70,642
51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea	m2	3,380	42,074	142,211

1	2	3	4	5	6	7
		Sniezka Max			20,900	70,642
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Sniezka Grund	m2	51,690	4,765 1,140	246,305 58,938
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Sniezka Max la pereti si tavan	m2	51,690	42,074 20,900	2 174,824 1 080,340
		Total Cabinet consilier Inclusiv salariu				8 079,427 2 308,576
		7. Trnsportarea gunoi				
54	TrB22C2A	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m	t	2,500	16,772 14,820	41,930 37,050
55	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 15 km	t	2,500	30,173 0,000	75,433 0,000
		Total Trnsportarea gunoi Inclusiv salariu				117,363 37,050

		Total	lei	96 993,61
		Asigurari sociale si medicale	22,50 %	6 142,19
		Transport	7,00 %	4 868,84
		Cheltuielide regie	10,00 %	10 800,46
		Beneficiu	4,00 %	4 752,20
		TVA	20,00 %	24 711,46
		Total deviz: Inclisiv salariu		148 268,76 27 298,61

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)