

Lucrari de amenajare a teritoriului adiacent la Centrul Medicilor de Familie nr.2, etapa III

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 75 192,21 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Demolari						
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	21,96	153,14 58,33	3 363,05 1 280,85
2	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,22	1 909,09 0,00	420,00 0,00
3	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	37,34	15,97 0,00	596,40 0,00
4	TsC01A	Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg. 3.	100m2	2,19	26,30 0,00	57,60 0,00
Total Demolari					4 437,05	
Inclusiv salariu					1 280,85	
2. Pavaj Rutier						
5	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	2,196	1 611,31 248,15	3 538,43 544,93
6	TsD16B1	Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	m3	11,00	311,68 45,93	3 428,45 505,20

1	2	3	4	5	6	7
7	TsC35B11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m	100 m3	0,11	2 400,00 0,00	264,00 0,00
8	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresate colorate gr.40mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	219,64	161,91 21,72	35 563,01 4 771,67
9	RpDB33C	Coborirea la nivelul strazilor si drumurilor a capacelor de la caminele de vizitare pentru alimentari cu apa sau canalizare, cu inaltimea medie pina la 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe placa prefabricata din beton armat	buc	5,00	173,94 55,77	869,69 278,84

Total Pavaj Rutier						43 663,58
Inclusiv salariu						6 100,64

Cheltuieli directe	lei	48 100,63
Asigurarea sociala si medicala (II3) * 22,5 %	22,50 %	1 660,84
Cheltuieli de transport (II3) * 7 %	7,00 %	2 586,21
Total II3+Asigur+Cheltu	100,00 +	52 347,68
Cheltuieli de regie (II3+Asigur+Cheltu) * 14 %	14,00 %	7 328,68
Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu	100,00 +	59 676,36
Beneficiu (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 5 %	5,00 %	2 983,81
Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi	100,00 +	62 660,17
TVA (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	12 532,04

Total deviz: **75 192,21**
Inclusiv salariu **7 381,49**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura)

Verificat

_____ (funcția, semnătura)