

Gimnaziul Taraclia din or.Taraclia

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL**Капитальный ремонт кровли гимназии №3 г.Тараклия****Valoarea de deviz 1 493 716,58 Lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Кровля				
		1.1. демонтажные работы				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыши - кровли листовые, из асбоцемента)	m2	1 720,0000	38,444	66 123,680
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка обрешетка кровли)	m2	1 720,0000	10,236	17 605,920
		Total демонтажные работы				83 729,600
		Inclusiv salariu				81 579,600
		1.2. монтажные работы				
3	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)	m3	22,0000	6 619,946	145 638,812
4	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусев)	m3	20,0000	109,315	2 186,304
5	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se	m2	1 720,0000	49,897	85 821,980

1	2	3	4	5	6	7
		iau dupa proiect. (Обрешетка кровли t=24мм)				
6	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. (Антисептирование деревянных конструкций, на видимых поверхностях, с использованием водного раствора: перекрытий по балкам)	100m2	17,2000	557,077	9 581,725
7	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosogoaabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев)	m3	12,0400	109,317	1 316,172
8	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из профнастила) Material marunt=1,0300	m2	1 720,0000	35,982	61 889,040
9	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (Установка реек на деревянную обшивку)	m	1 720,0000	34,547	59 421,700
10	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, t=0,45мм (цвет заказчика)) Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500	m2	1 720,0000	284,911	490 046,146
11	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (снегозадержатели)	m	181,0000	66,626	12 059,306
12	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (Свес крыши из проф.настил)	m2	90,0000	137,287	12 355,830
13	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	2,0000	2 958,028	5 916,056

1	2	3	4	5	6	7
		(Устройство (вход на чердака) алюминиевый)				
14	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) Material marunt=1,0300	m	186,0000	305,837	56 885,649
15	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) Material marunt=1,0200	m	50,0000	338,814	16 940,719
		Total монтажные работы Inclusiv salariu				960 059,439 240 924,286
		1.3. лестница				
16	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura Монтаж лестницы	t	0,1200	31 912,800	3 829,536
17	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий)	t	0,1200	1 929,992	231,599
18	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий)	t	0,1200	3 036,600	364,392
		Total лестница Inclusiv salariu				4 425,527 572,133
		Total Кровля Inclusiv salariu				1 048 214,56 6 323 076,019

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			1 048 214,57
		Asigurari sociale si medicale 24 %	24,00 %			77 538,25
		Cheltuieli de transport 2 %	2,00 %			14 349,61
		Cheltuieli de regie 6 %	6,00 %			68 406,15
		Beneficiu de deviz 3 %	3,00 %			36 255,25
		Total	100,00 +			1 244 763,83
		TVA 20 %	20,00 %			248 952,75
		TOTAL	100,00 +			1 493 716,58
		Total deviz: Inclusiv salariu				1 493 716,58

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse

Капитальный ремонт кровли гимназии №3 г.Тараклия

Valoarea de deviz 1 493 716,58 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse:						

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	5,4000	52,70	284,580
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	154,8000	52,70	8 157,960
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	549,0000	52,70	28 932,300
4.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	457,4400	52,70	24 107,088
5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	344,0000	52,70	18 128,800
6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,6564	52,70	34,593
7.	7212030022700	Sudor	h-om	3,5700	52,70	188,139
8.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2 584,5000	52,70	136 203,150
9.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,0200	52,70	53,754
10.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	5,1000	52,70	268,770
11.	7422010060100	Timplar	h-om	573,9200	63,00	36 156,960
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 236,1560	52,70	65 145,421
13.	9310060019930	Muncitor	h-om	102,7420	52,70	5 414,504
Total manopera						323 076,02

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	144,9692	35,00	5 073,922
2.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	1,7200	418,00	718,960
3.	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,1200	4 200,00	504,000
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	12,0400	4 200,00	50 568,000
5.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,4950	4 200,00	2 079,000
6.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II	m3	2,6400	4 200,00	11 088,000
7.	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,1200	4 200,00	504,000
8.	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,2000	4 200,00	840,000
9.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,2200	4 200,00	924,000
10.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	20,4600	4 200,00	85 932,000
11.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	54,4680	3,00	163,404
12.	2320166200676	White spirit	kg	0,0720	18,00	1,296
13.	2320166200729	Parchetin	l	3,4400	18,00	61,920
14.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	32,0400	18,00	576,720
15.	23203226000361	Gudron	kg	56,7600	18,00	1 021,680
16.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0720	22,00	1,584
17.	2413217300010	Cleme	buc	25,5000	114,00	2 907,000
18.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0480	79,00	3,792
19.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	66,2200	85,60	5 668,432
20.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,6240	544,00	339,456
21.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,3845	544,00	209,168

22.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,4056	544,00	220,646
23.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	214,6680	3,00	644,004
24.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	3,4400	114,00	392,160
25.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	180,6000	18,00	3 250,800
26.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	5,1600	12,00	61,920
27.	2451427308669	Ceara parchet	kg	3,4400	78,00	268,320
28.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	1,7200	114,00	196,080
29.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	13,7600	114,00	1 568,640
30.	2462106110602	Natriu fluor	kg	154,8000	3,00	464,400
31.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	43,0000	2,50	107,500
32.	2666122800555	Element de inchidere	buc	38,3160	42,50	1 628,430
33.	2670112202900	Baghete din lemn	m	1 806,0000	13,00	23 478,000
34.	2682132600001	Cerceveli (Переpleты)	m2	1,0000	2 200,00	2 200,000
35.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	31,9000	111,00	3 540,900
36.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	2 037,3400	18,00	36 672,120
37.	271040364200010	Tabla zincata ondulata sau cutata t=0,45mm	m2	2 076,9000	145,84	302 895,096
38.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	1 083,6000	41,00	44 427,600
39.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	53,5500	110,00	5 890,500
40.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	201,1590	100,00	20 115,900
41.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	586,9500	23,00	13 499,850
42.	274312354902611	Opritori de zapada	m	181,0000	34,00	6 154,000
43.	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	120,0000	23,00	2 760,000
44.	28631463108081	Balamale (петли)	buc	8,0000	67,00	536,000
45.	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	2,0000	221,00	442,000
46.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	74,8000	26,00	1 944,800
47.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	219,9000	35,00	7 696,500
48.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,6600	47,00	31,020
49.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	0,6000	30,00	18,000
50.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	165,0000	33,00	5 445,000
51.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	724,0000	2,00	1 448,000
52.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	12,7500	117,87	1 502,842
53.	2874115837745	Suruburi	buc	1 915,8000	1,00	1 915,800
54.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	9 030,0000	1,00	9 030,000
55.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	0,6000	0,50	0,300
56.	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,6000	0,50	0,300
57.	2874125886734	Nituri POP	buc	9 030,0000	0,80	7 224,000
58.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	68,8000	37,00	2 545,600
59.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	31,9080	48,20	1 537,966
60.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	38,3160	290,00	11 111,640
61.	2875274000502	Cot burlan	buc	25,5000	116,87	2 980,185
62.	2875274000503	Cot de capat	buc	12,7500	116,87	1 490,092
63.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	12,7500	48,20	614,550
64.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	38,3160	116,87	4 477,991
65.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	268,2120	51,00	13 678,812
66.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	21 259,2000	0,10	2 125,920
67.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,7200	35,00	60,200
		Total materiale de constructii				958 814,81

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,5042	375,00	189,075
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	3,5200	375,00	1 320,000
3.	2922140006702	Masara de fereastr	h-ut	51,6000	25,00	1 290,000
4.	2922140006703	Masara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	34,4000	25,00	860,000
5.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	5,0600	25,00	126,500
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	114,2700	25,00	2 856,750

7.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	1,9224	25,00	48,060
8.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	7,2600	25,00	181,500
9.	29552700002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,3200	25,00	8,000
10.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,6600	75,00	49,500
11.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,1400	375,00	427,500
12.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	1,0725	280,60	300,944
Total utilaje de constructii						10 032,95

Total	Lei	1 048 214,57
Asigurari sociale si medicale 24 %	24,00 %	77 538,25
Cheltuieli de transport 2 %	2,00 %	14 349,61
Cheltuieli de regie 6 %	6,00 %	68 406,15
Beneficiu de deviz 3 %	3,00 %	36 255,25
Total	100,00 +	1 244 763,83
TVA 20 %	20,00 %	248 952,75
TOTAL	100,00 +	1 493 716,58

Total deviz:

1 493 716,58

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect: Капитальный ремонт кровли
гимназии №3 г.Тараклия**

Investitor: Gimnaziul Taraclia din or.Taraclia

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Кровля				
		1.1. демонтажные работы				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента)	m2			38,444
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	52,70	18,972
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	52,70	18,972
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,500
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperare materialelor (Разборка обрешетка кровли)	m2			10,236
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	52,70	4,743
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	52,70	4,743
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	25,00	0,750
		1.2. монтажные работы				
3	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)	m3			6 619,946
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	52,70	1 067,175
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	52,70	118,575
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	33,00	247,500
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	4 200,00	42,000
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	4 200,00	3 906,000
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	4 200,00	504,000
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	26,00	88,400
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	85,60	257,656
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	18,00	46,440
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	37,00	111,000
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	111,00	160,950
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	375,00	56,250
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	25,00	8,250
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	25,00	5,750
4	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусев)	m3			109,315
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	52,70	44,795
	1212121212121	apa	m3	0,2300	35,00	8,050
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	3,00	5,100
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	3,00	20,100
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	544,00	6,528
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	18,00	18,000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	375,00	1,875
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	25,00	1,500
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	280,60	3,367
5	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu	m2			49,897

1	2	3	4	5	6	7
		valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли т=24мм)				
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	52,70	11,857
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	52,70	3,689
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0070	4 200,00	29,400
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	35,00	4,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,750
6	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. (Антисептирование деревянных конструкций, на видимых поверхностях, с использованием водного раствора: перекрытий по балкам)	100m2			557,077
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3900	52,70	231,353
	2462106110602	Natriu fluor	kg	9,0000	3,00	27,000
	1212121212121	apa	m3	8,0000	35,00	280,000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	375,00	7,500
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0400	280,60	11,224
7	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусев)	m3			109,317
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	52,70	44,795
	1212121212121	apa	m3	0,2300	35,00	8,050
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	3,00	5,100
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	3,00	20,100
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	544,00	6,529
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	18,00	18,000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	375,00	1,875
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	25,00	1,500
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	280,60	3,368
8	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondulat montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из профнастила) Material marunt=1,0300	m2			35,982
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	52,70	10,540
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	52,70	2,635
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	18,00	21,321
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,236
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,250
9	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (Установка реек на деревянную обшивку)	m			34,547
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	63,00	18,900
	2670112202900	Baghete din lemn	m	1,0500	13,00	13,650
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,063
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	418,00	0,418
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0010	114,00	0,114
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0080	114,00	0,912
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0030	12,00	0,036
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0020	114,00	0,228
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	78,00	0,156
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	18,00	0,036
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	35,00	0,035
10	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, т=0,45мм (цвет заказчика)) Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500	m2			284,911
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	52,70	57,970
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,70	5,270
	271040364200010	Tabla zincata ondulata sau cutata т=0,45мм	m2	1,1500	145,84	176,102
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	41,00	25,830
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,80	4,200

1	2	3	4	5	6	7
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	1,00	5,250
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	23,00	7,849
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	18,00	1,890
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	25,00	0,550
11	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (снегозадержатели)	m			66,626
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	63,00	20,160
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,70	4,216
	274312354902611	Opritori de zapada	m	1,0000	34,00	34,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,00	8,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,250
12	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (Свес крыши из проф.настил)	m2			137,287
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0600	52,70	3,162
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8000	52,70	94,860
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,70	10,540
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0055	4 200,00	23,100
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	35,00	5,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,375
13	CE42A	Executarea lucarnelor (Устройство (вход на чердака) алюминиевый)	buc			2 958,028
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700	52,70	314,619
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	52,70	33,359
	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000	67,00	268,000
	28631463112701	Сремон (ручка оконная)	buc	1,0000	221,00	221,000
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластичты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,0600	4 200,00	252,000
	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600	4 200,00	252,000
	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000	4 200,00	420,000
	2682132600001	Сerceveli (Переплеты)	m2	0,5000	2 200,00	1 100,000
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	37,00	51,800
	24105200067531	Automasara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	375,00	41,250
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	25,00	4,000
14	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) Material marunt=1,0300	m			305,837
	7213050013100	Timichigiu	h-om	0,3000	52,70	15,810
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	100,00	108,150
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	51,00	73,542
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	42,50	8,755
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	48,20	4,965
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	116,87	24,075
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	290,00	59,740
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	1,00	10,300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,500
15	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) Material marunt=1,0200	m			338,814
	7213050013100	Timichigiu	h-om	0,3500	52,70	18,445
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	110,00	117,810
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	116,87	59,604
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	48,20	12,291
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	114,00	58,140
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	117,87	30,057
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	116,87	29,802
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	48,20	12,291
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,375
		1.3. лестница				
16	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si	t			31 912,800

1	2	3	4	5	6	7
		constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura Монтаж лестницы				
	7212030022700	Sudor	h-om	29,7500	52,70	1 567,825
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	42,5000	52,70	2 239,750
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,5000	52,70	447,950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2500	52,70	223,975
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,0000	23,00	23 000,000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,5000	47,00	258,500
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5,0000	0,50	2,500
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,0000	30,00	150,000
	2874115883700	Saiba M 20	buc	5,0000	0,50	2,500
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,4000	79,00	31,600
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6000	22,00	13,200
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,5000	75,00	412,500
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,5000	375,00	3 562,500
17	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий)	t			1 929,992
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	52,70	86,958
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	544,00	1 838,717
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	18,00	4,317
18	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий)	t			3 036,600
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	52,70	201,317
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	544,00	2 828,800
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	18,00	6,483

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.