

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 40-COP/24
privind achiziția prin Cererea ofertelor de prețuri

20.08.2024

mun. Chișinău

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1721989902595 din data 26.07.2024, între Centrul Național de Transfuzie a Sângelui, cu sediul mun. Chișinău, str. Academiei nr. 11, telefon: 022-10-90-80, reprezentată prin Director Silvia ROȘCA, care acționează în baza Regulamentului, IDNO 1006601004242, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și S.C. „ADRIKA” S.R.L., cu sediul în mun. Chișinău, str. Lech Kaczynski nr. 2/3, telefon: 069-17-77-75, IDNO 1014600026086, reprezentat prin Administrator Adrian COVAȘ, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute ”Servicii de reparație a scărilor principale și laterale și reconstrucția gardului din str. Academiei nr. 11, mun. Chișinău”, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **90 de zile calendaristice** din data semnării contractului și primirii ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar:

- datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climatice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor

și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor de **5 ani**.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **1 960 095,00 (un milion nouăzeci și șase mii nouăzeci și cinci, 00) lei MD, inclusiv TVA**.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor-verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de **5 zile** calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face în termen de **20 zile bancare** după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

- 4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de **5 %** din valoarea contractului atribuit.
- 4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult **15 zile după înlăturarea acestora**.
- 4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.
- 4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicite în contract.
- 4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.
- 4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.
- 4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.
- 4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Beneficiarului.
- 4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.
- 4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;

- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

- 8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.
- 8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.
- 8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 8.9. Lucrările încep după 3 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

- 9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de **5 ani**.
- 9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.
- 9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

- 10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.
- 10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.
- 10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.
- 10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndeparteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice.

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat

excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

a) Formularele de deviz F3, F5, F7 (anexa nr. 1, 2, 3);

b) Graficul de executare a lucrărilor ;

c) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil **până la 31.12.2024**.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

S.C. „ADRIKA” S.R.L.

Adresa poștală: mun. Chișinău, str.

Lech Kaczynski, nr. 2/3

Telefon: 069-17-77-75, 069-11-80-64

Cod fiscal: 1014600026086

Banca: BC "MOLDOVA

AGROINDBANK" S.A. mun. Chișinău

Cod: AGRNMD2X437

IBAN: MD81AG000000022515090395

BENEFICIARUL

Centrul Național de Transfuzie a Sângelui

Adresa poștală: MD-2028, mun. Chișinău,

str. Academiei, nr. 11

Telefon: 022-10-90-75

Cod fiscal: 1006601004242

Banca: Ministerul Finanțelor – TR Chișinău

buget de stat

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD34TRPBAA311120A16377AC

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR	BENEFICIAR
<p>Digitally signed by Covaș Adrian Date: 2024.08.20 12:17:43 EEST Reason: MoldSign Signature Location: Moldova</p> <p>Administrator Adrian COVAȘ</p> <p>MOLDOVA EUROSEANĂ</p>	<p>Digitally signed by Roșca Silvia Date: 2024.08.20 13:06:07 EEST Reason: MoldSign Signature Location: Moldova</p> <p>Director Silvia ROȘCA</p> <p>L.Ș.</p>

Antreprenor: "ADRIKA" SRL

Beneficiar : Centrul National de Transfuzie a Sangelui

Contractul № _____



Proces-verbal № 1A
 de receptie a lucrarilor executate
 pe luna decembrie 2024

Obiectul: Lucrari de reconstructie a scarilor la
 intrarile principale si laterale si reconstructia gardului
 din str. Academiei nr. 11, mun. Chisinau.
lucrari de reconstructie (modificari)
 Valoarea lucrarilor exectuate: **98250 lei**

Intocmit in preturi curente

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Indeplinit lucrari		
				Cantitatea	Pret (lei/U.M.) Inclusiv salariu	Valoare, lei Inclusiv salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari adaugatoare				
		1.1.1. Gard				
1	CC13A apl	Innadirea prin sudare electrica la banc a elementelor decorative	buc	1039.00	24.61 14.41	25574.99 14977.18
2	pret	Element decotativ - sageata	buc	1001.00	12.08 0.00	12092.08 0.00
3	pret	Element decotativ - la stilpi	buc	38.00	33.33 0.00	1266.54 0.00
		Total pe capitol:				38933.61 14977.18
		1.1.2. Fatada				
4	RpCO56 A	Demontari: timplarie (usi)	m2	3.30	24.22 24.22	79.92 79.92
5	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3.30	7211.96 54.78	23799.46 180.76
		Total pe capitol:				23879.37

1	2	3	4	5	6	7
						260.68
		1.1.3. Interfon				
6	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m, teren foarte tare	m3	4.45	181.63	808.25
					181.63	808.25
7	TsD19C	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren foarte tare	m3	4.45	213.92	951.94
					213.92	951.94
8	CK33C	Broasca electromagnetica	buc	1.00	1040.15	1040.15
					144.15	144.15
		Total pe capitol:				2800.34
						1904.34
		Total pe capitol:				65613.32
						17142.20
		1.2. Pavare - Diferenta de pret pentru utilizarea pavajului de gr. 40mm in loc de 80mm				
9	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare gr 80 mm din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Diferenta de pret pentru utilizarea pavajului de gr. 40mm in loc de 80mm)	m2	72.00	-54.98	-3958.74
					0.00	0.00
		Total pe capitol:				-3958.74
						0.00
		Total capitole lucrari de constructie	100.00 +			61654.57
		Contributii sociale	24.00 %			4114.13
		Total:	100.00 +			65768.70
		Transport materiale	4.00 %			1780.48
		Cheltueli directe:	100.00 +			67549.18
		Cheltueli de regie constructii	7.00 %			4728.44

1	2	3	4	5	6	7
		Total:	100.00 +			72277.63
		Beneficiu de deviz	2.00 %			1445.55
		Total pe capitol:				73723.18
		2. Lucrari de montaj				
		2.1. Interfon				
10	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m	1.10	1131.96	1245.15
					789.94	868.94
11	Pret	Cablu FTP 5 e 4x2xAWG24	m	110.00	6.25	687.50
					0.00	0.00
12	10-08-001-01	Aparate receptoare: Interfon	buc	1.00	1386.24	1386.24
					1383.84	1383.84
13	10-04-014-01	Transformator, masa, kg, pina la: 20	buc	1.00	534.94	534.94
					518.94	518.94
		Total pe capitol:				3854.68
						2771.72
		Total lucrari de montaj	100.00 +			3854.68
		Contributii sociale	24.00 %			665.21
		Total:	100.00 +			4519.90
		Transport materiale	4.00 %			38.35
		Cheltueli directe montaj:	100.00 +			4558.25
		Cheltueli de regie montaj	36.00 %			997.82
		Total:	100.00 +			5556.07
		Beneficiu de deviz	2.00 %			111.12
		Total pe capitol:				5667.19
		3. Utilaje				
		3.1. Interfon				
14	Pret	Interfon KIT	buc	1.00	1900.00	1900.00
					0.00	0.00
15	Pret	Transformator	buc	1.00	316.00	316.00
					0.00	0.00
16	Pret	Trecere flexibila metalica	buc	1.00	240.00	240.00
					0.00	0.00
		Total pe capitol:				2456.00
						0.00
		Total utilaje	100.00 +			2456.00
		Colectarea materialelor	1.20 %			29.47

1	2	3	4	5	6	7
		Total pe capitol:				2485.47
Total proces-verbal:						
		Total capitole	100.00 +			81875
		TVA	20.00 %			16375
TOTAL:						98250

INTOCMIT:

Antreprenor:

"ADRIKA" SRL



(semnatura)

Beneficiar:

Centrul National de
Transfuzie a Sangelui



(semnatura)

L.S.

N	Cod resursa	Denumirea	U.n. mas	Cantitat	Pretul	Suma
1	132010611309	Electrician	h-cm	1	1026.35	1026.35
2	132010611309	Montajul constructiilor metalice	h-cm	1	161.736	161.736
3	132010611309	Amplas	h-cm	1	2721.716	2721.716
4	132010611309		h-cm	1	100.00	100.00
5	132010611309		h-cm	1	16375.00	16375.00
6	132010611309		h-cm	1	14977.185	14977.185
7	132010611309		h-cm	1	16375.00	16375.00
8	132010611309		h-cm	1	14977.185	14977.185
9	132010611309		h-cm	1	16375.00	16375.00
10	132010611309		h-cm	1	14977.185	14977.185
11	132010611309		h-cm	1	16375.00	16375.00
12	132010611309		h-cm	1	14977.185	14977.185
13	132010611309		h-cm	1	16375.00	16375.00
14	132010611309		h-cm	1	14977.185	14977.185
15	132010611309		h-cm	1	16375.00	16375.00
16	132010611309		h-cm	1	14977.185	14977.185
17	132010611309		h-cm	1	16375.00	16375.00
18	132010611309		h-cm	1	14977.185	14977.185
19	132010611309		h-cm	1	16375.00	16375.00
20	132010611309		h-cm	1	14977.185	14977.185
21	132010611309		h-cm	1	16375.00	16375.00
22	132010611309		h-cm	1	14977.185	14977.185
23	132010611309		h-cm	1	16375.00	16375.00
24	132010611309		h-cm	1	14977.185	14977.185

C. Mănescu to
[Signature]

Antreprenor: "ADRIKA" SRL

Beneficiar: Centrul National de Transfuzie a Sangelui

Contractul № _____



Proces verbal № 1/3
de receptie a lucrarilor executate
pe luna decembrie 2024

Obiectul: Lucrari de reconstructie a scarilor la intrarile principale si laterale si reconstructia gardului din str. Academiei nr. 11, mun. Chisinau.

lucrari de reconstructie

Valoarea lucrarilor exectuate: **84120 lei**

Intocmit in preturi curente

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Indeplinit lucrari		
				Cantitatea	Pret (lei/U.M.) Inclusiv salariu	Valoare, lei Inclusiv salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.3. Poarta si portita de acces				
16	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1.50	118.78 118.78	178.17 178.17
17	CA03G	Beton C16/20 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii	m3	1.50	1723.46 253.70	2585.18 380.56
18	CK13A	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv (2porti cu deschiderea automata)	m2	16.00	2739.00 192.58	43824.03 3081.35
19	CK13A	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv	m2	2.00	1739.50 192.58	3479.00 385.17
		Total pe capitol:				50066.34 4025.24
		1.4. Finisare gardului				
20	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	73.00	130.83 98.02	9550.37 7155.61
		Total pe capitol:				9550.37

1	2	3	4	5	6	7
						7155.61
		Total capitole lucrari de constructie	100.00 +			59616.71
		Contributii sociale	24.00 %			2683.40
		Total:	100.00 +			62300.11
		Transport materiale	4.00 %			1929.11
		Cheltueli directe:	100.00 +			64229.22
		Cheltueli de regie constructii	7.00 %			4496.05
		Total:	100.00 +			68725.26
		Beneficiu de deviz	2.00 %			1374.51

Total proces-verbal:

		Total:	100.00 +			70100
		TVA	20.00 %			14020
		TOTAL:				84120

INTOCMIT:


APROBAT:

Antreprenor: "ADRIKA" SRL

Beneficiar: Centrul National de Transfuzie a Sangelui

(semnatura)

(semnatura)



Nr.	Cod resurse	Descriere	Un. mas.	Cantitat	Pret	Suma
1.	341030000000	Automacara...	h-ut	0.5	18.50	9.25
2.	241032000000	Automacara...	h-ut	8	18.50	148.00
3.	395220000000	Masina...	h-ut	0.5	23.20	11.60
4.	297110000000	...	h-ut	0.5	3.50	1.75
5.	395220000000	Vibraz...	h-ut	0.5	27.00	13.50
		Total				176.10

Antreprenor: "ADRIKA" SRL

Beneficiar: Centrul National de Transfuzie a Sangelui

(Handwritten signature)

Antreprenor: "ADRIKA" SRL
Beneficiar: Centrul National de Transfuzie a Sangelui
Contractul № _____



Proces-verbal № 3/1
de receptie a lucrarilor executate
pe luna decembrie 2024

Obiectul: Lucrari de reconstructie a scarilor la
intrarile principale si laterale si reconstructia gardului
din str. Academiei nr. 11, mun. Chisinau.

lucrari de reconstructie

Valoarea lucrarilor exectuate: **534331 lei**

Intocmit in preturi curente

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Indeplinit lucrari		
				Cantitatea	Pret (lei/U.M.) Inclusiv salariu	Valoare, lei Inclusiv salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Finisarea Intrarea principala bloc administrativ				
1	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	410.10	52.14 43.24	21380.80 17734.77
2	CD07A1	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime mai mare de 6 m (Captusire cu panouri compozite /tip etalbond (RAL8007)/, pe structura metalica)	m2	115.00	619.68 54.78	71262.85 6299.35
3	CD07A1	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime mai mare de 6 m (Captusire cu panouri compozite /tip etalbond (RAL8007)/, pe structura metalica)	m2	190.00	619.68 54.78	117738.63 10407.63
4	CD07A1	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime mai mare de 6 m (Captusire cu panouri compozite /tip etalbond (RAL5024)/, pe structura metalica)	m2	132.00	619.68 54.78	81797.36 7230.56
5	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit	m2	55.00	428.25 167.21	23553.49 9196.77

1	2	3	4	5	6	7
6	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm gresie striata	m2	100.00	514.71	51471.13
					222.28	22227.93
		Total pe capitol:				367204.61
						73097.02
		1.2. Capitol				
7	RpCK42 C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	17.00	45.22	768.82
					44.97	764.57
8	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	3.40	64.00	217.61
					64.00	217.61
9	TsC03G1	Incarcarea cu excavatorul a gunoiului de constructie in autovehicule.	100 m3	0.017	1430.00	24.31
					0.00	0.00
10	TsI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t	3.40	54.58	185.57
					0.00	0.00
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0.017	263.63	4.48
					20.69	0.35
12	CN54B	Grunduirea cu Betohgput (locul reparatii scari existente)	m2	17.00	19.83	337.05
					6.92	117.63
13	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm gresie striata (locul reparatii scari existente) *	m2	17.00	514.71	8750.09
					222.28	3778.75
		Total pe capitol:				10287.91
						4878.91
		Total capitole lucrari de constructie	100.00 +			377492.52
		Contributii sociale	24.00 %			18714.22
		Total:	100.00 +			396206.74
		Transport materiale	4.00 %			11779.84
		Cheltueli directe:	100.00 +			407986.58
		Cheltueli de regie constructii	7.00 %			28559.06
		Total:	100.00 +			436545.64
		Beneficiu de deviz	2.00 %			8730.91

Total proces-verbal:

1	2	3	4	5	6	7
		Total:	100.00 +			445276
		TVA	20.00 %			89055
		TOTAL:				534331

BORDEROUL DE RESURSE N 31
la lucrari de reconstructie

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor:

"ADRIKA" SRL

Beneficiar:

**Centrul National de
Transfuzie a Sangelui**



Material	Descrierea materialului	Unitate	Cantitate	Pretul	Suma
1	...	m ³
2	...	kg
3	...	kg
4	...	buc
5	...	buc
6	...	kg
7	...	buc
8	...	m ³
9	...	m ³
10	...	kg
11	...	kg
12	...	buc
13	...	buc
14	...	m ²
15	...	m ²
16	...	m ²
17	...	m ²
18	...	kg
19	...	m ³
20	...	m ²
21	...	m ²
	Total:				294495.628

(Handwritten signature)

Antreprenor: "ADRIKA" SRL

Beneficiar: Centrul National de Transfuzie a Sangelui

Contractul № _____



Proces-verbal № 2/3

de receptie a lucrarilor executate
pe luna noiembrie 2024

Obiectul: Lucrari de reconstructie a scarilor la
intrarile principale si laterale si reconstructia gardului
din str. Academiei nr. 11, mun. Chisinau.

lucrari de reconstructie

Valoarea lucrarilor exectuate: **267017 lei**

Intocmit in preturi curente

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Indeplinit lucrari		
				Cantitatea	Pret (lei/U.M.) Inclusiv salariu	Valoare, lei Inclusiv salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Scara la intrare principala				
22	CL08A	Copertina metalice (metal C245) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	6.917	26519.70 2306.40	183436.79 15953.37
23	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	6.917	1311.41 371.33	9070.99 2568.49
		Total pe capitol:				192507.83 18521.86
		Total capitole lucrari de constructie	100.00 +			192507.83
		Contributii sociale	24.00 %			4445.25
		Total:	100.00 +			196953.07
		Transport materiale	4.00 %			6926.24
		Cheltueli directe:	100.00 +			203879.31
		Cheltueli de regie constructii	7.00 %			14271.55
		Total:	100.00 +			218150.86
		Beneficiu de deviz	2.00 %			4363.02

Total proces-verbal:

1	2	3	4	5	6	7
		Total:	100.00 +			222514
		TVA	20.00 %			44503
TOTAL:					267017	

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor:

"ADRIKA" SRL

Beneficiar:

Centrul National de
Transfuzie a Sangelui



(semnatura)

L.S.

[Handwritten signature]



(semnatura)

L.S.

[Handwritten signature] C. Minăscuțo


N	Cod resurse	Denumirea utilizator	Un. mas	Cantitat	Pretul	Suma
1	2410200072	Mancar pe paturi pana la 9,9 TL cu brat cu zeurele	hr	1000	26.70	26700
Total:						26700

Antreprenor:

"ADRIKA" SRL

Beneficiar:

Centrul National de Transfuzie a
Sangelui



[Faint handwritten signature]

Antreprenor: "ADRIKA" SRL

Beneficiar: Centrul National de Transfuzie a Sangelui

Contractul № _____



Proces-Verbal № 6

pe luna noiembrie, 2024

Obiectul: Lucrari de reconstructie a scarilor la intrarile principale si laterale si reconstructia gardului din str. Academiei nr. 11, mun. Chisinau.
 Valoarea lucrarilor executate: **39761 lei**

Intocmit in preturi curente

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de montaj						
1.1. Retele termice						
1	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m	2.40	1247.28 847.60	2993.47 2034.24
2	Pret	Cablu EFTCC 30w	m	240.00	41.00 0.00	9840.00 0.00
3	Pret	Banda 25m	buc	3.00	800.00 0.00	2400.00 0.00
4	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	2.00	65.80 64.58	131.60 129.16
5	Pret	Reglator EFIT 316	buc	2.00	1250.00 0.00	2500.00 0.00
Total Retele termice					17865.89	
Incluziv salariu					2163.40	
1.2. Retele electrice						
6	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0.50	3924.00 2000.80	1962.00 1000.40
7	Pret	Tub pvc spiral Mutlusan D26mm	m	50.00	23.33 0.00	1166.50 0.00

1	2	3	4	5	6	7
8	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0.50	828.41 714.98	414.21 357.49
9	Pret	Cablu VVGng-LS- 5x4mm2	m	25.00	50.00 0.00	1250.00 0.00
10	Pret	Cablu VVGng-LS- 3x4mm2	m	25.00	30.83 0.00	770.75 0.00
11	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1.00	484.82 133.77	484.82 133.77
12	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A	buc	2.00	269.79 162.02	539.58 324.05
13	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	2.00	139.78 89.95	279.57 179.90
14	08-03-529-3	Contactator de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A	buc	2.00	470.21 228.33	940.42 456.67
15	Pret	Scoabe metalice CMO 25-26	buc	105.00	4.00 0.00	420.00 0.00
16	Pret	Diblu 6*40 (200buc)	buc	3.00	72.00 0.00	216.00 0.00
Total Rețele electrice						8445.23
Incluziv salariu						2452.28
Total lucrari de montaj			100.00 +			26311.12
Contributii sociale			24.00 %			1107.76
Total:			100.00 +			27418.88
Transport materiale			4.00 %			842.91
Cheltueli directe montaj:			100.00 +			28261.80
Cheltueli de regie montaj			36.00 %			1661.65
Total:			100.00 +			29923.44
Beneficiu de deviz			2.00 %			598.47
Total Lucrari de montaj						30521.91
		2. Utilaje				
17	Pret	Panou de distributie TDM SRN-12 IP 31	buc	1.00	1200.00 0.00	1200.00 0.00

23.	2006	Intrerupator de sarcina BH-32 1P 25A TDM	buc	1.00	125.00	125.00
24.	2007	Intrerupator de sarcina BH-32 3P 40A TDM	buc	1.00	300.00	300.00
25.	1011786	Lac de bitum	t	0.007	500.00	3.45
26.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0.094	50.00	4.70
27.	1039160	Mansoane de cuplare	buc	5.00	2.00	10.00
28.	1011755	Otel fisie calmat, marca latime 50- 200 mm, grosime 4-5 mm	t	0.026	19500.00	501.15
29.	2005	Panou de distributie TDM SRN-12 IP 31	buc	1.00	1200.00	1200.00
30.	5009062	Papuci de cablu	buc	30.60	1.00	30.60
31.	5009081	Punti de conexiune flexibile	buc	8.50	1.00	8.50
32.	5009070	Racordari	10 buc	0.50	25.00	12.50
33.	2002	Reglator EFIT 316	buc	2.00	1250.00	2500.00
34.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0.004	500.00	2.10
35.	5009031	Scoabe	10 buc	12.50	5.00	62.50
36.	2003	Scoabe metalice CMO 25-26	buc	105.00	4.00	420.00
37.	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	24.48	10.00	244.80
38.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0.024	5.00	0.12
39.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus	t	0.002	20000.00	34.00
40.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2.27	45.00	102.15
41.	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0.001	500.00	0.55
42.	1002	Tub pvc spiral Mutlusan D26mm	m	50.00	23.33	1166.50
43.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0.126	50.00	6.30
44.	1019852	Vopsea	kg	0.288	60.00	17.28
		Total:				23654.088

Utilaje:

N	Cod resurse	Denumirea utilajelor	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.023	80.00	81.84
2.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune*156,96 (16) kN (t)	h-ut	9.852	5.00	49.26
3.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	9.852	10.00	98.52
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	10.52	20.00	210.40
5.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de	h-ut	1.023	80.00	81.84
6.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.40	15.00	6.00
7.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2.22	15.00	33.30
8.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0.58	10.00	5.80
9.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	11.136	5.00	55.68
		Total:				622.64

Antreprenor:

"ADRIKA" SRL

Beneficiar:

Centrul National de Transfuzie a
Sangelui

Covas Altran, D. Nedelcu
(semnatura)



(semnatura)



Antreprenor: "ADRIKA" SRL
Beneficiar: Centrul National de Transfuzie a Sangelui
Contractul № _____



Proces-Verbal № 5

pe luna noiembrie 2024

Obiectul: Lucrari de reconstructie a scarilor la intrarile principale si laterale si reconstructia gardului din str. Academiei nr. 11, mun. Chisinau.
Valoarea lucrarilor executate: **96432 lei**

Intocmit in preturi curente

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de desfaceri imbracaminte din asfalt				
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	194.00	39.26 16.72	7616.71 3243.95
2	D1109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	4.70	181.22 92.26	851.73 433.60
3	D1118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	7.05	37.77 8.24	266.26 58.13
4	Tr11AA01 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	22.33	20.18 20.18	450.64 450.64
5	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	22.33	36.48 0.00	814.61 0.00
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0.12	262.84 20.76	31.54 2.49
Total Lucrari de desfaceri imbracaminte din asfalt						10031.44
Incluziv salariu						4188.82
		1.2. Lucrari de terasament				


	2	3	4	5	6	7
	TsA16A2	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m, teren usor cu obstacol	m3	33.00	61.12 61.12	2016.95 2016.95
8	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	30.00	55.93 55.93	1677.91 1677.91
9	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0.30	1339.76 508.56	401.93 152.57
10	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0.03	1237.50 0.00	37.13 0.00
11	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	5.04	50.88 0.00	256.42 0.00
12	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0.03	262.42 20.76	7.87 0.62
Total Lucrari de terasament					4398.22	
Incluziv salariu					3848.04	
		1.3. Conducte din tevi				
13	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri gauri (teava diam. 110 mm)	1 km	0.107	76517.96 7668.78	8187.42 820.56
Total Conducte din tevi					8187.04	
Incluziv salariu					820.56	
		1.4. Reabilitarea imbracamintei din asfalt				
14	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3	7.05	538.86 66.31	3798.98 467.48
15	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	7.05	735.51 66.31	5185.36 467.48
16	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	47.00	274.19 3.46	12887.01 162.60
17	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in	m2	47.00	212.63	9993.78

	2	3	4	5	6	7
		groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala			6.92	325.20
Total Reabilitarea imbracamintei din asfalt						31865.22
Incluziv salariu						1422.76
		Total capitole lucrari de constructie	100.00 +			54481.93
		Contributii sociale	24.00 %			2467.24
		Total:	100.00 +			56949.17
		Transport materiale	4.00 %			1468.24
		Cheltueli directe:	100.00 +			58417.42
		Cheltueli de regie constructii	7.00 %			4089.22
		Total:	100.00 +			62506.64
		Beneficiu de deviz	2.00 %			1250.13
Total Lucrari de constructie						63756.77
2. Lucrari de montaj						
18	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0.97	1180.69 382.29	1145.27 370.82
19	08-02-142-2	Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1	100 m	0.97	372.37 143.57	361.20 139.27
20	pret	Nisip	m3	1.00	300.00 0.00	300.00 0.00
21	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m	1.94	1132.57 789.94	2197.18 1532.49
22	08-02-146-2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0.20	1399.11 962.92	279.82 192.58
23	Pret	Cablu APvBSp 3*6 mm2	m	107.00	31.00 0.00	3317.00 0.00
24	Pret	Cablu FTP 5 e 4x2xAWG24	m	107.00	6.25 0.00	668.75 0.00
25	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	0.97	1053.77 375.37	1022.15 364.11
26	08-02-143-2	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator	100 m	0.97	602.44 196.04	584.37 190.16
27	Pret	Caramida	buc	752.00	5.80 0.00	4361.60 0.00

	2	3	4	5	6	7
Total lucrari de montaj			100.00 +			14238.06
Contributii sociale			24.00 %			669.46
Total:			100.00 +			14907.52
Transport materiale			4.00 %			366.19
Cheltueli directe montaj:			100.00 +			15273.72
Cheltueli de regie montaj			36.00 %			1004.19
Total:			100.00 +			16277.91
Beneficiu de deviz			2.00 %			325.56
Total Lucrari de montaj						16603.47
Total capitole			100.00 +			80360
TVA			20.00 %			16072

Total deviz:

96432



Intocmit

Ofertant "ADRIKA" SRL

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)


Covas Helwan, Ducea
(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor *

Centrul National de Transfuzie a Sangelui
(semnatura)



1	2	3	4	5	6	7
1	100-0000	Alteza de stupa pentru tara...			6.00	1.00
2	100-0000	Apa industriala in sistem...		14.031	0.00	0.00
3	100-0000	Balast pentru beton...		9.243	450.00	4177.12
4	100-0000	Beton "K20"		0.034	25.00	0.858
5	100-0000	Beton		0.05	1500.00	1.50
6	100-0000	Beton...		0.02	100.00	0.20
7	100-0000	Cablu...		107.04	31.00	3317.00
8	100-0000	Cablu...		107.00	5.30	668.75
9	100-0000	Ciment...		372.00	3.30	4361.00
10	100-0000	Cantus pentru...		0.96	1.00	34.80
11	100-0000	Cherestea de...		0.002	4170.00	35.932
12	100-0000	...				

C. Minicovici

Antreprenor: "ADRIKA" SRL

Beneficiar: Centrul National de Transfuzie a Sangelui

Contractul № _____



Proces-verbal № 2/2
de receptie a lucrarilor executate
pe luna Octombrie 2024

Obiectul: Lucrari de reconstructie a scarilor la intrarile principale si laterale si reconstructia gardului din str. Academiei nr. 11, mun. Chisinau.
lucrari de reconstructie

Valoarea lucrarilor exectuate: **265969 lei**

Intocmit in preturi curente

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Indeplinit lucrari		
				Cantitatea	Pret (lei/U.M.) Inclusiv salariu	Valoare, lei Inclusiv salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Scara la intrare principala				
15	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C 30/37	m3	42.056	2242.95 305.60	94329.38 12852.23
16	CC02I2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante A500C d 8 mm	kg	1690.54	25.92 6.05	43817.61 10235.04
17	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante A500C d12mm	kg	757.84	21.24 3.63	16096.58 2752.91
18	CC02M2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante A500C d 8 mm	kg	705.46	24.22 4.27	17087.54 3010.08
19	CC02K2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile	kg	263.42	26.01 6.05	6851.37 1594.82

1	2	3	4	5	6	7
		executate cu cofraje glisante A500C d 8 mm				
20	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante A500C d12mm	kg	162.26	21.69 4.09	3519.65 664.27
21	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante A500C d14mm	kg	340.44	21.69 4.09	7384.60 1393.71
		Total pe capitol:				189086.77 32503.07
		Total capitole lucrări de construcție	100.00 +			189086.77
		Contribuții sociale	24.00 %			7800.74
		Total:	100.00 +			196887.51
		Transport materiale	4.00 %			6192.19
		Cheltuieli directe:	100.00 +			203079.70
		Cheltuieli de regie construcții	7.00 %			14215.58
		Total:	100.00 +			217295.28
		Beneficiu de deviz	2.00 %			4345.91
		Total proces-verbal:				
		Total	100.00 +			221641
		TVA	20.00 %			44328
		TOTAL:				265969

INTOCMIT:

Antreprenor:

"ADRIKA" SRL

Beneficiar:

Centrul National de
Transfuzie a Sangelui

Cosav Adrian, Antreprenor
(semnatura)



S. Căciuc
(semnatura)



C. Mănescu
L.S.

Antreprenor: "ADRIKA" SRL

Beneficiar : Centrul National de Transfuzie a Sangelui

Contractul № _____



Proces-verbal № 1/2

de receptie a lucrarilor executate
pe luna octombrie 2024

Obiectul: Lucrari de reconstructie a scarilor la
intrarile principale si laterale si reconstructia gardului
din str. Academiei nr. 11, mun. Chisinau.
lucrari de reconstructie

Valoarea lucrarilor exectuate: **184243 lei**

Intocmit in preturi curente

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Indeplinit lucrari		
				Cantitatea	Pret (lei/U.M.) Inclusiv salariu	Valoare, lei Inclusiv salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.2. Gard metalic				
13	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (gard dinTeava metalica,profill metalic)	kg	1406.50	32.70 <hr/> 12.11	45997.61 <hr/> 17030.75
14	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectionilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	1.41	1311.41 <hr/> 371.33	1849.08 <hr/> 523.58
15	CP15A	Capac de beton vopsit 500 *1000mm	buc	70.00	187.06 <hr/> 17.30	13094.06 <hr/> 1210.86
		Total pe capitol:				60940.75 <hr/> 18765.18
		1.4. Finisare gardului				
21	CN54B	Grunduirea cu Betohgupt	m2	3.00	19.83 <hr/> 6.92	59.48 <hr/> 20.76
22	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm portelonat	m2	73.00	407.64 <hr/> 167.21	29757.81 <hr/> 12206.62
		Total pe capitol:				29817.29

		<i>Contributii sociale</i>		24.00 %	8773.79
		Total:	100.00 +		137024.34
		Transport materiale	4.00 %		3653.97
		Cheltueli directe:	100.00 +		140678.31
		Cheltueli de regie constructii	7.00 %		9847.48
		Total:	100.00 +		150525.79
		Beneficiu de deviz	2.00 %		3010.52
Total proces-verbal:					
		Total:	100.00 +		153536
		TVA	20.00 %		30707
		TOTAL:			184243

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor:

"ADRIKA" SRL

Beneficiar:

Centrul National de
Transfuzie a Sangelui

Covas Adrian, Dnech
(semnatura)



(semnatura)

L.S.

C. Minosescu

	2	3	4	5	6	7
						12227.38
		1.5. Pavare				
23	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare gr 80 mm din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	72.00	276.21	19887.33
					34.37	2474.31
24	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	80.00	220.06	17605.18
					38.63	3090.58
		Total pe capitol:				37492.50
						5564.88
		Total capitole lucrari de constructie	100.00 +			128250.55
		Contributii sociale	24.00 %			8773.79
		Total:	100.00 +			137024.34
		Transport materiale	4.00 %			3653.97
		Cheltueli directe:	100.00 +			140678.31
		Cheltueli de regie constructii	7.00 %			9847.48
		Total:	100.00 +			150525.79
		Beneficiu de deviz	2.00 %			3010.52
		Total proces-verbal:				
		Total:	100.00 +			153536
		TVA	20.00 %			30707
		TOTAL:				184243

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor:

"ADRIKA" SRL

Beneficiar:

Centrul National de
Transfuzie a Sangelui

Covas Adrian, Director
(semnatura)



L.S.

Grigore C. Minosescu

Antreprenor: "ADRIKA" SRL

Beneficiar: Centrul National de Transfuzie a Sangelui

Contractul № _____

Proces-verbal № 2/1

de receptie a lucrarilor executate
pe luna Septembrie 2024

Obiectul: Lucrari de reconstructie a scarilor la
intrarile principale si laterale si reconstructia gardului
din str. Academiei nr. 11, mun. Chisinau.

lucrari de reconstructie

Valoarea lucrarilor exectuate: **214103 lei**

Intocmit in preturi curente

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Indeplinit lucrari		
				Cantitatea	Pret (lei/U.M.) Inclusiv salariu	Valoare, lei Inclusiv salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Scara la intrare principala				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3.00	1237.50 0.00	3712.50 0.00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	20.00	118.78 118.78	2375.59 2375.59
3	TsI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t	537.60	54.58 0.00	29340.05 0.00
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	3.20	262.76 20.76	840.82 66.42
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (pentru umplutura cotlovan)	100 m3	2.65	1237.50 0.00	3279.38 0.00
6	TsI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t	445.20	54.58 0.00	24297.22 0.00
7	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu	100 m3	1.32	654.00 0.00	863.28 0.00

		3	4	5	6	7
		senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm				
	sD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	1.32	1262.96 508.56	1667.11 671.30
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	133.00	17.87 17.87	2377.32 2377.32
10	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	133.00	43.24 43.24	5751.59 5751.59
11	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3	3.732	1657.02 259.47	6183.99 968.34
12	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	282.00	130.82 69.19	36890.96 19512.14
13	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C25/30	m3	10.02	1931.50 253.70	19353.66 2542.11
14	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere A500C d 12	kg	755.88	20.72 3.29	15661.17 2484.29
		Total pe capitol:				152594.52 36749.11
		Total capitole lucrari de constructie	100.00 +			152594.52
		Contributii sociale	24.00 %			8819.79

	3	4	5	6	7
Total:		100.00 +			161414.31
Transport materiale		4.00 %			2062.75
Cheltueli directe:		100.00 +			163477.06
Cheltueli de regie constructii		7.00 %			11443.39
Total:		100.00 +			174920.46
Beneficiu de deviz		2.00 %			3498.41

Total proces-verbal:

Total capitole	100.00 +	178419
TVA	20.00 %	35684
TOTAL:		214103

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor: "ADRIKA" SRL

Beneficiar:

Centrul National de
Transfuzie a Sangelui



(semnatura)

L.S.



(semnatura)

L.S.