

**Reparatia lambriilor ,scarilor de
acces si constructia copertinei la
Liceul Teatral din bd.Cuza
Voda 19/3 mun.Chinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Reparatii

Valoarea de deviz 141 441,66 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia lambriurilor existente - se coordoneaza cu beneficiarul				
1	RpCI42C	Demontarea lambriuri existente din plastic	m2	70,0000	24,32 24,20	1 702,75 1 694,00
2	CE07A	Reparatia lambriurilor existente cu placi din profnastil - culoare alba, sectoarele se coordoneaza cu Beneficiarul (de exclus coame metalice)	m2	140,4000	160,90 33,25	22 589,78 4 668,30
3	CE30A1	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite, astereala la cupole si turle (partial unde lipseste)	m2	65,0000	91,90 12,70	5 973,31 825,35
4	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	0,6500	426,65 78,85	277,32 51,25
5	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	94,5000	29,29 22,50	2 768,11 2 126,40
6	RpCI09A	Reparatii la invelitori din placi plane, mici, de azbociment sau eternit la acoperisuri fara astereala, cu placile asezate intr-	m2	33,0000	1 111,13 29,95	36 667,13 988,35

1	2	3	4	5	6	7
		un strat, pe sipci 28x48 mm - reparatia partiala,se va coordona cu beneficiarul				
		<i>Total</i>	Lei			69 978,40
		Total Reparatia lambriurilor existente - se coordoneaza cu beneficiarul Inclusiv salariu				69 978,40 10 353,65
		2. Copertina - se va coordona cu beneficiarul				
7	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	1,1000	4 175,93 765,27	4 593,52 841,80
8	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	12,6500	15,56 7,25	196,82 91,65
9	CE30A1	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite, astereala la cupole si turle	m2	12,6500	92,16 12,72	1 165,88 160,85
10	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	0,1265	429,49 79,05	54,33 10,00
11	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Tigla metalica albastra) se coordoneaza cu Benefrciarul	m2	12,6500	146,36 33,23	1 851,46 420,40
12	CE07A	Executarea strasinei din profnastil - culoare alba se coordoneaza cu Beneficiarul	m2	19,4500	160,91 33,24	3 129,67 646,50
13	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticorozivD=100 mm se coordoneaza cu Beneficiarul	m	4,7000	128,00 9,00	601,61 42,30
14	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100 mm se coordoneaza cu Beneficiarul	m	6,0000	178,86 10,50	1 073,18 63,00
15	CL18A	Confectii metalice diverse - structura de rezistenta a copertinei - se va coordona cu beneficiarul	kg	575,0000	20,30 6,25	11 671,18 3 593,75
16	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,5750	187,22 49,57	107,65 28,50

1	2	3	4	5	6	7
17	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,5750	311,17 114,78	178,92 66,00
18	RCsB28A	Demolarea betoanelor vechi existente pentru fundatii	m3	0,3500	275,29 274,57	96,35 96,10
19	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,3500	51,48 51,48	69,50 69,50
20	CA03F	Beton M200 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, (plansa 5)	m3	1,3800	1 073,56 113,44	1 481,51 156,55
21	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere(plansa 5)	kg	65,4000	13,35 2,00	873,21 130,70
22	CL17B	Piese metalice - anchere	kg	34,5000	20,66 6,25	712,92 215,75
		Total	Lei			27 857,71
		Total Copertina - se va coordona cu beneficiarul Inclusiv salariu				27 857,71 6 633,35
		3. Reparatia scarilor de acces				
23	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	12,4000	44,08 44,00	546,55 545,60
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - betonocontact	m2	2,4000	5,12 0,88	12,30 2,10
25	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2	3,4000	123,46 67,50	419,75 229,50
26	CA04A	Beton turnat la scari	m3	0,9700	986,64 159,79	957,04 155,00
27	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de	m2	2,6000	56,32 35,25	146,44 91,65

1	2	3	4	5	6	7
		rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				
28	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,4000	49,24 23,50	610,56 291,40
29	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe,martori): 1,0050	m2	12,4000	88,48 8,19	1 097,17 101,50
30	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Modelul teracotei la montare - se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	12,4000	249,96 96,25	3 099,45 1 193,50
31	RpCP21D	Protectia muchiilor, cu benzi din otel, avind dimensiunile de 2x25 mm, fixate cu suruburi pentru lemn, la scari de lemn sau la pragul tocurilor - antiderapanta	m	12,6000	53,02 7,16	668,10 90,20
32	CH06A	Balustrade din aluminiu nichelat	m	6,2000	584,23 27,00	3 622,25 167,40
33	TrI1AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in auto categoria 2	t	5,5000	8,73 8,73	48,00 48,00
34	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului)	t	5,5000	42,60 0,00	234,30 0,00
		<i>Total</i>	Lei			11 461,91
		Total Reparatia scarilor de acces Inclusiv salariu				11 461,91 2 915,85

		Total	Lei	109 298,02
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	4 478,14
		Transportarea	2 %	1 769,44
		Total		115 545,60
		Cheltueli de regie	1 %	1 155,45
		Total		116 701,05
		Beneficiul de deviz	1 %	1 167,00
		Total		117 868,05
		Tva	20 %	23 573,61
		Total deviz: Inclusiv salariu	141 441,66 19 902,85	

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)